

PRZEDMIAR ROBÓT

Temat: Roboty modernizacyjne w obiektach Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych im. Stanisława Staszica w Czechowicach – Dzierżycach przy ul. Traugutta 11
Roboty budowlano- remontowe
Segment 1 (parter, I p. i II p.)

Nazwa i adres zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Bielsku - Białej
ul. Piastowska 40
43-300, Bielsko - Biała

Kody CPV: 45453000-7 (Roboty remontowe i renowacyjne)
45214200-1 (Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem)

Opracowanie zawiera:

- Strona tytułowa
- Wyliczenie ilości robót
- Przedmiar robót

Wyliczenie ilości robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
1 Malowanie korytarza - parter /CPV-grupa 454/						
1 KNR 202/925/1 (1) Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem 2,62*2,45*11	=	70,609000				
		70,61		70,61		m2
2 KNR 401/711/1 (2) Odbicie i uzupełnienie tynków wewnętrznych - przyjęto 20 % ogólnej powierzchni (108,73+87,04)*0,2	=	39,154000				
		39,15		39,15		m2
3 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego				39,15		m2
4 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie sufity, preparatem Ceresit CT 17 wg rzutu 2,62*41,5	=	108,730000				
		108,73		108,73		m2
5 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie ściany, preparatem Ceresit CT 17 (2*3,15*41,5)-70,61+2,62*3,15	=	199,093000				
		199,09		199,09		m2
6 KNR 202/2009/4 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłoże z tynku				108,73		m2
7 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku 199,09-109,19	=	89,900000				
		89,90		89,90		m2
8 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - kolory wg uzgodnień sufity ściany 108,73 89,90	= = =	108,730000 89,900000 198,63		198,63		m2
9 KNNR 3/605/6 Malowanie tynków wewnętrznych, farbą olejną dwukrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem - kolory wg uzgodnień 2,1*41,5*2-70,61+2,62*2,1	=	109,192000				
		109,19		109,19		m2
10 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne 0,6*0,15*2*(20*7)	=	25,200000				
		25,20		25,20		m2
11 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne (3,15+0,6*2)*7	=	30,450000				
		30,45		30,45		m
2 Malowanie korytarza - I piętro /CPV-grupa 454/						
12 KNR 202/925/1 (1) Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem 2,62*2,45*12	=	77,028000				
		77,03		77,03		m2
13 KNR 401/711/1 (2) Odbicie i uzupełnienie tynków wewnętrznych - przyjęto 20 % ogólnej powierzchni (108,73+87,15)*0,2	=	39,176000				
		39,18		39,18		m2
14 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego				39,15		m2
15 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie sufity, preparatem Ceresit CT 17 wg rzutu 2,62*41,5	=	108,730000				
		108,73		108,73		m2
16 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie ściany, preparatem Ceresit CT 17 2*3,15*41,5-77,03-+3,15*2,62	=	176,167000				
		176,17		176,17		m2
17 KNR 202/2009/4 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłoże z tynku				108,73		m2
18 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku 176,17+2,1*2,62-102,77	=	78,902000				
		78,90		78,90		m2
19 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - kolory wg uzgodnień sufity ściany 108,73 78,90	= = =	108,730000 78,900000 187,63		187,63		m2
20 KNNR 3/605/6 Malowanie tynków wewnętrznych, farbą olejną dwukrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem - kolory wg uzgodnień						

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
2,1*41,5*2-77,03+2,1*2,62 = 102,772000 102,77				102,77		m2
21 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne 0,6*0,15*2*(17*7) = 21,420000 21,42				21,42		m2
22 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne (3,15+0,6*2)*7 = 30,450000 30,45				30,45		m
3 Malowanie korytarza - II piętro /CPV-grupa 454/						
23 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem 2,62*2,45*12 = 77,028000 77,03				77,03		m2
24 KNR 401/711/1 (2) Odbicie i uzupełnienie tynków wewnętrznych - przyjęto 20 % ogólnej powierzchni (108,73+87,15)*0,2 = 39,176000 39,18				39,18		m2
25 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego				39,15		m2
26 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie sufity, preparatem Ceresit CT 17 wg rzutu 2,62*41,5 = 108,730000 108,73				108,73		m2
27 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie ściany, preparatem Ceresit CT 17 2*3,15*41,5-77,03+3,15*2,62 = 192,673000 192,67				192,67		m2
28 KNR 202/2009/4 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóże z tynku				108,73		m2
29 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże z tynku 192,67-102,77 = 89,900000 89,90				89,90		m2
30 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - kolory wg uzgodnień sufity 108,73 = 108,730000 ściany 89,90 = 89,900000 198,63				198,63		m2
31 KNNR 3/605/6 Malowanie tynków wewnętrznych, farbą olejną dwukrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem - kolory wg uzgodnień 2,1*41,5*2-77,03+2,1*2,62 = 102,772000 102,77				102,77		m2
32 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne 0,6*0,15*2*(22*7) = 27,720000 27,72				27,72		m2
33 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne (3,15+0,6*2)*7 = 30,450000 30,45				30,45		m
4 Roboty budowlano-remontowe sanitariaty w.c. męskie - parter /CPV-grupa 454/						
34 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem 1,16 = 1,160000 1,16				1,16		m2
35 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach wejściowe 0,8*2,0 = 1,600000 wewn. 0,7*2,0*3 = 4,200000 wewn. 0,8*2,0*1 = 1,600000 7,40				7,40		m2
36 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek sanitariaty 2,0*(5,0+1,1+2,8+4,6+2,98*3+1,2*4+3,5*2)- 0,8*2,0*3-0,7*2,0*2*3 = 55,280000 55,28				55,28		m2
37 KNR 401/211/1 Skucie nierówności lub nacięcie posadzki lastrykowej wg rzutu 14,33 = 14,330000 14,33				14,33		m2
38 KNNR 2/1209/3 Posadzki 1- i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą regularną, płytki 30x30-cm				14,33		m2
39 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III po rozebranych płytkach				55,28		m2
40 KNNR 2/803/2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klei				55,28		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
41 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień sanitariaty					
	(3,15-2,0)*(5,0+1,1+2,8+4,6+2,98*3+1,2*4+3,5*2)	=	39,376000	39,38		m2
42 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne 0,6*0,15*2*11					
		=	1,980000	1,98		m2
43 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne			6,00		m
44 Kalkulacja indywidualna	Załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania 0,03*(7,4+55,28)					
		=	1,880400	1,88		m3
5 Roboty budowlano-remontowe sanitariaty w.c. damskie - parter /CPV-grupa 454/						
45 KNR 202/925/1 (1)	Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem					
	1,16	=	1,160000	1,16		m2
46 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach					
	wejściowe 0,8*2,0	=	1,600000			
	wewn. 0,7*2,0*3	=	4,200000			
	wewn. 0,8*2,0*1	=	1,600000	7,40		m2
47 KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek sanitariaty					
	2,0*(5,0+1,1+2,8+4,6+2,98*3+1,2*4+3,5*2)-0,8*2,0*3-0,7*2,0*2*3	=	55,280000	55,28		m2
48 KNR 401/211/1	Skucie nierówności lub nacięcie posadzki lastrykowej wg rzutu					
	14,33	=	14,330000	14,33		m2
49 KNNR 2/1209/3	Posadzki 1- i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą regularną, płytki 30x30-cm			14,33		m2
50 KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III po rozebranych płytkach			55,28		m2
51 KNNR 2/803/2	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej			55,28		m2
52 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień sanitariaty					
	(3,15-2,0)*(5,0+1,1+2,8+4,6+2,98*3+1,2*4+3,5*2)	=	39,376000	39,38		m2
53 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne 0,6*0,15*2*11					
		=	1,980000	1,98		m2
54 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne			6,00		m
55 Kalkulacja indywidualna	Załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania 0,03*(7,4+55,28)					
		=	1,880400	1,88		m3
6 Roboty budowlano-remontowe sanitariaty w.c. męskie - I piętro /CPV-grupa 454/						
56 KNR 202/925/1 (1)	Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem					
	1,16	=	1,160000	1,16		m2
57 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach					
	wejściowe 0,8*2,0	=	1,600000			
	wewn. 0,7*2,0*3	=	4,200000			
	wewn. 0,8*2,0*1	=	1,600000	7,40		m2
58 KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek sanitariaty					
	2,0*(5,0+1,1+2,8+4,6+2,98*3+1,2*4+3,5*2)-0,8*2,0*3-0,7*2,0*2*3	=	55,280000	55,28		m2
59 KNR 401/211/1	Skucie nierówności lub nacięcie posadzki lastrykowej wg rzutu					
	14,33	=	14,330000	14,33		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
60 KNNR 2/1209/3	Posadzki 1- i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą regularną, płytki 30x30·cm		14,33		m2
61 KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III po rozebranych płytkach		55,28		m2
62 KNNR 2/803/2	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej		55,28		m2
63 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień sanitariaty	$(3,15-2,0) \cdot (5,0+1,1+2,8+4,6+2,98 \cdot 3+1,2 \cdot 4+3,5 \cdot 2) = 39,376000$ 39,38	39,38		m2
64 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	$0,6 \cdot 0,15 \cdot 2 \cdot 8 = 1,440000$ 1,44	1,44		m2
65 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50·mm, 2-krotne		6,00		m
66 Kalkulacja indywidualna	Załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania	$0,03 \cdot (7,4+55,28) = 1,880400$ 1,88	1,88		m3
7 Roboty budowlano-remontowe sanitariaty w.c. damskie - I piętro /CPV-grupa 454/					
67 KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem	$1,16 = 1,160000$ 1,16	1,16		m2
68 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach				
	wejściowe	0,8*2,0 = 1,600000			
	wewn.	0,7*2,0*3 = 4,200000			
	wewn.	0,8*2,0*1 = 1,600000			
		7,40	7,40		m2
69 KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek sanitariaty	$2,0 \cdot (5,0+1,1+2,8+4,6+2,98 \cdot 3+1,2 \cdot 4+3,5 \cdot 2) - 0,8 \cdot 2,0 \cdot 3 - 0,7 \cdot 2,0 \cdot 2 \cdot 3 = 55,280000$ 55,28	55,28		m2
70 KNR 401/211/1	Skucie nierówności lub nacięcie posadzki lastrykowej wg rzutu	$14,33 = 14,330000$ 14,33	14,33		m2
71 KNNR 2/1209/3	Posadzki 1- i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą regularną, płytki 30x30·cm		14,33		m2
72 KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III po rozebranych płytkach		55,28		m2
73 KNNR 2/803/2	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej		55,28		m2
74 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień sanitariaty	$(3,15-2,0) \cdot (5,0+1,1+2,8+4,6+2,98 \cdot 3+1,2 \cdot 4+3,5 \cdot 2) = 39,376000$ 39,38	39,38		m2
75 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	$0,6 \cdot 0,15 \cdot 2 \cdot 8 = 1,440000$ 1,44	1,44		m2
76 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50·mm, 2-krotne		6,00		m
77 Kalkulacja indywidualna	Załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania	$0,03 \cdot (7,4+55,28) = 1,880400$ 1,88	1,88		m3
8 Roboty budowlano-remontowe sanitariaty w.c. męskie - II piętro /CPV-grupa 454/					
78 KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem	$1,16 = 1,160000$ 1,16	1,16		m2
79 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach				
	wejściowe	0,8*2,0 = 1,600000			
	wewn.	0,7*2,0*3 = 4,200000			
	wewn.	0,8*2,0*1 = 1,600000			
		7,40	7,40		m2
80 KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek sanitariaty	$2,0 \cdot (5,0+1,1+2,8+4,6+2,98 \cdot 3+1,2 \cdot 4+3,5 \cdot 2) - 0,8 \cdot 2,0 \cdot 3 - 0,7 \cdot 2,0 \cdot 2 \cdot 3 = 55,280000$			

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
				55,28	55,28	m2
81 KNR 401/211/1	Skucie nierówności lub nacięcie posadzki lastrykowej wg rzutu	14,33	= 14,330000	14,33		m2
82 KNNR 2/1209/3	Posadzki 1- i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą regularną, płytki 30x30-cm			14,33		m2
83 KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III po rozebranych płytkach			55,28		m2
84 KNNR 2/803/2	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej			55,28		m2
85 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień sanitariaty	(3,15-2,0)*(5,0+1,1+2,8+4,6+2,98*3+1,2*4+3,5*2)	= 39,376000	39,38		m2
86 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	0,6*0,15*2*12	= 2,160000	2,16		m2
87 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne			6,00		m
88 Kalkulacja indywidualna	Załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania	0,03*(7,4+55,28)	= 1,880400	1,88		m3
9 Roboty budowlano-remontowe sanitariaty w.c. damskie - II piętro /CPV-grupa 454/						
89 KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem	1,1*1,05	= 1,155000	1,16		m2
90 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach wejściowe	0,8*2,0	= 1,600000			
	wewn.	0,7*2,0*3	= 4,200000			
	wewn.	0,8*2,0*1	= 1,600000	7,40		m2
91 KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek sanitariaty	2,0*(5,0+1,1+2,8+4,6+2,98*3+1,2*4+3,5*2)-0,8*2,0*3-0,7*2,0*2*3	= 55,280000	55,28		m2
92 KNR 401/211/1	Skucie nierówności lub nacięcie posadzki lastrykowej wg rzutu	14,33	= 14,330000	14,33		m2
93 KNNR 2/1209/3	Posadzki 1- i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą regularną, płytki 30x30-cm			14,33		m2
94 KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III po rozebranych płytkach			55,28		m2
95 KNNR 2/803/2	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej			55,28		m2
96 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień sanitariaty	(3,15-2,0)*(5,0+1,1+2,8+4,6+2,98*3+1,2*4+3,5*2)	= 39,376000	39,38		m2
97 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	0,6*0,15*2*12	= 2,160000	2,16		m2
98 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne			6,00		m
99 Kalkulacja indywidualna	Załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania	0,03*(7,4+55,28)	= 1,880400	1,88		m3
10 Roboty budowlano-remontowe - parter sala nr 17 /CPV-grupa 454/						
100 KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem	2,62*2,45*1	= 6,419000	6,42		m2
101 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach wejściowe	0,9*2,0	= 1,800000	1,80		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
102 KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wg rzutu	15,24	= $\frac{15,240000}{15,24}$	15,24		m2
103 KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm			15,24		m2
104 KNNR 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm, K=8			15,24	8,00	m2
105 KNR 202/1112/1 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinieciem na ścianę 10 cm, K=1.1			15,24	1,10	m2
106 KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych, K=1.1			15,24	1,10	m2
107 KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni $(15,24+63,13)*0,2$		= $\frac{15,674000}{15,67}$	15,67		m2
108 KNR 23/2612/7	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego			15,67		m2
109 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	15,24	= 15,240000	63,13		m2
	sufity	3,15*2*(2,62+6,0)-6,42	= 47,886000			
	ściany		63,13			
110 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	0,6*0,15*2*20	= $\frac{3,600000}{3,60}$	3,60		m2
111 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne			6,00		m
11 Roboty budowlano-remontowe - I piętro sala nr 115 /CPV-grupa 454/						
112 KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem	2,62*2,45*1	= $\frac{6,419000}{6,42}$	6,42		m2
113 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach					
	wejściowe	0,9*2,0	= $\frac{1,800000}{1,80}$	1,80		m2
114 KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wg rzutu	15,24	= $\frac{15,240000}{15,24}$	15,24		m2
115 KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm			15,24		m2
116 KNNR 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm, K=8			15,24	8,00	m2
117 KNR 202/1112/1 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinieciem na ścianę 10 cm, K=1.1			15,24	1,10	m2
118 KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych, K=1.1			15,24	1,10	m2
119 KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni $(15,24+63,13)*0,2$		= $\frac{15,674000}{15,67}$	15,67		m2
120 KNR 23/2612/7	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego			15,67		m2
121 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	15,24	= 15,240000	63,13		m2
	sufity	3,15*2*(2,62+6,0)-6,42	= 47,886000			
	ściany		63,13			
122 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	0,6*0,15*2*13	= $\frac{2,340000}{2,34}$	2,34		m2
123 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne			6,00		m
12 Roboty budowlano-remontowe - II piętro sala nr 216 /CPV-grupa 454/						
124 KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem	2,62*2,45*1	= $\frac{6,419000}{6,42}$	6,42		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
125 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach wejściowe	0,9*2,0	= 1,800000 1,80	1,80		m2
126 KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wg rzutu	15,24	= 15,240000 15,24	15,24		m2
127 KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm			15,24		m2
128 KNNR 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm, K=8			15,24	8,00	m2
129 KNR 202/1112/1 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinieciem na ścianę 10 cm, K=1.1			15,24	1,10	m2
130 KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych, K=1.1			15,24	1,10	m2
131 KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni (15,24+63,13)*0,2		= 15,674000 15,67	15,67		m2
132 KNR 23/2612/7	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego			15,67		m2
133 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	15,24	= 15,240000	63,13		m2
	ściany	3,15*2*(2,62+6,0)-6,42	= 47,886000 63,13			
134 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	0,6*0,15*2*17	= 3,060000 3,06	3,06		m2
135 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne			6,00		m
13 Roboty budowlano-remontowe - parter sala nr 16 /CPV-grupa 454/						
136 KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem	2,62*2,45*3	= 19,257000 19,26	19,26		m2
137 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach wejściowe	0,9*2,0*2	= 3,600000 3,60	3,60		m2
138 KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wg rzutu	50,31	= 50,310000 50,31	50,31		m2
139 KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm			50,31		m2
140 KNNR 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm, K=8			50,31	8,00	m2
141 KNR 202/1112/1 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinieciem na ścianę 10 cm, K=1.1			50,31	1,10	m2
142 KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych, K=1.1			50,31	1,10	m2
143 KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni 123,98*0,2		= 24,796000 24,80	24,80		m2
144 KNR 23/2612/7	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego			24,80		m2
145 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	50,31	= 50,310000	123,98		m2
	ściany	3,15*2*(6,0+8,75)-19,26	= 73,665000 123,98			
146 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	0,6*0,15*2*15*3	= 8,100000 8,10	8,10		m2
147 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne	6,0*3	= 18,000000			

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
				18,00	18,00	m
14 Roboty budowlano-remontowe - I piętro sala nr 114 /CPV-grupa 454/						
148 KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem	2,62*2,45*3	= 19,257000	19,26		m2
149 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach wejściowe	0,9*2,0*2	= 3,600000	3,60		m2
150 KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wg rzutu	50,31	= 50,310000	50,31		m2
151 KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm			50,31		m2
152 KNNR 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm,K=8			50,31	8,00	m2
153 KNR 202/1112/1 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinieciem na ścianę 10 cm,K=1.1			50,31	1,10	m2
154 KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych,K=1.1			50,31	1,10	m2
155 KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	123,98*0,2	= 24,796000	24,80		m2
156 KNR 23/2612/7	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego			24,80		m2
157 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień					
	sufity	50,31	= 50,310000			
	ściany	3,15*2*(6,0+8,75)-19,26	= 73,665000			
			123,98	123,98		m2
158 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	0,6*0,15*2*12*3	= 6,480000	6,48		m2
159 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne	6,0*3	= 18,000000	18,00		m
15 Roboty budowlano-remontowe - II piętro sala nr 212 /CPV-grupa 454/						
160 KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem	2,62*2,45*3	= 19,257000	19,26		m2
161 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach wejściowe	0,9*2,0*2	= 3,600000	3,60		m2
162 KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wg rzutu	50,31	= 50,310000	50,31		m2
163 KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm			50,31		m2
164 KNNR 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm,K=8			50,31	8,00	m2
165 KNR 202/1112/1 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinieciem na ścianę 10 cm,K=1.1			50,31	1,10	m2
166 KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych,K=1.1			50,31	1,10	m2
167 KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	123,98*0,2	= 24,796000	24,80		m2
168 KNR 23/2612/7	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego			24,80		m2
169 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień					
	sufity	50,31	= 50,310000			
	ściany	3,15*2*(6,0+8,75)-19,26	= 73,665000			
			123,98	123,98		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
170 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne 0,6*0,15*2*17*3	= $\frac{9,180000}{9,18}$	9,18		m2
171 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50·mm, 2-krotne 6,0*3	= $\frac{18,000000}{18,00}$	18,00		m
16 Roboty budowlano-remontowe - parter sala nr 14 /CPV-grupa 454/					
172 KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem 2,62*2,45*3	= $\frac{19,257000}{19,26}$	19,26		m2
173 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach wejściowe 0,9*2,0	= $\frac{1,800000}{1,80}$	1,80		m2
174 KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wg rzutu 50,69	= $\frac{50,690000}{50,69}$	50,69		m2
175 KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2·mm		50,69		m2
176 KNNR 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1·mm grubości nie więcej jak do 10·mm, K=8		50,69	8,00	m2
177 KNR 202/1112/1 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinieciem na ścianę 10 cm, K=1.1		50,69	1,10	m2
178 KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych, K=1.1		50,69	1,10	m2
179 KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni 123,16*0,2	= $\frac{24,632000}{24,63}$	24,63		m2
180 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień sufity 50,69 ściany 3,15*2*(8,81+5,75)-19,26	= $\frac{50,690000}{72,468000}$ 123,16	123,16		m2
181 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne 0,6*0,15*2*18*3	= $\frac{9,720000}{9,72}$	9,72		m2
182 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50·mm, 2-krotne 6,0*3	= $\frac{18,000000}{18,00}$	18,00		m
17 Roboty budowlano-remontowe - I piętro sala nr 112 /CPV-grupa 454/					
183 KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem 2,62*2,45*5	= $\frac{32,095000}{32,10}$	32,10		m2
184 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach wejściowe 0,9*2,0	= $\frac{1,800000}{1,80}$	1,80		m2
185 KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wg rzutu 85,19	= $\frac{85,190000}{85,19}$	85,19		m2
186 KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2·mm		85,19		m2
187 KNNR 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1·mm grubości nie więcej jak do 10·mm, K=8		85,19	8,00	m2
188 KNR 202/1112/1 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinieciem na ścianę 10 cm, K=1.1		85,19	1,10	m2
189 KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych, K=1.1		85,19	1,10	m2
190 KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni 195,52*0,2	= $\frac{39,104000}{39,10}$	39,10		m2
191 KNR 23/2612/7	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego		39,15		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
192 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień					
sufity	85,19	=	85,190000			
ściany	3,15*2*(14,82+5,75)-19,26+16,11*2	=	142,551000			
			227,74	227,74		m2
193 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne					
	0,6*0,15*2*(13*2+9)	=	6,300000			
			6,30	6,30		m2
194 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne					
	6,0*4	=	24,000000			
			24,00	24,00		m
195 KNNR 2/1702/1 (3)	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, profil U-100 z ociepleniem wełną mineralną 10 cm					
	3,15*5,75-1,0*2,0	=	16,112500			
			16,11	16,11		m2
196 KNNR 2/1104/2	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone					
	1,0*2,0	=	2,000000			
			2,00	2,00		m2
197 KNNR 2/1103/2	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, szklone					
				2,00		m2
198 KNR 202/815/1	Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa					
	16,11*2	=	32,220000			
			32,22	32,22		m2
18 Roboty budowlano-remontowe - II piętro sala nr 215 /CPV-grupa 454/						
199 KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem					
	2,62*2,45*3	=	19,257000			
			19,26	19,26		m2
200 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach					
wejściowe	0,9*2,0	=	1,800000			
			1,80	1,80		m2
201 KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych					
wg rzutu	50,69	=	50,690000			
			50,69	50,69		m2
202 KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm					
				50,69		m2
203 KNNR 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm, K=8					
				50,69	8,00	m2
204 KNR 202/1112/1 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinięciem na ścianę 10 cm, K=1.1					
				50,69	1,10	m2
205 KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych, K=1.1					
				50,69	1,10	m2
206 KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni					
	123,16*0,2	=	24,632000			
			24,63	24,63		m2
207 KNR 23/2612/7	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego					
				24,63		m2
208 Kal.ind.-załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania						
	0,03*(7,4+55,28+14,33)	=	2,310300			
			2,31	2,31		m3
209 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień					
sufity	50,69	=	50,690000			
ściany	3,15*2*(8,81+5,75)-19,26	=	72,468000			
			123,16	123,16		m2
210 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne					
	0,6*0,15*2*20*2	=	7,200000			
			7,20	7,20		m2
211 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne					
	6,0*2	=	12,000000			
			12,00	12,00		m
19 Roboty budowlano-remontowe - parter gabinet /CPV-grupa 454/						
212 KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem					
	2,62*2,45*1	=	6,419000			
			6,42	6,42		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
213 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach wejściowe	0,9*2,0	= 1,800000 1,80	1,80		m2
214 KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wg rzutu	16,56	= 16,560000 16,56	16,56		m2
215 KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm			16,56		m2
216 KNNR 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm, K=8			16,56	8,00	m2
217 KNR 202/1112/1 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinięciem na ścianę 10 cm, K=1.1			16,56	1,10	m2
218 KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych, K=1.1			16,56	1,10	m2
219 KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	123,16*0,2	= 24,632000 24,63	24,63		m2
220 KNR 23/2612/7	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego			24,63		m2
221 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	16,56	= 16,560000	65,14		m2
	ściany	3,15*2*(2,98+5,75)-6,42	= 48,579000 65,14			
222 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	0,6*0,15*2*12	= 2,160000 2,16	2,16		m2
223 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne	6,0*1	= 6,000000 6,00	6,00		m
20 Roboty budowlano-remontowe - parter sala nr 13 /CPV-grupa 454/						
224 KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem	2,62*2,45*3	= 19,257000 19,26	19,26		m2
225 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach wejściowe	0,9*2,0	= 1,800000 1,80	1,80		m2
226 KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wg rzutu	68,31	= 68,310000 68,31	68,31		m2
227 KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm			68,31		m2
228 KNNR 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm, K=8			68,31	8,00	m2
229 KNR 202/1112/1 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinięciem na ścianę 10 cm, K=1.1			68,31	1,10	m2
230 KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych, K=1.1			68,31	1,10	m2
231 KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	123,16*0,2	= 24,632000 24,63	24,63		m2
232 KNR 23/2612/7	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego			24,63		m2
233 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	68,31	= 68,310000	160,12		m2
	ściany	3,15*2*(11,88+5,75)-19,26	= 91,809000 160,12			
234 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	0,6*0,15*2*17*3	= 9,180000 9,18	9,18		m2
235 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne					

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
6,0*3 = 18,000000 18,00				18,00		m
21 Roboty budowlano-remontowe - parter gabinet /CPV-grupa 454/						
236 KNR 202/925/1 (1) Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem	2,62*2,45*1	= 6,419000 6,42		6,42		m2
237 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach wejściowe	0,9*2,0	= 1,800000 1,80		1,80		m2
238 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wg rzutu	16,19	= 16,190000 16,19		16,19		m2
239 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm				16,19		m2
240 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm,K=8				16,19	8,00	m2
241 KNR 202/1112/1 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinięciem na ścianę 10 cm,K=1.1				16,19	1,10	m2
242 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych,K=1.1				16,19	1,10	m2
243 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	63,76*0,2	= 12,752000 12,75		12,75		m2
244 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego				12,75		m2
245 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	16,19	= 16,190000				
sufity	3,15*2*(2,82+5,75)-6,42	= 47,571000				
ściany		63,76		63,76		m2
246 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	0,6*0,15*2*12	= 2,160000 2,16		2,16		m2
247 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne	6,0	= 6,000000 6,00		6,00		m
22 Roboty budowlano-remontowe - I piętro gabinet /CPV-grupa 454/						
248 KNR 202/925/1 (1) Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem	2,62*2,45*1	= 6,419000 6,42		6,42		m2
249 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach wejściowe	0,9*2,0	= 1,800000 1,80		1,80		m2
250 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wg rzutu	16,56	= 16,560000 16,56		16,56		m2
251 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm				16,56		m2
252 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm,K=8				16,56	8,00	m2
253 KNR 202/1112/1 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinięciem na ścianę 10 cm,K=1.1				16,56	1,10	m2
254 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych,K=1.1				16,56	1,10	m2
255 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	64,51*0,2	= 12,902000 12,90		12,90		m2
256 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego				12,90		m2
257 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	16,56	= 16,560000				
sufity	3,15*2*(2,88+5,75)-6,42	= 47,949000				
ściany						

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
				64,51	64,51	m2
258 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne 0,6*0,15*2*9	= 1,620000 1,62		1,62		m2
259 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50·mm, 2-krotne 6,0	= 6,000000 6,00		6,00		m
23 Roboty budowlano-remontowe - I piętro sala nr 111 /CPV-grupa 454/						
260 KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem 2,62*2,45*3	= 19,257000 19,26		19,26		m2
261 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach wejściowe 0,9*2,0	= 1,800000 1,80		1,80		m2
262 KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wg rzutu 50,69	= 50,690000 50,69		50,69		m2
263 KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2·mm			50,69		m2
264 KNNR 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1·mm grubości nie więcej jak do 10·mm, K=8			50,69	8,00	m2
265 KNR 202/1112/1 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinięciem na ścianę 10 cm, K=1.1			50,69	1,10	m2
266 KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych, K=1.1			50,69	1,10	m2
267 KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni 123,22*0,2	= 24,644000 24,64		24,64		m2
268 KNR 23/2612/7	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego			24,64		m2
269 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień sufity 50,69 ściany 3,15*2*(8,82+5,75)-19,26	= 50,690000 = 72,531000 123,22		123,22		m2
270 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne 0,6*0,15*2*13*3	= 7,020000 7,02		7,02		m2
271 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50·mm, 2-krotne 6,0*3	= 18,000000 18,00		18,00		m
24 Roboty budowlano-remontowe - II piętro sala nr 213 /CPV-grupa 454/						
272 KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem 2,62*2,45*3	= 19,257000 19,26		19,26		m2
273 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach wejściowe 0,9*2,0	= 1,800000 1,80		1,80		m2
274 KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wg rzutu 51,06	= 51,060000 51,06		51,06		m2
275 KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2·mm			51,06		m2
276 KNNR 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1·mm grubości nie więcej jak do 10·mm, K=8			51,06	8,00	m2
277 KNR 202/1112/1 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinięciem na ścianę 10 cm, K=1.1			51,06	1,10	m2
278 KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych, K=1.1			51,06	1,10	m2
279 KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni 123,97*0,2	= 24,794000 24,79		24,79		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
280 KNR 23/2612/7	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego			24,79		m2
281 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień					
	sufity	51,06	=	51,060000		
	ściany	3,15*2*(8,88+5,75)-19,26	=	72,909000		
				123,97	123,97	m2
282 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne					
	0,6*0,15*2*20*3		=	10,800000		
				10,80	10,80	m2
283 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50·mm, 2-krotne					
	6,0*3		=	18,000000		
				18,00	18,00	m
25 Roboty budowlano-remontowe - II piętro sala nr 211 /CPV-grupa 454/						
284 KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem					
	2,62*2,45*3		=	19,257000		
				19,26	19,26	m2
285 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach					
	wejściowe	0,9*2,0	=	1,800000		
				1,80	1,80	m2
286 KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych					
	wg rzutu	50,69	=	50,690000		
				50,69	50,69	m2
287 KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2·mm			50,69		m2
288 KNNR 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1·mm grubości nie więcej jak do 10·mm, K=8			50,69	8,00	m2
289 KNR 202/1112/1 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinieciem na ścianę 10 cm, K=1.1			50,69	1,10	m2
290 KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych, K=1.1			50,69	1,10	m2
291 KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni					
	123,16*0,2		=	24,632000		
				24,63	24,63	m2
292 KNR 23/2612/7	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego			24,63		m2
293 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień					
	sufity	50,69	=	50,690000		
	ściany	3,15*2*(8,81+5,75)-19,26	=	72,468000		
				123,16	123,16	m2
294 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne					
	0,6*0,15*2*20*2		=	7,200000		
				7,20	7,20	m2
295 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50·mm, 2-krotne					
	6,0*2		=	12,000000		
				12,00	12,00	m
26 Szlifowanie posadzek i podokienników lastrykowych /CPV-grupa 454/						
296 KNNRW 3/808/1	Szlifowanie, pastowanie i froterowanie parapetów lastrykowych wsp.do .R=2					
	75*1,2		=	90,000000		
				90,00	90,00	m2
297 KNNRW 3/808/3	Szlifowanie, pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych na korytarzach					
	108,73*3		=	326,190000		
				326,19	326,19	m2
298 KNNRW 3/808/4	Ręczne pastowanie i froterowanie posadzek i parapetów					
	90,0+326,19		=	416,190000		
				416,19	416,19	m2
27 Wywiezienie materiałów z rozbiórki posadzek pcv i tynków /CPV-grupa 451/						
299 Kalkulacja indywidualna	Załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania					
	0,03*(783,28+451,61)		=	37,046700		
				37,05	37,05	m3

Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Malowanie korytarza - parter /CPV-grupa 454/					
1 KNR 202/925/1 (1) Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		70,61		
2 KNR 401/711/1 (2) Odbicie i uzupełnienie tynków wewnętrznych - przyjęto 20 % ogólnej powierzchni	m2		39,15		
3 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		39,15		
4 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłóży, powierzchnie sufity, preparatem Ceresit CT 17	m2		108,73		
5 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłóży, powierzchnie ściany, preparatem Ceresit CT 17	m2		199,09		
6 KNR 202/2009/4 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóże z tynku	m2		108,73		
7 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże z tynku	m2		89,90		
8 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - kolory wg uzgodnień	m2		198,63		
9 KNNR 3/605/6 Malowanie tynków wewnętrznych, farbą olejną dwukrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem - kolory wg uzgodnień	m2		109,19		
10 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		25,20		
11 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		30,45		
2 Malowanie korytarza - I piętro /CPV-grupa 454/					
12 KNR 202/925/1 (1) Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		77,03		
13 KNR 401/711/1 (2) Odbicie i uzupełnienie tynków wewnętrznych - przyjęto 20 % ogólnej powierzchni	m2		39,18		
14 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		39,15		
15 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłóży, powierzchnie sufity, preparatem Ceresit CT 17	m2		108,73		
16 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłóży, powierzchnie ściany, preparatem Ceresit CT 17	m2		176,17		
17 KNR 202/2009/4 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóże z tynku	m2		108,73		
18 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże z tynku	m2		78,90		
19 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - kolory wg uzgodnień	m2		187,63		
20 KNNR 3/605/6 Malowanie tynków wewnętrznych, farbą olejną dwukrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem - kolory wg uzgodnień	m2		102,77		
21 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		21,42		
22 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		30,45		
3 Malowanie korytarza - II piętro /CPV-grupa 454/					
23 KNR 202/925/1 (1) Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		77,03		
24 KNR 401/711/1 (2) Odbicie i uzupełnienie tynków wewnętrznych - przyjęto 20 % ogólnej powierzchni	m2		39,18		
25 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		39,15		
26 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłóży, powierzchnie sufity, preparatem Ceresit CT 17	m2		108,73		
27 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłóży, powierzchnie ściany, preparatem Ceresit CT 17	m2		192,67		
28 KNR 202/2009/4 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóże z tynku	m2		108,73		
29 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże z tynku	m2		89,90		
30 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - kolory wg uzgodnień	m2		198,63		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
31 KNNR 3/605/6 Malowanie tynków wewnętrznych, farbą olejną dwukrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem - kolory wg uzgodnień	m2		102,77		
32 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		27,72		
33 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		30,45		
4 Roboty budowlano-remontowe sanitariaty w.c. męskie - parter /CPV-grupa 454/					
34 KNR 202/925/1 (1) Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		1,16		
35 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		7,40		
36 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		55,28		
37 KNR 401/211/1 Skucie nierówności lub nacięcie posadzki lastrykowej	m2		14,33		
38 KNNR 2/1209/3 Posadzki 1- i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą regularną, płytki 30x30-cm	m2		14,33		
39 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III po rozebranych płytkach	m2		55,28		
40 KNNR 2/803/2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m2		55,28		
41 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		39,38		
42 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		1,98		
43 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		6,00		
44 Kalkulacja indywidualna Załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania	m3		1,88		
5 Roboty budowlano-remontowe sanitariaty w.c. damskie - parter /CPV-grupa 454/					
45 KNR 202/925/1 (1) Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		1,16		
46 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		7,40		
47 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		55,28		
48 KNR 401/211/1 Skucie nierówności lub nacięcie posadzki lastrykowej	m2		14,33		
49 KNNR 2/1209/3 Posadzki 1- i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą regularną, płytki 30x30-cm	m2		14,33		
50 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III po rozebranych płytkach	m2		55,28		
51 KNNR 2/803/2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m2		55,28		
52 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		39,38		
53 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		1,98		
54 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		6,00		
55 Kalkulacja indywidualna Załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania	m3		1,88		
6 Roboty budowlano-remontowe sanitariaty w.c. męskie - I piętro /CPV-grupa 454/					
56 KNR 202/925/1 (1) Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		1,16		
57 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		7,40		
58 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		55,28		
59 KNR 401/211/1 Skucie nierówności lub nacięcie posadzki lastrykowej	m2		14,33		
60 KNNR 2/1209/3 Posadzki 1- i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą regularną, płytki 30x30-cm	m2		14,33		
61 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III po rozebranych płytkach	m2		55,28		
62 KNNR 2/803/2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m2		55,28		
63 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		39,38		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
64 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		1,44		
65 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		6,00		
66 Kalkulacja indywidualna Załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania	m3		1,88		
7 Roboty budowlano-remontowe sanitariaty w.c. damskie - I piętro /CPV-grupa 454/					
67 KNR 202/925/1 (1) Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		1,16		
68 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		7,40		
69 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		55,28		
70 KNR 401/211/1 Skucie nierówności lub nacięcie posadzki lastrykowej	m2		14,33		
71 KNNR 2/1209/3 Posadzki 1- i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą regularną, płytki 30x30-cm	m2		14,33		
72 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III po rozebranych płytkach	m2		55,28		
73 KNNR 2/803/2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m2		55,28		
74 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		39,38		
75 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		1,44		
76 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		6,00		
77 Kalkulacja indywidualna Załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania	m3		1,88		
8 Roboty budowlano-remontowe sanitariaty w.c. męskie - II piętro /CPV-grupa 454/					
78 KNR 202/925/1 (1) Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		1,16		
79 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		7,40		
80 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		55,28		
81 KNR 401/211/1 Skucie nierówności lub nacięcie posadzki lastrykowej	m2		14,33		
82 KNNR 2/1209/3 Posadzki 1- i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą regularną, płytki 30x30-cm	m2		14,33		
83 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III po rozebranych płytkach	m2		55,28		
84 KNNR 2/803/2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m2		55,28		
85 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		39,38		
86 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		2,16		
87 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		6,00		
88 Kalkulacja indywidualna Załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania	m3		1,88		
9 Roboty budowlano-remontowe sanitariaty w.c. damskie - II piętro /CPV-grupa 454/					
89 KNR 202/925/1 (1) Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		1,16		
90 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		7,40		
91 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		55,28		
92 KNR 401/211/1 Skucie nierówności lub nacięcie posadzki lastrykowej	m2		14,33		
93 KNNR 2/1209/3 Posadzki 1- i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą regularną, płytki 30x30-cm	m2		14,33		
94 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III po rozebranych płytkach	m2		55,28		
95 KNNR 2/803/2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m2		55,28		
96 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		39,38		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
97 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		2,16		
98 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50·mm, 2-krotne	m		6,00		
99 Kalkulacja indywidualna Załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania	m3		1,88		
10 Roboty budowlano-remontowe - parter sala nr 17 /CPV-grupa 454/					
100 KNR 202/925/1 (1) Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		6,42		
101 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		1,80		
102 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		15,24		
103 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2·mm	m2		15,24		
104 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1·mm grubości nie więcej jak do 10·mm,K=8	m2	8,00	15,24		
105 KNR 202/1112/1 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinięciem na ścianę 10 cm,K=1.1	m2	1,10	15,24		
106 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych,K=1.1	m2	1,10	15,24		
107 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	m2		15,67		
108 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		15,67		
109 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		63,13		
110 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		3,60		
111 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50·mm, 2-krotne	m		6,00		
11 Roboty budowlano-remontowe - I piętro sala nr 115 /CPV-grupa 454/					
112 KNR 202/925/1 (1) Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		6,42		
113 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		1,80		
114 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		15,24		
115 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2·mm	m2		15,24		
116 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1·mm grubości nie więcej jak do 10·mm,K=8	m2	8,00	15,24		
117 KNR 202/1112/1 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinięciem na ścianę 10 cm,K=1.1	m2	1,10	15,24		
118 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych,K=1.1	m2	1,10	15,24		
119 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	m2		15,67		
120 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		15,67		
121 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		63,13		
122 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		2,34		
123 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50·mm, 2-krotne	m		6,00		
12 Roboty budowlano-remontowe - II piętro sala nr 216 /CPV-grupa 454/					
124 KNR 202/925/1 (1) Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		6,42		
125 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		1,80		
126 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		15,24		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
127 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2		15,24		
128 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm,K=8	m2	8,00	15,24		
129 KNR 202/1112/1 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinięciem na ścianę 10 cm,K=1.1	m2	1,10	15,24		
130 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych,K=1.1	m2	1,10	15,24		
131 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	m2		15,67		
132 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		15,67		
133 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		63,13		
134 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		3,06		
135 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		6,00		
13 Roboty budowlano-remontowe - parter sala nr 16 /CPV-grupa 454/					
136 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		19,26		
137 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		3,60		
138 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		50,31		
139 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2		50,31		
140 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm,K=8	m2	8,00	50,31		
141 KNR 202/1112/1 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinięciem na ścianę 10 cm,K=1.1	m2	1,10	50,31		
142 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych,K=1.1	m2	1,10	50,31		
143 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	m2		24,80		
144 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		24,80		
145 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		123,98		
146 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		8,10		
147 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		18,00		
14 Roboty budowlano-remontowe - I piętro sala nr 114 /CPV-grupa 454/					
148 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		19,26		
149 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		3,60		
150 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		50,31		
151 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2		50,31		
152 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm,K=8	m2	8,00	50,31		
153 KNR 202/1112/1 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinięciem na ścianę 10 cm,K=1.1	m2	1,10	50,31		
154 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych,K=1.1	m2	1,10	50,31		
155 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	m2		24,80		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
156 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		24,80		
157 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		123,98		
158 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		6,48		
159 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50·mm, 2-krotne	m		18,00		
15 Roboty budowlano-remontowe - II piętro sala nr 212 /CPV-grupa 454/					
160 KNR 202/925/1 (1) Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		19,26		
161 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		3,60		
162 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		50,31		
163 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2·mm	m2		50,31		
164 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1·mm grubości nie więcej jak do 10·mm, K=8	m2	8,00	50,31		
165 KNR 202/1112/1 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinieciem na ścianę 10 cm, K=1.1	m2	1,10	50,31		
166 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych, K=1.1	m2	1,10	50,31		
167 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	m2		24,80		
168 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		24,80		
169 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		123,98		
170 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		9,18		
171 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50·mm, 2-krotne	m		18,00		
16 Roboty budowlano-remontowe - parter sala nr 14 /CPV-grupa 454/					
172 KNR 202/925/1 (1) Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		19,26		
173 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		1,80		
174 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		50,69		
175 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2·mm	m2		50,69		
176 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1·mm grubości nie więcej jak do 10·mm, K=8	m2	8,00	50,69		
177 KNR 202/1112/1 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinieciem na ścianę 10 cm, K=1.1	m2	1,10	50,69		
178 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych, K=1.1	m2	1,10	50,69		
179 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	m2		24,63		
180 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		123,16		
181 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		9,72		
182 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50·mm, 2-krotne	m		18,00		
17 Roboty budowlano-remontowe - I piętro sala nr 112 /CPV-grupa 454/					
183 KNR 202/925/1 (1) Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		32,10		
184 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		1,80		
185 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		85,19		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
186 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2		85,19		
187 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm, K=8	m2	8,00	85,19		
188 KNR 202/1112/1 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinieciem na ścianę 10 cm, K=1.1	m2	1,10	85,19		
189 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych, K=1.1	m2	1,10	85,19		
190 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	m2		39,10		
191 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		39,15		
192 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		227,74		
193 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		6,30		
194 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		24,00		
195 KNNR 2/1702/1 (3) Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, profil U-100 z ociepleniem wełną mineralną 10 cm	m2		16,11		
196 KNNR 2/1104/2 Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone	m2		2,00		
197 KNNR 2/1103/2 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, szklone	m2		2,00		
198 KNR 202/815/1 Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa	m2		32,22		
18 Roboty budowlano-remontowe - II piętro sala nr 215 /CPV-grupa 454/					
199 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		19,26		
200 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		1,80		
201 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		50,69		
202 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2		50,69		
203 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm, K=8	m2	8,00	50,69		
204 KNR 202/1112/1 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinieciem na ścianę 10 cm, K=1.1	m2	1,10	50,69		
205 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych, K=1.1	m2	1,10	50,69		
206 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	m2		24,63		
207 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		24,63		
208 Kal.ind.-załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania	m3		2,31		
209 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		123,16		
210 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		7,20		
211 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		12,00		
19 Roboty budowlano-remontowe - parter gabinet /CPV-grupa 454/					
212 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		6,42		
213 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		1,80		
214 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		16,56		
215 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2		16,56		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
216 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm,K=8	m2	8,00	16,56		
217 KNR 202/1112/1 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinieciem na ścianę 10 cm,K=1.1	m2	1,10	16,56		
218 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych,K=1.1	m2	1,10	16,56		
219 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	m2		24,63		
220 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		24,63		
221 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		65,14		
222 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		2,16		
223 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		6,00		
20 Roboty budowlano-remontowe - parter sala nr 13 /CPV-grupa 454/					
224 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		19,26		
225 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		1,80		
226 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		68,31		
227 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2		68,31		
228 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm,K=8	m2	8,00	68,31		
229 KNR 202/1112/1 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinieciem na ścianę 10 cm,K=1.1	m2	1,10	68,31		
230 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych,K=1.1	m2	1,10	68,31		
231 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	m2		24,63		
232 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		24,63		
233 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		160,12		
234 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		9,18		
235 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		18,00		
21 Roboty budowlano-remontowe - parter gabinet /CPV-grupa 454/					
236 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		6,42		
237 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		1,80		
238 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		16,19		
239 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2		16,19		
240 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm,K=8	m2	8,00	16,19		
241 KNR 202/1112/1 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinieciem na ścianę 10 cm,K=1.1	m2	1,10	16,19		
242 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych,K=1.1	m2	1,10	16,19		
243 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	m2		12,75		
244 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		12,75		
245 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		63,76		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
246 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		2,16		
247 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		6,00		
22 Roboty budowlano-remontowe - I piętro gabinet /CPV-grupa 454/					
248 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		6,42		
249 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		1,80		
250 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		16,56		
251 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2		16,56		
252 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm,K=8	m2	8,00	16,56		
253 KNR 202/1112/1 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinięciem na ścianę 10 cm,K=1.1	m2	1,10	16,56		
254 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych,K=1.1	m2	1,10	16,56		
255 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	m2		12,90		
256 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		12,90		
257 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		64,51		
258 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		1,62		
259 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		6,00		
23 Roboty budowlano-remontowe - I piętro sala nr 111 /CPV-grupa 454/					
260 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		19,26		
261 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		1,80		
262 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		50,69		
263 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2		50,69		
264 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm,K=8	m2	8,00	50,69		
265 KNR 202/1112/1 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinięciem na ścianę 10 cm,K=1.1	m2	1,10	50,69		
266 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych,K=1.1	m2	1,10	50,69		
267 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	m2		24,64		
268 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		24,64		
269 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		123,22		
270 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		7,02		
271 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		18,00		
24 Roboty budowlano-remontowe - II piętro sala nr 213 /CPV-grupa 454/					
272 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		19,26		
273 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		1,80		
274 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		51,06		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
275 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2		51,06		
276 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm, K=8	m2	8,00	51,06		
277 KNR 202/1112/1 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinięciem na ścianę 10 cm, K=1.1	m2	1,10	51,06		
278 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych, K=1.1	m2	1,10	51,06		
279 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	m2		24,79		
280 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		24,79		
281 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		123,97		
282 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		10,80		
283 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		18,00		
25 Roboty budowlano-remontowe - II piętro sala nr 211 /CPV-grupa 454/					
284 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		19,26		
285 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		1,80		
286 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		50,69		
287 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2		50,69		
288 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm, K=8	m2	8,00	50,69		
289 KNR 202/1112/1 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinięciem na ścianę 10 cm, K=1.1	m2	1,10	50,69		
290 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych, K=1.1	m2	1,10	50,69		
291 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	m2		24,63		
292 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		24,63		
293 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		123,16		
294 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		7,20		
295 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		12,00		
26 Szlifowanie posadzek i podokienników lastrykowych /CPV-grupa 454/					
296 KNNRW 3/808/1 Szlifowanie, pastowanie i froterowanie parapetów lastrykowych wsp.do .R=2 R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000	m2		90,00		
297 KNNRW 3/808/3 Szlifowanie, pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych na korytarzach	m2		326,19		
298 KNNRW 3/808/4 Ręczne pastowanie i froterowanie posadzek i parapetów	m2		416,19		
27 Wywiezienie materiałów z rozbiórki posadzek pcv i tynków /CPV-grupa 451/					
299 Kalkulacja indywidualna Załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania	m3		37,05		