

Przedmiar robót

Kosztorys

Budowa: Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach - Dziećwiczach im. Stanisława Staszica ul. Traugutta
11

Obiekt: Roboty budowlano-remontowe przewiązki parteu, lp. i II p. do segm. 1,2 i 3 i klatki schodowe

Zamawiający: Zespół Szkół Czechowice - Dziećwice

Jednostka opracowująca kosztorys: Z.R.

Wylczenie ilości robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wylczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
1 Malowanie korytarza - parter						
1 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien i drzwi aluminiowych, folią polietylenową z rozebraniem $2,75*3,15*3+2,62*2,45*(11+8+8)$	=	199,300500 199,30		199,30		m2
2 KNR 401/711/1 (2) Odbicie i uzupełnienie tynków wewnętrznych - przyjęto 20 % ogólnej powierzchni $(302,66+495,31)*0,2$	=	159,594000 159,59		159,59		m2
3 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego				159,59		m2
4 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłóży, powierzchnie sufity, preparatem Ceresit CT 17 wg rzutu 302,66	=	302,660000 302,66		302,66		m2
5 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłóży, powierzchnie ściany, preparatem Ceresit CT 17 $3,15*110,06*2-(2,62*2,45*27+2,62*3,15*3)$	=	495,306000 495,31		495,31		m2
6 KNR 202/2009/4 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóże z tynku				302,66		m2
7 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże z tynku $495,31-262,95$	=	232,360000 232,36		232,36		m2
8 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - kolory wg uzgodnień sufity ściany	= = =	302,660000 232,360000 535,02		535,02		m2
9 KNR 3/605/6 Malowanie tynków wewnętrznych, farbą bezbarwną dwukrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem - kolory wg uzgodnień ,anal.ze zmianą farby $2,1*110,06*2-(2,62*2,45*27+2,75*3,15*3)$	=	262,951500 262,95		262,95		m2
10 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne $0,6*0,15*2*(13*12+16*8)$	=	51,120000 51,12		51,12		m2
11 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne $(3,15+0,6*2)*20$	=	87,000000 87,00		87,00		m
2 Malowanie korytarza - I piętro						
12 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem $2,52*2,45*16$ $2,52*0,85*18$	= = =	98,784000 38,556000 137,34		137,34		m2
13 KNR 401/711/1 (2) Odbicie i uzupełnienie tynków wewnętrznych - przyjęto 20 % ogólnej powierzchni $(216,84+333,43)*0,2$	=	110,054000 110,05		110,05		m2
14 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego				110,05		m2
15 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłóży, powierzchnie sufity, preparatem Ceresit CT 17 wg rzutu 216,84	=	216,840000 216,84		216,84		m2
16 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłóży, powierzchnie ściany, preparatem Ceresit CT 17 $2*3,15*78,85-137,34-3,15*2,75*3$	=	333,427500 333,43		333,43		m2
17 KNR 202/2009/4 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóże z tynku				216,84		m2
18 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże z tynku $333,43-110,05$	=	223,380000 223,38		223,38		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
19 KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - kolory wg uzgodnień					
sufity	216,84	=	216,840000			
ściany	333,43-167,84	=	165,590000			
			382,43	382,43		m2
20 KNNR 3/605/6	Malowanie tynków wewnętrznych, farbą bezbarwną dwukrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem - kolory wg uzgodnień ,anal.ze zmianą farby					
	$2,1*78,85*2-(137,34+2,75*3,15*3)$	=	167,842500			
			167,84	167,84		m2
21 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne					
	$0,6*0,15*2*(20*12)$	=	43,200000			
			43,20	43,20		m2
22 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne					
	$(3,15+0,6*2)*12$	=	52,200000			
			52,20	52,20		m
3 Malowanie korytarza - II piętro						
23 KNR 202/925/1 (1)	Ostony okien, folią polietylenową z rozebraniem					
	$2,52*2,45*16$	=	98,784000			
	$2,52*0,85*18$	=	38,556000			
			137,34	137,34		m2
24 KNR 401/711/1 (2)	Odbicie i uzupełnienie tynków wewnętrznych - przyjęto 20 % ogólnej powierzchni					
	$(216,84+333,43)*0,2$	=	110,054000			
			110,05	110,05		m2
25 KNR 23/2612/7	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego			110,05		m2
26 ORGB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie sufitu, preparatem Ceresit CT 17 wg rzutu					
	216,84	=	216,840000			
			216,84	216,84		m2
27 ORGB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie ściany, preparatem Ceresit CT 17					
	$2*3,15*78,85-137,34-3,15*2,75*3$	=	333,427500			
			333,43	333,43		m2
28 KNR 202/2009/4	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłoże z tynku			216,84		m2
29 KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku					
	$333,43-110,05$	=	223,380000			
			223,38	223,38		m2
30 KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - kolory wg uzgodnień					
sufity	216,84	=	216,840000			
ściany	333,43-167,84	=	165,590000			
			382,43	382,43		m2
31 KNNR 3/605/6	Malowanie tynków wewnętrznych, farbą bezbarwną dwukrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem - kolory wg uzgodnień ,anal.ze zmianą farby					
	$2,1*78,85*2-(137,34+2,75*3,15*3)$	=	167,842500			
			167,84	167,84		m2
32 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne					
	$0,6*0,15*2*(20*12)$	=	43,200000			
			43,20	43,20		m2
33 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne					
	$(3,15+0,6*2)*12$	=	52,200000			
			52,20	52,20		m
4 Roboty budowlano-remontowe sanitariaty - parter 1						
34 KNR 202/925/1 (1)	Ostony okien, folią polietylenową z rozebraniem					
	1,16	=	1,160000			
			1,16	1,16		m2
35 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach					
wejściowe	$0,8*2,0*2$	=	3,200000			
wewn.	$0,8*2,0*2$	=	3,200000			
			6,40	6,40		m2
36 KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z paneli - anal. sanitariaty					
	$1,15*(2*5,75+1,9+2,16)$	=	17,894000			
			17,89	17,89		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
37 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłozę z tynku	17,89	= 17,890000 17,89		17,89		m2
38 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień sanitariaty	17,89	= 17,890000 17,89		17,89		m2
39 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne 0,6*0,15*2*11		= 1,980000 1,98		1,98		m2
40 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne				6,00		m
41 Kal.ind.-załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania 0,03*(7,4+55,28)		= 1,880400 1,88		1,88		m3
5 Roboty budowlano-remontowe sanitariaty - parter 2						
42 KNR 202/925/1 (1) Ostony okien, folią polietylenową z rozebraniem	1,16	= 1,160000 1,16		1,16		m2
43 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach wejściowe wewn. wewn.	0,8*2,0*2 0,7*2,0*5 0,8*2,0*1	= 3,200000 = 7,000000 = 1,600000 11,80		11,80		m2
44 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek sanitariaty	2,0*(5,75*2+4,5*2+3,2*2+1,8*8)-0,8*2,0*3-0,7*2,0*2*5	= 63,800000 63,80		63,80		m2
45 KNR 401/211/1 Skucie nierówności lub naćięcie posadzki lastrykowej wg rzutu	15,81	= 15,810000 15,81		15,81		m2
46 KNNR 2/1209/3 Posadzki 1- i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą regularną, płytki 30x30-cm				15,81		m2
47 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III po rozebranych płytkach				63,80		m2
48 KNNR 2/803/2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej				63,80		m2
49 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień sanitariaty	(3,15-2,0)*(5,0+1,1+2,8+4,6+2,98*3+1,2*4+3,5*2)	= 39,376000 39,38		39,38		m2
50 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne 0,6*0,15*2*11		= 1,980000 1,98		1,98		m2
51 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne				6,00		m
52 Kal.ind.-załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania 0,03*(7,4+63,8)		= 2,136000 2,14		2,14		m3
6 Roboty budowlano-remontowe gabinet - parter - sala nr 57						
53 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach wejściowe	0,9*2,0	= 1,800000 1,80		1,80		m2
7 Roboty budowlano-remontowe biblioteka parter - sala nr 55 i 56						
54 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach wejściowe	0,9*2,0*2	= 3,600000 3,60		3,60		m2
8 Roboty budowlano-remontowe czytelnia - parter - sala nr 54						
55 KNR 202/925/1 (1) Ostony okien, folią polietylenową z rozebraniem	2,62*2,45*3	= 19,257000 19,26		19,26		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
56 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach wejściowe	0,9*2,0+0,7*2,0	= $\frac{3,200000}{3,20}$	3,20		m2
57 KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wg rzutu	49,6	= $\frac{49,600000}{49,60}$	49,60		m2
58 KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm			49,60		m2
59 KNNR 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm, K=8			49,60	8,00	m2
60 KNR 202/1112/1 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinieciem na ścianę 10 cm, K=1.1			49,60	1,10	m2
61 KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych, K=1.1			49,60	1,10	m2
62 KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	123,33*0,2	= $\frac{24,666000}{24,67}$	24,67		m2
63 KNR 23/2612/7	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego			24,67		m2
64 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień					
	sufity	49,60	= $\frac{49,600000}{49,60}$			
	ściany	3,15*2*(5,75+9,01)-19,26	= $\frac{73,728000}{123,33}$	123,33		m2
65 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	0,6*0,15*2*25*2	= $\frac{9,000000}{9,00}$	9,00		m2
66 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne			12,00		m
9 Roboty budowlano-remontowe gabinet - parter - sala nr 53						
67 KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem	2,62*2,45*1	= $\frac{6,419000}{6,42}$	6,42		m2
68 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach wejściowe	0,9*2,0*2	= $\frac{3,600000}{3,60}$	3,60		m2
69 KNNR 3/701/4	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien pcv wg okien już wymienionych	2,62*2,45	= $\frac{6,419000}{6,42}$	6,42		m2
70 KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wg rzutu	16,19	= $\frac{16,190000}{16,19}$	16,19		m2
71 KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm			16,19		m2
72 KNNR 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm, K=8			16,19	8,00	m2
73 ORGB 202/1136/1 (1)	Posadzki z paneli podłogowych, (klej winylowy)			16,19		m2
74 KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	(16,19+63,76)*0,2	= $\frac{15,990000}{15,99}$	15,99		m2
75 KNR 23/2612/7	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego			15,99		m2
76 KNR 401/1205/1	Tapetowanie ścian, zerwanie starych tapet			45,57		m2
77 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień					
	sufity	16,19	= $\frac{16,190000}{16,19}$			
	ściany	3,15*2*(5,75+2,82)-6,42	= $\frac{47,571000}{63,76}$	63,76		m2
78 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	0,6*0,15*2*20	= $\frac{3,600000}{3,60}$	3,60		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
79 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne				6,00		m
10 Roboty budowlano-remontowe gabinet - parter - sala nr 52						
80 KNR 202/925/1 (1) Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem 2,62*2,45*1	=	6,419000 6,42		6,42		m2
81 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach wejściowe 0,9*2,0	=	1,800000 1,80		1,80		m2
82 KNNR 3/701/4 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien pcv wg okien już wymienionych 2,62*2,45	=	6,419000 6,42		6,42		m2
83 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wg rzutu 16,19	=	16,190000 16,19		16,19		m2
84 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm				16,19		m2
85 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm, K=8				16,19	8,00	m2
86 ORGB 202/1136/1 (1) Posadzki z paneli podłogowych, (klej winylowy)				16,19		m2
87 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni (16,19+63,76)*0,2	=	15,990000 15,99		15,99		m2
88 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego				15,99		m2
89 KNR 401/1205/1 Tapetowanie ścian, zerwanie starych tapet				45,57		m2
90 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień sufity ściany 16,19 3,15*2*(5,75+2,82)-6,42	= = =	16,190000 47,571000 63,76		63,76		m2
91 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne 0,6*0,15*2*20	=	3,600000 3,60		3,60		m2
92 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne				6,00		m
11 Roboty budowlano-remontowe - parter - sklepik - sala nr 49						
93 KNR 202/925/1 (1) Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem 2,62*2,45*2	=	12,838000 12,84		12,84		m2
94 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach wejściowe 0,9*2,0*1	=	1,800000 1,80		1,80		m2
95 KNNR 3/701/4 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien pcv wg okien już wymienionych 2,62*2,45*2	=	12,838000 12,84		12,84		m2
96 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wg rzutu 33,06	=	33,060000 33,06		33,06		m2
97 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm				33,06		m2
98 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm, K=8				33,06	8,00	m2
99 KNR 202/1112/1 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinieciem na ścianę 10 cm, K=1.1				33,06	1,10	m2
100 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych, K=1.1				33,06	1,10	m2
101 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni 92,67*0,2	=	18,534000 18,53		18,53		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
102	KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego			18,53		m2
103	KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień					
	sufity	33,06	=	33,060000		
	ściany	3,15*2*(5,75+5,75)-12,84	=	59,610000		
				92,67	92,67	m2
104	KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne					
		0,6*0,15*2*25	=	4,500000		
				4,50	4,50	m2
105	KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne					
		6,0	=	6,000000		
				6,00	6,00	m
12 Roboty budowlano-remontowe - parter sala nr 47						
106	KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach					
	wejściowe	0,9*2,0*2	=	3,600000		
				3,60	3,60	m2
13 Roboty budowlano-remontowe gabinet - parter - sala nr 46-47 /między/						
107	KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem					
		2,62*2,45*1	=	6,419000		
				6,42	6,42	m2
108	KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach					
	wejściowe	0,9*2,0	=	1,800000		
				1,80	1,80	m2
109	KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych					
	wg rzutu	16,19	=	16,190000		
				16,19	16,19	m2
110	KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm			16,19		m2
111	KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm,K=8			16,19	8,00	m2
112	KNR 202/1112/1 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinieciem na ścianę 10 cm,K=1.1			16,19	1,10	m2
113	KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych,K=1.1			16,19	1,10	m2
114	KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni					
		(16,19+63,76)*0,2	=	15,990000		
				15,99	15,99	m2
115	KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego			15,99		m2
116	KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień					
	sufity	16,19	=	16,190000		
	ściany	3,15*2*(5,75+2,82)-6,42	=	47,571000		
				63,76	63,76	m2
117	KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne					
		0,6*0,15*2*20	=	3,600000		
				3,60	3,60	m2
118	KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne			6,00		m
14 Roboty budowlano-remontowe - parter sala nr 46						
119	KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem					
		2,62*2,45*3	=	19,257000		
				19,26	19,26	m2
120	KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach					
	wejściowe	0,9*2,0*2+0,9*2,0	=	5,400000		
				5,40	5,40	m2
121	KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych					
	wg rzutu	50,20	=	50,200000		
				50,20	50,20	m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
122	KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm			50,20		m2
123	KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm,K=8			50,20	8,00	m2
124	KNR 202/1112/1 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinięciem na ścianę 10 cm,K=1.1			50,20	1,10	m2
125	KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych,K=1.1			50,20	1,10	m2
126	KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni 122,29*0,2	=	24,458000 24,46	24,46		m2
127	KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego			24,46		m2
128	KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień sufity 50,20 ściany 3,15*2*(5,75+8,75)-19,26	=	50,200000 72,090000 122,29	122,29		m2
129	KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne 0,6*0,15*2*25*2	=	9,000000 9,00	9,00		m2
130	KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne 6,0*2	=	12,000000 12,00	12,00		m
15 Roboty budowlano-remontowe gabinet - parter - sala nr 45						
131	KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach wejściowe 0,9*2,0	=	1,800000 1,80	1,80		m2
16 Roboty budowlano-remontowe - parter - archiwum - sala nr 44						
132	KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach wejściowe 0,9*2,0*1	=	1,800000 1,80	1,80		m2
17 Roboty budowlano-remontowe - parter sala nr 43						
133	KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych ,antywłamaniowych wejściowe 0,9*2,0	=	1,800000 1,80	1,80		m2
134	KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wg rzutu 50,20	=	50,200000 50,20	50,20		m2
135	KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm			50,20		m2
136	KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm,K=8			50,20	8,00	m2
137	KNR 202/1112/1 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinięciem na ścianę 10 cm,K=1.1			50,20	1,10	m2
138	KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych,K=1.1			50,20	1,10	m2
139	KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni 122,29*0,2	=	24,458000 24,46	24,46		m2
140	KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego			24,46		m2
141	KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień sufity 50,20 ściany 3,15*2*(5,75+8,75)-19,26	=	50,200000 72,090000 122,29	122,29		m2
142	KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne 0,6*0,15*2*25*2	=	9,000000 9,00	9,00		m2
143	KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne 6,0*2	=	12,000000			

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
				12,00	12,00	m
18 Roboty budowlano-remontowe - parter sala nr 42						
144 KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem					
	2,62*2,45*4	=	25,676000			
			25,68	25,68		m2
145 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach					
	wejściowe	0,9*2,0	= 1,800000			
			1,80	1,80		m2
146 KNR 401/303/2 (1)	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cem-wap, ścianki grubości 1/2 cegły					
		2,0*0,7	= 1,400000			
			1,40	1,40		m2
147 KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wg rzutu					
		83,20	= 83,200000			
			83,20	83,20		m2
148 KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm					
				83,20		m2
149 KNNR 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm,K=8					
				83,20	8,00	m2
150 KNR 202/1112/1 (1)	Posadzki z wykładziny przemysłowej , z wywinieciem na ścianę 10 cm,K=1.1					
				83,20	1,10	m2
151 KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych,K=1.1					
				83,20	1,10	m2
152 KNR 401/426/2	Anal.rob.rozebranie płyt styropianowych z sufitów i ścian					
				184,91		m2
153 KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni					
		184,91*0,2	= 36,982000			
			36,98	36,98		m2
154 KNR 23/2612/7	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego					
				36,98		m2
155 KNR 202/2009/4	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóżę z tynku					
				83,20		m2
156 KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóżę z tynku					
		101,71	= 101,710000			
			101,71	101,71		m2
157 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień					
	sufity	83,20	= 83,200000			
	ściany	3,15*2*(5,75+14,47)-25,68	= 101,706000			
			184,91	184,91		m2
158 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne					
		0,6*0,15*2*25*2	= 9,000000			
			9,00	9,00		m2
159 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne					
		6,0*2	= 12,000000			
			12,00	12,00		m
19 Roboty budowlano-remontowe gabinet - parter - sala nr bez numeru						
160 KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem					
	2,62*2,45*1	=	6,419000			
			6,42	6,42		m2
161 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach					
	wejściowe	0,9*2,0	= 1,800000			
			1,80	1,80		m2
162 KNNR 3/701/4	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien pcv wg okien już wymienionych					
		2,62*2,45	= 6,419000			
			6,42	6,42		m2
163 KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wg rzutu					
		16,19	= 16,190000			
			16,19	16,19		m2
164 KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm					
				16,19		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
165	KNNR 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm,K=8		16,19	8,00	m2
166	KNR 202/1112/1 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinieciem na ścianę 10 cm,K=1.1		16,19	1,10	m2
167	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych,K=1.1		16,19	1,10	m2
168	KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni (16,19+63,76)*0,2	= 15,990000 15,99	15,99		m2
169	KNR 23/2612/7	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego		15,99		m2
170	KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień sufity 16,19 = 16,190000 ściany 3,15*2*(5,75+2,82)-6,42 = 47,571000 63,76		63,76		m2
171	KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne 0,6*0,15*2*20	= 3,600000 3,60	3,60		m2
172	KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne		6,00		m
20 Roboty budowlano-remontowe gabinet - parter - sala nr 41						
173	KNR 202/925/1 (1)	Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem 2,62*2,45*1	= 6,419000 6,42	6,42		m2
174	KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach wejściowe 0,9*2,0	= 1,800000 1,80	1,80		m2
175	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wg rzutu 16,19	= 16,190000 16,19	16,19		m2
176	KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm		16,19		m2
177	KNNR 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm,K=8		16,19	8,00	m2
178	ORGB 202/1136/1 (1)	Posadzki z paneli podłogowych, (klej winylowy)		16,19		m2
179	KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni (16,19+63,76)*0,2	= 15,990000 15,99	15,99		m2
180	KNR 23/2612/7	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego		15,99		m2
181	KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień sufity 16,19 = 16,190000 ściany 3,15*2*(5,75+2,82)-6,42 = 47,571000 63,76		63,76		m2
182	KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne 0,6*0,15*2*20	= 3,600000 3,60	3,60		m2
183	KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne		6,00		m
21 Roboty budowlano-remontowe - parter - sala nr 40						
184	KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach wejściowe 0,9*2,0*1	= 1,800000 1,80	1,80		m2
22 Roboty budowlano-remontowe gabinet - I piętro segm.I						
185	KNR 202/925/1 (1)	Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem 2,62*2,45*1	= 6,419000 6,42	6,42		m2
186	KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach wejściowe 0,9*2,0	= 1,800000			

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
				1,80	1,80	m2
187 KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wg rzutu	16,19	= 16,190000	16,19		m2
188 KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm			16,19		m2
189 KNNR 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm, K=8			16,19	8,00	m2
190 KNR 202/1112/1 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinieciem na ścianę 10 cm, K=1.1			16,19	1,10	m2
191 KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych, K=1.1			16,19	1,10	m2
192 KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni (16,19+63,76)*0,2		= 15,990000	15,99		m2
193 KNR 23/2612/7	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego			15,99		m2
194 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	16,19	= 16,190000	63,76		m2
	sufity	3,15*2*(5,75+2,82)-6,42	= 47,571000			
	ściany		= 63,76			
195 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	0,6*0,15*2*9	= 1,620000	1,62		m2
196 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne			6,00		m
23 Roboty budowlano-remontowe - I piętro sala nr 116 segm.I						
197 KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem	2,62*2,45*3	= 19,257000	19,26		m2
198 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach			3,60		m2
	wejściowe	0,9*2,0*2	= 3,600000			
199 KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wg rzutu	52,0	= 52,000000	52,00		m2
200 KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm			52,00		m2
201 KNNR 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm, K=8			52,00	8,00	m2
202 KNR 202/1112/1 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinieciem na ścianę 10 cm, K=1.1			52,00	1,10	m2
203 KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych, K=1.1			52,00	1,10	m2
204 KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	127,24*0,2	= 25,448000	25,45		m2
205 KNR 23/2612/7	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego			25,45		m2
206 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	52,00	= 52,000000	127,24		m2
	sufity	3,15*2*(6,0+9,0)-19,26	= 75,240000			
	ściany		= 127,24			
207 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	0,6*0,15*2*18*3	= 9,720000	9,72		m2
208 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne	6,0*3	= 18,000000	18,00		m
24 Roboty budowlano-remontowe gabinet - II piętro segm.I						
209 KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem	2,62*2,45*1	= 6,419000			

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
				6,42	6,42	m2
210 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach wejściowe					
	0,9*2,0	=	1,800000	1,80		m2
211 KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wg rzutu					
	16,19	=	16,190000	16,19		m2
212 KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm			16,19		m2
213 KNNR 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm,K=8			16,19	8,00	m2
214 KNR 202/1112/1 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinięciem na ścianę 10 cm,K=1.1			16,19	1,10	m2
215 KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych,K=1.1			16,19	1,10	m2
216 KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni (16,19+63,76)*0,2					
		=	15,990000	15,99		m2
217 KNR 23/2612/7	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego			15,99		m2
218 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień					
	sufity	16,19	= 16,190000			
	ściany	3,15*2*(5,75+2,82)-6,42	= 47,571000	63,76		m2
219 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne					
	0,6*0,15*2*9	=	1,620000	1,62		m2
220 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne			6,00		m
25 Roboty budowlano-remontowe - II piętro sala nr 217 segm. I						
221 KNR 202/925/1 (1)	Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem					
	2,62*2,45*3	=	19,257000	19,26		m2
222 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach wejściowe					
	0,9*2,0*2	=	3,600000	3,60		m2
223 KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wg rzutu					
	52,0	=	52,000000	52,00		m2
224 KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm			52,00		m2
225 KNNR 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm,K=8			52,00	8,00	m2
226 KNR 202/1112/1 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinięciem na ścianę 10 cm,K=1.1			52,00	1,10	m2
227 KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych,K=1.1			52,00	1,10	m2
228 KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni					
	127,24*0,2	=	25,448000	25,45		m2
229 KNR 23/2612/7	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego			25,45		m2
230 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień					
	sufity	52,00	= 52,000000			
	ściany	3,15*2*(6,0+9,0)-19,26	= 75,240000	127,24		m2
231 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne					
	0,6*0,15*2*18*3	=	9,720000	9,72		m2
232 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne					
	6,0*3	=	18,000000			

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
				18,00	18,00	m
26 Roboty budowlano-remontowe gabinet - I piętro segm.II						
233	KNR 202/925/1 (1) Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem 2,62*2,45*1	= 6,419000 6,42		6,42		m2
234	KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach wejściowe 0,9*2,0	= 1,800000 1,80		1,80		m2
235	KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wg rzutu 16,19	= 16,190000 16,19		16,19		m2
236	KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm			16,19		m2
237	KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm,K=8			16,19	8,00	m2
238	KNR 202/1112/1 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinięciem na ścianę 10 cm,K=1.1			16,19	1,10	m2
239	KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych,K=1.1			16,19	1,10	m2
240	KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni (16,19+63,76)*0,2	= 15,990000 15,99		15,99		m2
241	KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego			15,99		m2
242	KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień sufity ściany 16,19 3,15*2*(5,75+2,82)-6,42	= 16,190000 = 47,571000 63,76		63,76		m2
243	KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne 0,6*0,15*2*9	= 1,620000 1,62		1,62		m2
244	KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne			6,00		m
27 Roboty budowlano-remontowe - I piętro sala nr 127 segm.II						
245	KNR 202/925/1 (1) Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem 2,62*2,45*3	= 19,257000 19,26		19,26		m2
246	KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach wejściowe 0,9*2,0*2	= 3,600000 3,60		3,60		m2
247	KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wg rzutu 52,0	= 52,000000 52,00		52,00		m2
248	KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm			52,00		m2
249	KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm,K=8			52,00	8,00	m2
250	KNR 202/1112/1 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinięciem na ścianę 10 cm,K=1.1			52,00	1,10	m2
251	KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych,K=1.1			52,00	1,10	m2
252	KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni 127,24*0,2	= 25,448000 25,45		25,45		m2
253	KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego			25,45		m2
254	KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień sufity ściany 52,00 3,15*2*(6,0+9,0)-19,26	= 52,000000 = 75,240000 127,24		127,24		m2
255	KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne					

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
0,6*0,15*2*18*3 = 9,720000 9,72			9,72		m2
256 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne 6,0*3 = 18,000000 18,00			18,00		m
28 Roboty budowlano-remontowe gabinet - II piętro segm.II					
257 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem 2,62*2,45*1 = 6,419000 6,42			6,42		m2
258 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach wejściowe 0,9*2,0 = 1,800000 1,80			1,80		m2
259 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wg rzutu 16,19 = 16,190000 16,19			16,19		m2
260 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm			16,19		m2
261 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm, K=8			16,19	8,00	m2
262 KNR 202/1112/1 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinięciem na ścianę 10 cm, K=1.1			16,19	1,10	m2
263 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych, K=1.1			16,19	1,10	m2
264 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni (16,19+63,76)*0,2 = 15,990000 15,99			15,99		m2
265 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego			15,99		m2
266 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień sufity 16,19 = 16,190000 ściany 3,15*2*(5,75+2,82)-6,42 = 47,571000 63,76			63,76		m2
267 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne 0,6*0,15*2*9 = 1,620000 1,62			1,62		m2
268 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne			6,00		m
29 Roboty budowlano-remontowe - II piętro sala nr 228 segm. II					
269 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem 2,62*2,45*3 = 19,257000 19,26			19,26		m2
270 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach wejściowe 0,9*2,0*2 = 3,600000 3,60			3,60		m2
271 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wg rzutu 52,0 = 52,000000 52,00			52,00		m2
272 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm			52,00		m2
273 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm, K=8			52,00	8,00	m2
274 KNR 202/1112/1 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinięciem na ścianę 10 cm, K=1.1			52,00	1,10	m2
275 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych, K=1.1			52,00	1,10	m2
276 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni 127,24*0,2 = 25,448000 25,45			25,45		m2
277 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego			25,45		m2
278 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień					

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
sufity	52,00	=	52,000000			
ściany	3,15*2*(6,0+9,0)-19,26	=	75,240000			
			127,24	127,24		m2
279 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne					
	0,6*0,15*2*18*3	=	9,720000			
			9,72	9,72		m2
280 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne					
	6,0*3	=	18,000000			
			18,00	18,00		m
30 Roboty budowlano-remontowe - I piętro sala nr 136 segm. III						
281 KNR 202/925/1 (1)	Ośłony okien, folią polietylenową z rozebraniem					
	2,62*2,45*3	=	19,257000			
			19,26	19,26		m2
282 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach					
	wejściowe					
	0,9*2,0*2	=	3,600000			
			3,60	3,60		m2
283 KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni					
	127,24*0,2	=	25,448000			
			25,45	25,45		m2
284 KNR 23/2612/7	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego			25,45		m2
285 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień					
	sufity	52,00	=	52,000000		
	ściany	3,15*2*(6,0+9,0)-19,26	=	75,240000		
			127,24	127,24		m2
286 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne					
	0,6*0,15*2*18*3	=	9,720000			
			9,72	9,72		m2
287 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne					
	6,0*3	=	18,000000			
			18,00	18,00		m
31 Roboty budowlano-remontowe - II piętro sala nr 237 segm. II						
288 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach					
	wejściowe					
	0,9*2,0*2	=	3,600000			
			3,60	3,60		m2
32 Malowanie klatki schodowej 1						
289 KNR 202/1605/1 (1)	Rusztowanie wewnętrzne rurowe, 1-pomostowe do robót wykonywanych na sufitach, do 4-m, nakłady podstawowe					
	3,0*5,0	=	15,000000			
			15,00	15,00		m2
290 KNR 202/925/1 (1)	Ośłony okien i drzwi aluminiowych, folią polietylenową z rozebraniem					
	2,52*1,34*3	=	10,130400			
			10,13	10,13		m2
291 KNR 401/711/1 (2)	Odbicie i uzupełnienie tynków wewnętrznych - przyjęto 20 % ogólnej powierzchni					
	80,33*0,2	=	16,066000			
			16,07	16,07		m2
292 KNR 23/2612/7	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego			16,07		m2
293 ORGB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie sufitu, preparatem Ceresit CT 17			45,00		m2
294 ORGB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie ścian, preparatem Ceresit CT 17					
	80,33	=	80,330000			
			80,33	80,33		m2
295 KNR 202/2009/4	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy i biegi schodowe, podłóże z tynku					
	3,0*5,0*3	=	45,000000			
			45,00	45,00		m2
296 KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże z tynku					
	3,15*(3,0+5,5)*3	=	80,325000			
			80,33	80,33		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
297 KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - kolory wg uzgodnień					
sufity	45,0	=	45,000000			
ściany	80,33	=	80,330000			
			125,33	125,33		m2
298 KNNR 3/605/6	Malowanie tynków wewnętrznych, farbą bezbarwną dwukrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem - kolory wg uzgodnień ,anal.ze zmianą farby					
	2,1*(3,0*2+5,0*4,5)	=	59,850000			
			59,85	59,85		m2
299 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne					
	0,6*0,15*2*(13*8*2)	=	37,440000			
			37,44	37,44		m2
300 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne					
	(3,15+0,6*2)*3	=	13,050000			
			13,05	13,05		m
301 KNR 401/1212/5 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne					
	1,0*5,5*5	=	27,500000			
			27,50	27,50		m2
302 KNNRW 3/808/1	Szlifowanie, pastowanie i froterowanie parapetów lastrykowych wsp.do .R=2 R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000					
	3*1,2	=	3,600000			
			3,60	3,60		m2
303 KNNRW 3/808/3	Szlifowanie, pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych na podestach i schodach					
	3,0*1,2*3	=	10,800000			
	3,0*(0,169+0,3)*11*4	=	61,908000			
			72,71	72,71		m2
304 KNNRW 3/808/4	Ręczne pastowanie i froterowanie posadzek i parapetów					
	3,6+72,71	=	76,310000			
			76,31	76,31		m2
33 Malowanie klatki schodowej 2						
305 KNR 202/1605/1 (1)	Rusztowanie wewnętrzne rurowe, 1-pomostowe do robót wykonywanych na sufitach, do 4-m, nakłady podstawowe					
	3,0*5,0	=	15,000000			
			15,00	15,00		m2
306 KNR 202/925/1 (1)	Ostony okien i drzwi aluminiowych, folią polietylenową z rozebraniem					
	2,52*1,34*3	=	10,130400			
			10,13	10,13		m2
307 KNR 401/711/1 (2)	Odbicie i uzupełnienie tynków wewnętrznych - przyjęto 20 % ogólnej powierzchni					
	80,33*0,2	=	16,066000			
			16,07	16,07		m2
308 KNR 23/2612/7	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego			16,07		m2
309 ORGB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie sufitu, preparatem Ceresit CT 17			45,00		m2
310 ORGB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie ścian, preparatem Ceresit CT 17					
	80,33	=	80,330000			
			80,33	80,33		m2
311 KNR 202/2009/4	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy i biegi schodowe, podłóże z tynku					
	3,0*5,0*3	=	45,000000			
			45,00	45,00		m2
312 KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ścian, podłóże z tynku					
	3,15*(3,0+5,5)*3	=	80,325000			
			80,33	80,33		m2
313 KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - kolory wg uzgodnień					
sufity	45,0	=	45,000000			
ściany	80,33	=	80,330000			
			125,33	125,33		m2
314 KNNR 3/605/6	Malowanie tynków wewnętrznych, farbą bezbarwną dwukrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem - kolory wg uzgodnień ,anal.ze zmianą farby					
	2,1*(3,0*2+5,0*4,5)	=	59,850000			
			59,85	59,85		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
315 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne					
	0,6*0,15*2*(13*8*2)	=	37,440000			
			37,44	37,44		m2
316 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne					
	(3,15+0,6*2)*3	=	13,050000			
			13,05	13,05		m
317 KNR 401/1212/5 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne					
	1,0*5,5*5	=	27,500000			
			27,50	27,50		m2
318 KNNRW 3/808/1	Szlifowanie, pastowanie i froterowanie parapetów lastrykowych wsp.do .R=2					
	R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000					
	3*1,2	=	3,600000			
			3,60	3,60		m2
319 KNNRW 3/808/3	Szlifowanie, pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych na podestach i schodach					
	3,0*1,2*3	=	10,800000			
	3,0*(0,169+0,3)*11*4	=	61,908000			
			72,71	72,71		m2
320 KNNRW 3/808/4	Ręczne pastowanie i froterowanie posadzek i parapetów					
	3,6+72,71	=	76,310000			
			76,31	76,31		m2
34 Malowanie klatki schodowej 3						
321 KNR 202/1605/1 (1)	Rusztowanie wewnętrzne rurowe, 1-pomostowe do robót wykonywanych na sufitach, do 4-m, nakłady podstawowe					
	3,0*5,0	=	15,000000			
			15,00	15,00		m2
322 KNR 202/925/1 (1)	Ośłony okien i drzwi aluminiowych, folią polietylenową z rozebraniem					
	2,52*1,34*3	=	10,130400			
			10,13	10,13		m2
323 KNR 401/711/1 (2)	Odbicie i uzupełnienie tynków wewnętrznych - przyjęto 20 % ogólnej powierzchni					
	80,33*0,2	=	16,066000			
			16,07	16,07		m2
324 KNR 23/2612/7	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego			16,07		m2
325 ORGB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie sufity, preparatem Ceresit CT 17			45,00		m2
326 ORGB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie ściany, preparatem Ceresit CT 17					
	80,33	=	80,330000			
			80,33	80,33		m2
327 KNR 202/2009/4	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy i biegi schodowe, podłóże z tynku					
	3,0*5,0*3	=	45,000000			
			45,00	45,00		m2
328 KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże z tynku					
	3,15*(3,0+5,5)*3	=	80,325000			
			80,33	80,33		m2
329 KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - kolory wg uzgodnień					
	sufity	45,0	=	45,000000		
	ściany	80,33	=	80,330000		
			125,33	125,33		m2
330 KNNR 3/605/6	Malowanie tynków wewnętrznych, farbą bezbarwną dwukrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem - kolory wg uzgodnień ,anal.ze zmianą farby					
	2,1*(3,0*2+5,0*4,5)	=	59,850000			
			59,85	59,85		m2
331 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne					
	0,6*0,15*2*(13*8*2)	=	37,440000			
			37,44	37,44		m2
332 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne					
	(3,15+0,6*2)*3	=	13,050000			
			13,05	13,05		m
333 KNR 401/1212/5 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne					
	1,0*5,5*5	=	27,500000			
			27,50	27,50		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
334 KNNRW 3/808/1 Szlifowanie, pastowanie i froterowanie parapetów lastrykowych wsp.do .R=2 R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000 3*1,2 = 3,600000 3,60				3,60		m2
335 KNNRW 3/808/3 Szlifowanie, pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych na podestach i schodach 3,0*1,2*3 = 10,800000 3,0*(0,169+0,3)*11*4 = 61,908000 72,71				72,71		m2
336 KNNRW 3/808/4 Ręczne pastowanie i froterowanie posadzek i parapetów 3,6+72,71 = 76,310000 76,31				76,31		m2
35 Malowanie klatki schodowej 4						
337 KNR 202/1605/1 (1) Rusztowanie wewnętrzne rurowe, 1-pomostowe do robót wykonywanych na sufitach, do 4-m, nakłady podstawowe 3,0*5,0 = 15,000000 15,00				15,00		m2
338 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien i drzwi aluminiowych, folią polietylenową z rozebraniem 2,52*1,34*3 = 10,130400 10,13				10,13		m2
339 KNR 401/711/1 (2) Odbicie i uzupełnienie tynków wewnętrznych - przyjęto 20 % ogólnej powierzchni 80,33*0,2 = 16,066000 16,07				16,07		m2
340 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego				16,07		m2
341 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłóży, powierzchnie sufity, preparatem Ceresit CT 17				45,00		m2
342 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłóży, powierzchnie ściany, preparatem Ceresit CT 17 80,33 = 80,330000 80,33				80,33		m2
343 KNR 202/2009/4 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy i biegi schodowe, podłóże z tynku 3,0*5,0*3 = 45,000000 45,00				45,00		m2
344 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże z tynku 3,15*(3,0+5,5)*3 = 80,325000 80,33				80,33		m2
345 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - kolory wg uzgodnień sufity 45,0 = 45,000000 ściany 80,33 = 80,330000 125,33				125,33		m2
346 KNNR 3/605/6 Malowanie tynków wewnętrznych, farbą bezbarwną dwukrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem - kolory wg uzgodnień ,anal.ze zmianą farby 2,1*(3,0*2+5,0*4,5) = 59,850000 59,85				59,85		m2
347 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne 0,6*0,15*2*(13*8*2) = 37,440000 37,44				37,44		m2
348 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne (3,15+0,6*2)*3 = 13,050000 13,05				13,05		m
349 KNR 401/1212/5 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne 1,0*5,5*5 = 27,500000 27,50				27,50		m2
350 KNNRW 3/808/1 Szlifowanie, pastowanie i froterowanie parapetów lastrykowych wsp.do .R=2 R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000 3*1,2 = 3,600000 3,60				3,60		m2
351 KNNRW 3/808/3 Szlifowanie, pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych na podestach i schodach 3,0*1,2*3 = 10,800000 3,0*(0,169+0,3)*11*4 = 61,908000 72,71				72,71		m2
352 KNNRW 3/808/4 Ręczne pastowanie i froterowanie posadzek i parapetów						

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
3,6+72,71 = 76,310000				76,31		m2
76,31						
36 Malowanie klatki schodowej 5						
353 KNR 202/1605/1 (1)	Rusztowanie wewnętrzne rurowe, 1-pomostowe do robót wykonywanych na sufitach, do 4-m, nakłady podstawowe					
	3,0*5,0	=	15,000000	15,00		m2
			15,00			
354 KNR 202/925/1 (1)	Osłony okien i drzwi aluminiowych, folią polietylenową z rozebraniem					
	2,52*1,34*3	=	10,130400	10,13		m2
			10,13			
355 KNR 401/711/1 (2)	Odbicie i uzupełnienie tynków wewnętrznych - przyjęto 20 % ogólnej powierzchni					
	80,33*0,2	=	16,066000	16,07		m2
			16,07			
356 KNR 23/2612/7	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego			16,07		m2
357 ORGB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie sufity, preparatem Ceresit CT 17			45,00		m2
358 ORGB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie ściany, preparatem Ceresit CT 17					
	80,33	=	80,330000	80,33		m2
			80,33			
359 KNR 202/2009/4	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy i biegi schodowe, podłoże z tynku					
	3,0*5,0*3	=	45,000000	45,00		m2
			45,00			
360 KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku					
	3,15*(3,0+5,5)*3	=	80,325000	80,33		m2
			80,33			
361 KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - kolory wg uzgodnień					
	sufity 45,0	=	45,000000			
	ściany 80,33	=	80,330000			
			125,33	125,33		m2
362 KNNR 3/605/6	Malowanie tynków wewnętrznych, farbą bezbarwną dwukrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem - kolory wg uzgodnień ,anal.ze zmianą farby					
	2,1*(3,0*2+5,0*4,5)	=	59,850000	59,85		m2
			59,85			
363 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne					
	0,6*0,15*2*(13*8*2)	=	37,440000	37,44		m2
			37,44			
364 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne					
	(3,15+0,6*2)*3	=	13,050000	13,05		m
			13,05			
365 KNR 401/1212/5 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne					
	1,0*5,5*5	=	27,500000	27,50		m2
			27,50			
366 KNNRW 3/808/1	Szlifowanie, pastowanie i froterowanie parapetów lastrykowych wsp.do .R=2 R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000					
	3*1,2	=	3,600000	3,60		m2
			3,60			
367 KNNRW 3/808/3	Szlifowanie, pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych na podestach i schodach					
	3,0*1,2*3	=	10,800000			
	3,0*(0,169+0,3)*11*4	=	61,908000			
			72,71	72,71		m2
368 KNNRW 3/808/4	Ręczne pastowanie i froterowanie posadzek i parapetów					
	3,6+72,71	=	76,310000	76,31		m2
			76,31			
37 Malowanie klatki schodowej 6						
369 KNR 202/1605/1 (1)	Rusztowanie wewnętrzne rurowe, 1-pomostowe do robót wykonywanych na sufitach, do 4-m, nakłady podstawowe					
	3,0*5,0	=	15,000000	15,00		m2
			15,00			
370 KNR 202/925/1 (1)	Osłony okien i drzwi aluminiowych, folią polietylenową z rozebraniem					
	2,52*1,34*3	=	10,130400	10,13		m2
			10,13			

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
371 KNR 401/711/1 (2)	Odbicie i uzupełnienie tynków wewnętrznych - przyjęto 20 % ogólnej powierzchni 80,33*0,2	= 16,066000 16,07		16,07		m2
372 KNR 23/2612/7	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego			16,07		m2
373 ORGB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie sufity, preparatem Ceresit CT 17			45,00		m2
374 ORGB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie ściany, preparatem Ceresit CT 17 80,33	= 80,330000 80,33		80,33		m2
375 KNR 202/2009/4	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy i biegi schodowe, podłóże z tynku 3,0*5,0*3	= 45,000000 45,00		45,00		m2
376 KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże z tynku 3,15*(3,0+5,5)*3	= 80,325000 80,33		80,33		m2
377 KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - kolory wg uzgodnień sufity 45,0 ściany 80,33	= 45,000000 = 80,330000 125,33		125,33		m2
378 KNNR 3/605/6	Malowanie tynków wewnętrznych, farbą bezbarwną dwukrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem - kolory wg uzgodnień ,anal.ze zmianą farby 2,1*(3,0*2+5,0*4,5)	= 59,850000 59,85		59,85		m2
379 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne 0,6*0,15*2*(13*8*2)	= 37,440000 37,44		37,44		m2
380 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne (3,15+0,6*2)*3	= 13,050000 13,05		13,05		m
381 KNR 401/1212/5 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne 1,0*5,5*5	= 27,500000 27,50		27,50		m2
382 KNNRW 3/808/1	Szlifowanie, pastowanie i froterowanie parapetów lastrykowych wsp.do .R=2 R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000 3*1,2	= 3,600000 3,60		3,60		m2
383 KNNRW 3/808/3	Szlifowanie, pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych na podestach i schodach 3,0*1,2*3 3,0*(0,169+0,3)*11*4	= 10,800000 = 61,908000 72,71		72,71		m2
384 KNNRW 3/808/4	Ręczne pastowanie i froterowanie posadzek i parapetów 3,6+72,71	= 76,310000 76,31		76,31		m2
38 Gabinet nauczyciela w.f.						
385 KNNR 3/306/1	Wykucie z muru z ścianek aluminiowych szklonych 3,15*2,7*2	= 17,010000 17,01		17,01		m2
386 KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wg rzutu 5,7*2,7	= 15,390000 15,39		15,39		m2
387 KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm			15,39		m2
388 KNNR 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm,K=8			15,39	8,00	m2
389 KNR 401/304/1 (1)	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cem-wap, ceglami - ściana zewn.po demontażu konstr.alum. 0,38*3,15*2,7-0,38*2,58*2,13	= 1,143648 1,14		1,14		m3
390 KNR 202/210/1 (1)	Wykonanie nadproża żelb.nad oknem ,B-25					

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
0,38*0,25*3,08 = 0,292600				0,29		m3
391 KNR 202/290/2 (2) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14-mm 0,29*90/1000 = 0,026100				0,026		t
392 KNNR 7/701/5 Dostarczenie i montaż okna pcv wg już wymienionych 2,58*2,13 = 5,495400				5,50		m2
393 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1-m				1,00		szt
394 Kal.ind.- uzupełnienie ocieplenia ściany zewn.wg już istniejącego /styropian 16 cm + wyprawa elew./ 2,7*3,15-2,58*2,13 = 3,009600				3,01		m2
395 ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25-cm - parapet zewn. 0,5*2,58 = 1,290000				1,29		m2
396 Kal.ind. - demontaż włazu w suficie i konstr.stalowej po przedsionku				1		kpl
397 KNNR 2/1702/1 (3) Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, profil U-100 z ociepleniem 2,7*3,15 = 8,505000				8,51		m2
398 KNNR 3/602/1 (1) Tynk wewn.cem.wap.na ścianach z cegły kat.III 2,7*3,15-2,58*2,13 = 3,009600				3,01		m2
399 KNR 401/708/2 (1) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25-cm 2*(2,13+2,58) = 9,420000				9,42		m
400 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie sufity 2,7*5,7 = 15,390000 ściany 3,15*2*(2,7+5,7) = 52,920000 od korytarza 3,15*2,7 = 8,505000				76,82		m2
401 KNNR 2/1104/2 Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone 0,9*2,0 = 1,800000				1,80		m2
402 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne w okleinie drewnopodobnej				1,80		m2
403 ORGB 202/1136/1 (1) Posadzki z paneli podłogowych, (klej winylowy) 5,7*2,7 = 15,390000				15,39		m2
404 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne 0,6*0,15*2*13 = 2,340000				2,34		m2
405 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne (3,15+0,6*2)*1 = 4,350000				4,35		m
39 Gabinet Dyr.Szkoły						
406 KNNRW 3/1013/1 Zabezpieczenie podłóg folią z rozebraniem 5,7*5,7 = 32,490000				32,49		m2
407 KNR 401/1205/1 Tapetowanie ścian, zerwanie starych tapet 3,15*2*(5,7+5,7) = 71,820000				71,82		m2
408 KNR 202/2009/4 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy podłóżę z tynku 5,7*5,7 = 32,490000				32,49		m2
409 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóżę z tynku 3,15*5,7*4 = 71,820000				71,82		m2
410 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłóży, powierzchnie sufitów, preparatem Ceresit CT 17 5,7*5,7 = 32,490000				32,49		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
411 ORGB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie ścian, preparatem Ceresit CT 17			71,82		m2
412 KNNR 2/1402/4	Malowanie podłoża gipsowych farbą emulsyjną akrylową, trzykrotne					
	sufity 32,49	=	32,490000			
	ściany 71,82	=	71,820000			
			104,31	104,31		m2
413 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne					
	0,6*0,15*2*(13*2)	=	4,680000			
			4,68	4,68		m2
414 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne					
	(3,15+0,6*2)*2	=	8,700000			
			8,70	8,70		m
415 KNNR 3/806/2	Rozebranie zniszczonego parkietu i uzupełnienie nowym parkietem					
	5,7*5,7*0,2	=	6,498000			
			6,50	6,50		m2
416 KNR 401/9907/2	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek, posadzki z deszczulek, ponad 8-m2					
	5,7*5,7	=	32,490000			
			32,49	32,49		m2
417 KNNR 2/1205/8	Lakierowanie posadzek i parkietów			32,49		m2
40 Sekretariat Dyr.Szkoły						
418 KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią z rozebraniem					
	5,7*2,84	=	16,188000			
			16,19	16,19		m2
419 KNR 401/1205/1	Tapetowanie ścian, zerwanie starych tapet					
	3,15*2*(5,7+2,84)	=	53,802000			
			53,80	53,80		m2
420 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych w okleinie drewnopodobnej					
	przejściowe 0,9*2,0	=	1,800000			
			1,80	1,80		m2
421 KNR 202/2009/4	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy podłóża z tynku					
	5,7*2,84	=	16,188000			
			16,19	16,19		m2
422 KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóża z tynku					
	3,15*2*(2,84+5,7)	=	53,802000			
			53,80	53,80		m2
423 ORGB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie sufitów, preparatem Ceresit CT 17					
	5,7*2,84	=	16,188000			
			16,19	16,19		m2
424 ORGB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie ścian, preparatem Ceresit CT 17			53,80		m2
425 KNNR 2/1402/4	Malowanie podłoża gipsowych farbą emulsyjną akrylową, trzykrotne					
	sufity 16,19	=	16,190000			
	ściany 53,80	=	53,800000			
			69,99	69,99		m2
426 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne					
	0,6*0,15*2*13	=	2,340000			
			2,34	2,34		m2
427 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne					
	(3,15+0,6*2)*1	=	4,350000			
			4,35	4,35		m
428 KNNR 3/806/2	Rozebranie zniszczonego parkietu i uzupełnienie nowym parkietem					
	5,7*2,84*0,2	=	3,237600			
			3,24	3,24		m2
429 KNR 401/9907/2	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek, posadzki z deszczulek, ponad 8-m2					
	5,7*2,84	=	16,188000			
			16,19	16,19		m2
430 KNNR 2/1205/8	Lakierowanie posadzek i parkietów			16,19		m2
41 Korytarz - wymiana drzwi						
431 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych w okleinie drewnopodobnej					
	wejściowe 0,9*2,0*7	=	12,600000			

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
				12,60	12,60	m2
432 Kal.ind.- wykonanie uzupełnienia tynków i malowania przy wymianie drzwi				7		kpl
42 Wejście główne szkoły						
433 KNR 202/2009/4						
Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy podłoże z tynku						
8,7*17,2				= 149,640000		
				149,64	149,64	m2
434 KNR 202/2009/2						
Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku						
1,15*2*(8,7+17,2)				= 59,570000		
				59,57	59,57	m2
435 ORGB 202/1134/1 (1)						
Gruntowanie podłóży, powierzchnie sufitów, preparatem Ceresit CT 17						
8,7*17,2				= 149,640000		
				149,64	149,64	m2
436 ORGB 202/1134/2 (1)						
Gruntowanie podłóży, powierzchnie ścian, preparatem Ceresit CT 17					59,57	m2
437 KNNR 2/1402/4						
Malowanie podłóży gipsowych farbą emulsyjną akrylową, trzykrotne						
sufity				149,64		
ściany				59,57		
				= 149,640000		
				= 59,570000		
				209,21	209,21	m2
438 KNR 33/25/1 (1)						
Tynki silikonowo-żywiczne, wykonywane ręcznie, warstwa pośrednia, grunt Sto-Putzgrund						
2,0*(17,2+8,7+17,2)				= 86,200000		
				86,20	86,20	m2
439 KNR 33/25/3 (1)						
Tynki silikonowo-żywiczne, wykonywane ręcznie, o wysokiej przepuszczalności pary wodnej, uziarnienie 2.0 mm, StoSilko K, baranek						
					86,20	m2
43 Szatnia A						
440 KNR 33/25/1 (1)						
Tynki silikonowo-żywiczne, wykonywane ręcznie, warstwa pośrednia, grunt Sto-Putzgrund						
2,0*(17,2+8,7+17,2)				= 86,200000		
				86,20	86,20	m2
441 KNR 33/25/3 (1)						
Tynki silikonowo-żywiczne, wykonywane ręcznie, o wysokiej przepuszczalności pary wodnej, uziarnienie 2.0 mm, StoSilko K, baranek						
					86,20	m2
442 KNR 33/25/1 (1)						
Tynki silikonowo-żywiczne, wykonywane ręcznie, warstwa pośrednia, grunt Sto-Putzgrund						
2,1*7,3*3,15*2				= 96,579000		
				96,58	96,58	m2
443 KNR 33/25/3 (1)						
Tynki silikonowo-żywiczne, wykonywane ręcznie, o wysokiej przepuszczalności pary wodnej, uziarnienie 2.0 mm, StoSilko K, baranek						
					96,58	m2
444 KNNR 3/601/1						
Odbicie uszkodzonych tynków						
15,0*1,0				= 15,000000		
				15,00	15,00	m2
445 KNNR 2/1002/1						
Licowanie i okładziny ścian, licowanie płytkami klinkierowymi 25x6-cm						
3,15*(15,0+2,0)				= 53,550000		
				53,55	53,55	m2
44 Sala konferencyjna 9						
446 KNR 401/818/5						
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych						
wg rzutu						
5,35*11,52				= 61,632000		
				61,63	61,63	m2
447 KNNR 2/1208/1						
Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm					61,63	m2
448 KNNR 2/1208/2						
Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm,K=8					61,63	8,00 m2
449 KNR 202/1112/1 (1)						
Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinięciem na ścianę 10 cm,K=1.1					61,63	1,10 m2
450 KNR 202/1112/9						
Zgrzewanie wykładzin rulonowych,K=1.1					61,63	1,10 m2
45 Roboty budowlano-remontowe - internat I p.						
451 KNR 202/925/1 (1)						
Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem						
1,45*1,48*3				= 6,438000		
				6,44	6,44	m2
452 KNNR 3/702/5						
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach						
wejściowe						
0,9*2,0*3				= 5,400000		
				5,40	5,40	m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
453 KNNR 3/701/4	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien pcv wg okien już wymienionych 1,45*1,48*3	= 6,438000 6,44		6,44		m2
454 KNR 202/129/2	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1-m			3,00		szt
455 KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wg rzutu 6,4*3,45+3,11*3,45	= 32,809500 32,81		32,81		m2
456 KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm			32,81		m2
457 KNNR 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm,K=8			32,81	8,00	m2
458 KNR 202/1112/1 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinięciem na ścianę 10 cm,K=1.1			32,81	1,10	m2
459 KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych,K=1.1			32,81	1,10	m2
460 KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni 114,85*0,2	= 22,970000 22,97		22,97		m2
461 KNR 23/2612/7	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego			22,97		m2
462 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień sufity 32,81 ściany 2,5*2*(3,45+6,4+3,11+3,45)	= 32,810000 = 82,050000 114,86		114,86		m2
463 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne 0,6*0,15*2*(7*3)	= 3,780000 3,78		3,78		m2
464 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne (2,5+1,5*2)*3	= 16,500000 16,50		16,50		m
46 Szlifowanie posadzek i podokienników lastrykowych						
465 KNNRW 3/808/1	Szlifowanie, pastowanie i froterowanie parapetów lastrykowych wsp.do .R=2 R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000 (11+8+8+34+34+46+12)*1,2	= 183,600000 183,60		183,60		m2
466 KNNRW 3/808/3	Szlifowanie, pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych na korytarzach 302,66+216,84*2	= 736,340000 736,34		736,34		m2
467 KNNRW 3/808/4	Ręczne pastowanie i froterowanie posadzek i parapetów 183,6+736,34	= 919,940000 919,94		919,94		m2
47 Wywiezienie materiałów z rozbiórki posadzek pcv i tynków						
468 Kal.ind.-załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania	0,03*(986,29+63,8+56,84+687,6+345,0) 32,1*0,1+12,0	= 64,185900 = 15,210000 79,40		79,40		m3

Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Malowanie korytarza - parter					
1 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien i drzwi aluminiowych, folią polietylenową z rozebraniem	m2		199,30		
2 KNR 401/711/1 (2) Odbicie i uzupełnienie tynków wewnętrznych - przyjęto 20 % ogólnej powierzchni	m2		159,59		
3 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		159,59		
4 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie sufity, preparatem Ceresit CT 17	m2		302,66		
5 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie ściany, preparatem Ceresit CT 17	m2		495,31		
6 KNR 202/2009/4 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóża z tynku	m2		302,66		
7 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóża z tynku	m2		232,36		
8 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - kolory wg uzgodnień	m2		535,02		
9 KNNR 3/605/6 Malowanie tynków wewnętrznych, farbą bezbarwną dwukrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem - kolory wg uzgodnień ,anal.ze zmianą farby	m2		262,95		
10 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		51,12		
11 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		87,00		
2 Malowanie korytarza - I piętro					
12 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		137,34		
13 KNR 401/711/1 (2) Odbicie i uzupełnienie tynków wewnętrznych - przyjęto 20 % ogólnej powierzchni	m2		110,05		
14 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		110,05		
15 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie sufity, preparatem Ceresit CT 17	m2		216,84		
16 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie ściany, preparatem Ceresit CT 17	m2		333,43		
17 KNR 202/2009/4 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóża z tynku	m2		216,84		
18 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóża z tynku	m2		223,38		
19 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - kolory wg uzgodnień	m2		382,43		
20 KNNR 3/605/6 Malowanie tynków wewnętrznych, farbą bezbarwną dwukrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem - kolory wg uzgodnień ,anal.ze zmianą farby	m2		167,84		
21 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		43,20		
22 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		52,20		
3 Malowanie korytarza - II piętro					
23 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		137,34		
24 KNR 401/711/1 (2) Odbicie i uzupełnienie tynków wewnętrznych - przyjęto 20 % ogólnej powierzchni	m2		110,05		
25 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		110,05		
26 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie sufity, preparatem Ceresit CT 17	m2		216,84		
27 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie ściany, preparatem Ceresit CT 17	m2		333,43		
28 KNR 202/2009/4 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóża z tynku	m2		216,84		
29 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóża z tynku	m2		223,38		
30 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - kolory wg uzgodnień	m2		382,43		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
31 KNNR 3/605/6 Malowanie tynków wewnętrznych, farbą bezbarwną dwukrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem - kolory wg uzgodnień ,anal.ze zmianą farby	m2		167,84		
32 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		43,20		
33 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		52,20		
4 Roboty budowlano-remontowe sanitariaty - parter 1					
34 KNR 202/925/1 (1) Ostony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		1,16		
35 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		6,40		
36 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściiennej z paneli - anal.	m2		17,89		
37 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłozę z tynku	m2		17,89		
38 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		17,89		
39 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		1,98		
40 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		6,00		
41 Kal.ind.-załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania	m3		1,88		
5 Roboty budowlano-remontowe sanitariaty - parter 2					
42 KNR 202/925/1 (1) Ostony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		1,16		
43 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		11,80		
44 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		63,80		
45 KNR 401/211/1 Skucie nierówności lub naćięcie posadzki lastrykowej	m2		15,81		
46 KNNR 2/1209/3 Posadzki 1- i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą regularną, płytki 30x30-cm	m2		15,81		
47 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III po rozebranych płytkach	m2		63,80		
48 KNNR 2/803/2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m2		63,80		
49 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		39,38		
50 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		1,98		
51 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		6,00		
52 Kal.ind.-załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania	m3		2,14		
6 Roboty budowlano-remontowe gabinet - parter - sala nr 57					
53 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		1,80		
7 Roboty budowlano-remontowe biblioteka parter - sala nr 55 i 56					
54 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		3,60		
8 Roboty budowlano-remontowe czytelnia - parter - sala nr 54					
55 KNR 202/925/1 (1) Ostony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		19,26		
56 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		3,20		
57 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		49,60		
58 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2		49,60		
59 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm,K=8	m2	8,00	49,60		
60 KNR 202/1112/1 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywiniciem na ścianę 10 cm,K=1.1	m2	1,10	49,60		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
61 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych, K=1.1	m2	1,10	49,60		
62 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	m2		24,67		
63 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		24,67		
64 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		123,33		
65 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		9,00		
66 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		12,00		
9 Roboty budowlano-remontowe gabinet - parter - sala nr 53					
67 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		6,42		
68 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		3,60		
69 KNNR 3/701/4 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien pcv wg okien już wymienionych	m2		6,42		
70 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		16,19		
71 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2		16,19		
72 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm, K=8	m2	8,00	16,19		
73 ORGB 202/1136/1 (1) Posadzki z paneli podłogowych, (klej winylowy)	m2		16,19		
74 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	m2		15,99		
75 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		15,99		
76 KNR 401/1205/1 Tapetowanie ścian, zerwanie starych tapet	m2		45,57		
77 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		63,76		
78 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		3,60		
79 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		6,00		
10 Roboty budowlano-remontowe gabinet - parter - sala nr 52					
80 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		6,42		
81 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		1,80		
82 KNNR 3/701/4 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien pcv wg okien już wymienionych	m2		6,42		
83 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		16,19		
84 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2		16,19		
85 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm, K=8	m2	8,00	16,19		
86 ORGB 202/1136/1 (1) Posadzki z paneli podłogowych, (klej winylowy)	m2		16,19		
87 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	m2		15,99		
88 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		15,99		
89 KNR 401/1205/1 Tapetowanie ścian, zerwanie starych tapet	m2		45,57		
90 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		63,76		
91 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		3,60		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
92 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		6,00		
11 Roboty budowlano-remontowe - parter - sklepik - sala nr 49					
93 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		12,84		
94 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		1,80		
95 KNNR 3/701/4 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien pcv wg okien już wymienionych	m2		12,84		
96 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		33,06		
97 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2		33,06		
98 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm,K=8	m2	8,00	33,06		
99 KNR 202/1112/1 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinięciem na ścianę 10 cm,K=1.1	m2	1,10	33,06		
100 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych,K=1.1	m2	1,10	33,06		
101 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	m2		18,53		
102 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		18,53		
103 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		92,67		
104 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		4,50		
105 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		6,00		
12 Roboty budowlano-remontowe - parter sala nr 47					
106 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		3,60		
13 Roboty budowlano-remontowe gabinet - parter - sala nr 46-47 /między/					
107 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		6,42		
108 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		1,80		
109 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		16,19		
110 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2		16,19		
111 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm,K=8	m2	8,00	16,19		
112 KNR 202/1112/1 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinięciem na ścianę 10 cm,K=1.1	m2	1,10	16,19		
113 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych,K=1.1	m2	1,10	16,19		
114 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	m2		15,99		
115 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		15,99		
116 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		63,76		
117 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		3,60		
118 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		6,00		
14 Roboty budowlano-remontowe - parter sala nr 46					
119 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		19,26		
120 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		5,40		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
121 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		50,20		
122 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2		50,20		
123 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm,K=8	m2	8,00	50,20		
124 KNR 202/1112/1 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinięciem na ścianę 10 cm,K=1.1	m2	1,10	50,20		
125 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych,K=1.1	m2	1,10	50,20		
126 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	m2		24,46		
127 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		24,46		
128 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		122,29		
129 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		9,00		
130 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		12,00		
15 Roboty budowlano-remontowe gabinet - parter - sala nr 45					
131 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		1,80		
16 Roboty budowlano-remontowe - parter - archiwum - sala nr 44					
132 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		1,80		
17 Roboty budowlano-remontowe - parter sala nr 43					
133 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych ,antyłamaniowych	m2		1,80		
134 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		50,20		
135 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2		50,20		
136 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm,K=8	m2	8,00	50,20		
137 KNR 202/1112/1 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinięciem na ścianę 10 cm,K=1.1	m2	1,10	50,20		
138 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych,K=1.1	m2	1,10	50,20		
139 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	m2		24,46		
140 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		24,46		
141 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		122,29		
142 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		9,00		
143 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		12,00		
18 Roboty budowlano-remontowe - parter sala nr 42					
144 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		25,68		
145 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		1,80		
146 KNR 401/303/2 (1) Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cem-wap, ścianki grubości 1/2 cegły	m2		1,40		
147 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		83,20		
148 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2		83,20		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
149 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm,K=8	m2	8,00	83,20		
150 KNR 202/1112/1 (1) Posadzki z wykładziny przemysłowej , z wywinięciem na ścianę 10 cm,K=1.1	m2	1,10	83,20		
151 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych,K=1.1	m2	1,10	83,20		
152 KNR 401/426/2 Anal.rob.rozebranie płyt styropianowych z sufitów i ścian	m2		184,91		
153 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	m2		36,98		
154 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		36,98		
155 KNR 202/2009/4 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóża z tynku	m2		83,20		
156 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóża z tynku	m2		101,71		
157 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		184,91		
158 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		9,00		
159 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		12,00		
19 Roboty budowlano-remontowe gabinet - parter - sala nr bez numeru					
160 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		6,42		
161 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		1,80		
162 KNNR 3/701/4 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien pcv wg okien już wymienionych	m2		6,42		
163 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		16,19		
164 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2		16,19		
165 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm,K=8	m2	8,00	16,19		
166 KNR 202/1112/1 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinięciem na ścianę 10 cm,K=1.1	m2	1,10	16,19		
167 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych,K=1.1	m2	1,10	16,19		
168 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	m2		15,99		
169 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		15,99		
170 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		63,76		
171 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		3,60		
172 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		6,00		
20 Roboty budowlano-remontowe gabinet - parter - sala nr 41					
173 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		6,42		
174 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		1,80		
175 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		16,19		
176 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2		16,19		
177 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm,K=8	m2	8,00	16,19		
178 ORGB 202/1136/1 (1) Posadzki z paneli podłogowych, (klej winylowy)	m2		16,19		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
179 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	m2		15,99		
180 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		15,99		
181 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		63,76		
182 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		3,60		
183 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		6,00		
21 Roboty budowlano-remontowe - parter - sala nr 40					
184 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		1,80		
22 Roboty budowlano-remontowe gabinet - I piętro segm.I					
185 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		6,42		
186 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		1,80		
187 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		16,19		
188 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2		16,19		
189 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm, K=8	m2	8,00	16,19		
190 KNR 202/1112/1 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinięciem na ścianę 10 cm, K=1.1	m2	1,10	16,19		
191 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych, K=1.1	m2	1,10	16,19		
192 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	m2		15,99		
193 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		15,99		
194 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		63,76		
195 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		1,62		
196 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		6,00		
23 Roboty budowlano-remontowe - I piętro sala nr 116 segm.I					
197 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		19,26		
198 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		3,60		
199 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		52,00		
200 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2		52,00		
201 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm, K=8	m2	8,00	52,00		
202 KNR 202/1112/1 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinięciem na ścianę 10 cm, K=1.1	m2	1,10	52,00		
203 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych, K=1.1	m2	1,10	52,00		
204 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	m2		25,45		
205 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		25,45		
206 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		127,24		
207 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		9,72		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
208 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		18,00		
24 Roboty budowlano-remontowe gabinet - II piętro segm.I					
209 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		6,42		
210 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		1,80		
211 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		16,19		
212 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2		16,19		
213 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm, K=8	m2	8,00	16,19		
214 KNR 202/1112/1 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinieciem na ścianę 10 cm, K=1.1	m2	1,10	16,19		
215 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych, K=1.1	m2	1,10	16,19		
216 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	m2		15,99		
217 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		15,99		
218 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		63,76		
219 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		1,62		
220 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		6,00		
25 Roboty budowlano-remontowe - II piętro sala nr 217 segm. I					
221 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		19,26		
222 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		3,60		
223 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		52,00		
224 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2		52,00		
225 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm, K=8	m2	8,00	52,00		
226 KNR 202/1112/1 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinieciem na ścianę 10 cm, K=1.1	m2	1,10	52,00		
227 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych, K=1.1	m2	1,10	52,00		
228 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	m2		25,45		
229 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		25,45		
230 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		127,24		
231 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		9,72		
232 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		18,00		
26 Roboty budowlano-remontowe gabinet - I piętro segm.II					
233 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		6,42		
234 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		1,80		
235 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		16,19		
236 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2		16,19		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
237 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm,K=8	m2	8,00	16,19		
238 KNR 202/1112/1 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinieciem na ścianę 10 cm,K=1.1	m2	1,10	16,19		
239 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych,K=1.1	m2	1,10	16,19		
240 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	m2		15,99		
241 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		15,99		
242 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		63,76		
243 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		1,62		
244 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		6,00		
27 Roboty budowlano-remontowe - I piętro sala nr 127 segm.II					
245 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		19,26		
246 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		3,60		
247 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		52,00		
248 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2		52,00		
249 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm,K=8	m2	8,00	52,00		
250 KNR 202/1112/1 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinieciem na ścianę 10 cm,K=1.1	m2	1,10	52,00		
251 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych,K=1.1	m2	1,10	52,00		
252 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	m2		25,45		
253 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		25,45		
254 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		127,24		
255 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		9,72		
256 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		18,00		
28 Roboty budowlano-remontowe gabinet - II piętro segm.II					
257 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		6,42		
258 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		1,80		
259 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		16,19		
260 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2		16,19		
261 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm,K=8	m2	8,00	16,19		
262 KNR 202/1112/1 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinieciem na ścianę 10 cm,K=1.1	m2	1,10	16,19		
263 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych,K=1.1	m2	1,10	16,19		
264 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	m2		15,99		
265 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		15,99		
266 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		63,76		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
267 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		1,62		
268 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		6,00		
29 Roboty budowlano-remontowe - II piętro sala nr 228 segm. II					
269 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		19,26		
270 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		3,60		
271 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		52,00		
272 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2		52,00		
273 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm, K=8	m2	8,00	52,00		
274 KNR 202/1112/1 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinięciem na ścianę 10 cm, K=1.1	m2	1,10	52,00		
275 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych, K=1.1	m2	1,10	52,00		
276 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	m2		25,45		
277 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		25,45		
278 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		127,24		
279 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		9,72		
280 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		18,00		
30 Roboty budowlano-remontowe - I piętro sala nr 136 segm. III					
281 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		19,26		
282 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		3,60		
283 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	m2		25,45		
284 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		25,45		
285 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		127,24		
286 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		9,72		
287 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		18,00		
31 Roboty budowlano-remontowe - II piętro sala nr 237 segm. II					
288 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		3,60		
32 Malowanie klatki schodowej 1					
289 KNR 202/1605/1 (1) Rusztowanie wewnętrzne rurowe, 1-pomostowe do robót wykonywanych na sufitach, do 4-m, nakłady podstawowe	m2		15,00		
290 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien i drzwi aluminiowych, folią polietylenową z rozebraniem	m2		10,13		
291 KNR 401/711/1 (2) Odbicie i uzupełnienie tynków wewnętrznych - przyjęto 20 % ogólnej powierzchni	m2		16,07		
292 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		16,07		
293 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie sufity, preparatem Ceresit CT 17	m2		45,00		
294 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie ściany, preparatem Ceresit CT 17	m2		80,33		
295 KNR 202/2009/4 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy i biegi schodowe, podłoże z tynku	m2		45,00		
296 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku	m2		80,33		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
297 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - kolory wg uzgodnień	m2		125,33		
298 KNNR 3/605/6 Malowanie tynków wewnętrznych, farbą bezbarwną dwukrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem - kolory wg uzgodnień ,anal.ze zmianą farby	m2		59,85		
299 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		37,44		
300 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		13,05		
301 KNR 401/1212/5 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne	m2		27,50		
302 KNNRW 3/808/1 Szlifowanie, pastowanie i froterowanie parapetów lastrykowych wsp.do .R=2 R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000	m2		3,60		
303 KNNRW 3/808/3 Szlifowanie, pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych na podestach i schodach	m2		72,71		
304 KNNRW 3/808/4 Ręczne pastowanie i froterowanie posadzek i parapetów	m2		76,31		
33 Malowanie klatki schodowej 2					
305 KNR 202/1605/1 (1) Rusztowanie wewnętrzne rurowe, 1-pomostowe do robót wykonywanych na sufitach, do 4-m, nakłady podstawowe	m2		15,00		
306 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien i drzwi aluminiowych, folią polietylenową z rozebraniem	m2		10,13		
307 KNR 401/711/1 (2) Odbicie i uzupełnienie tynków wewnętrznych - przyjęto 20 % ogólnej powierzchni	m2		16,07		
308 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		16,07		
309 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłóży, powierzchnie sufity, preparatem Ceresit CT 17	m2		45,00		
310 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłóży, powierzchnie ściany, preparatem Ceresit CT 17	m2		80,33		
311 KNR 202/2009/4 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy i biegi schodowe, podłóże z tynku	m2		45,00		
312 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże z tynku	m2		80,33		
313 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - kolory wg uzgodnień	m2		125,33		
314 KNNR 3/605/6 Malowanie tynków wewnętrznych, farbą bezbarwną dwukrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem - kolory wg uzgodnień ,anal.ze zmianą farby	m2		59,85		
315 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		37,44		
316 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		13,05		
317 KNR 401/1212/5 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne	m2		27,50		
318 KNNRW 3/808/1 Szlifowanie, pastowanie i froterowanie parapetów lastrykowych wsp.do .R=2 R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000	m2		3,60		
319 KNNRW 3/808/3 Szlifowanie, pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych na podestach i schodach	m2		72,71		
320 KNNRW 3/808/4 Ręczne pastowanie i froterowanie posadzek i parapetów	m2		76,31		
34 Malowanie klatki schodowej 3					
321 KNR 202/1605/1 (1) Rusztowanie wewnętrzne rurowe, 1-pomostowe do robót wykonywanych na sufitach, do 4-m, nakłady podstawowe	m2		15,00		
322 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien i drzwi aluminiowych, folią polietylenową z rozebraniem	m2		10,13		
323 KNR 401/711/1 (2) Odbicie i uzupełnienie tynków wewnętrznych - przyjęto 20 % ogólnej powierzchni	m2		16,07		
324 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		16,07		
325 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłóży, powierzchnie sufity, preparatem Ceresit CT 17	m2		45,00		
326 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłóży, powierzchnie ściany, preparatem Ceresit CT 17	m2		80,33		
327 KNR 202/2009/4 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy i biegi schodowe, podłóże z tynku	m2		45,00		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
328 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóżę z tynku	m2		80,33		
329 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnątrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - kolory wg uzgodnień	m2		125,33		
330 KNNR 3/605/6 Malowanie tynków wewnętrznych, farbą bezbarwną dwukrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem - kolory wg uzgodnień ,anal.ze zmianą farby	m2		59,85		
331 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		37,44		
332 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		13,05		
333 KNR 401/1212/5 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne	m2		27,50		
334 KNNRW 3/808/1 Szlifowanie, pastowanie i froterowanie parapetów lastrykowych wsp.do .R=2 R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000	m2		3,60		
335 KNNRW 3/808/3 Szlifowanie, pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych na podestach i schodach	m2		72,71		
336 KNNRW 3/808/4 Ręczne pastowanie i froterowanie posadzek i parapetów	m2		76,31		
35 Malowanie klatki schodowej 4					
337 KNR 202/1605/1 (1) Rusztowanie wewnętrzne rurowe, 1-pomostowe do robót wykonywanych na sufitach, do 4-m, nakłady podstawowe	m2		15,00		
338 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien i drzwi aluminiowych, folią polietylenową z rozebraniem	m2		10,13		
339 KNR 401/711/1 (2) Odbicie i uzupełnienie tynków wewnętrznych - przyjęto 20 % ogólnej powierzchni	m2		16,07		
340 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		16,07		
341 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłóży, powierzchnie sufity, preparatem Ceresit CT 17	m2		45,00		
342 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłóży, powierzchnie ściany, preparatem Ceresit CT 17	m2		80,33		
343 KNR 202/2009/4 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy i biegi schodowe, podłóżę z tynku	m2		45,00		
344 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóżę z tynku	m2		80,33		
345 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnątrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - kolory wg uzgodnień	m2		125,33		
346 KNNR 3/605/6 Malowanie tynków wewnętrznych, farbą bezbarwną dwukrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem - kolory wg uzgodnień ,anal.ze zmianą farby	m2		59,85		
347 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		37,44		
348 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		13,05		
349 KNR 401/1212/5 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne	m2		27,50		
350 KNNRW 3/808/1 Szlifowanie, pastowanie i froterowanie parapetów lastrykowych wsp.do .R=2 R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000	m2		3,60		
351 KNNRW 3/808/3 Szlifowanie, pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych na podestach i schodach	m2		72,71		
352 KNNRW 3/808/4 Ręczne pastowanie i froterowanie posadzek i parapetów	m2		76,31		
36 Malowanie klatki schodowej 5					
353 KNR 202/1605/1 (1) Rusztowanie wewnętrzne rurowe, 1-pomostowe do robót wykonywanych na sufitach, do 4-m, nakłady podstawowe	m2		15,00		
354 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien i drzwi aluminiowych, folią polietylenową z rozebraniem	m2		10,13		
355 KNR 401/711/1 (2) Odbicie i uzupełnienie tynków wewnętrznych - przyjęto 20 % ogólnej powierzchni	m2		16,07		
356 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		16,07		
357 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłóży, powierzchnie sufity, preparatem Ceresit CT 17	m2		45,00		
358 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłóży, powierzchnie ściany, preparatem Ceresit CT 17	m2		80,33		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
359 KNR 202/2009/4 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy i biegi schodowe, podłoże z tynku	m2		45,00		
360 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku	m2		80,33		
361 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - kolory wg uzgodnień	m2		125,33		
362 KNNR 3/605/6 Malowanie tynków wewnętrznych, farbą bezbarwną dwukrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem - kolory wg uzgodnień ,anal.ze zmianą farby	m2		59,85		
363 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		37,44		
364 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		13,05		
365 KNR 401/1212/5 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne	m2		27,50		
366 KNNRW 3/808/1 Szlifowanie, pastowanie i froterowanie parapetów lastrykowych wsp.do .R=2 R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000	m2		3,60		
367 KNNRW 3/808/3 Szlifowanie, pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych na podestach i schodach	m2		72,71		
368 KNNRW 3/808/4 Ręczne pastowanie i froterowanie posadzek i parapetów	m2		76,31		
37 Malowanie klatki schodowej 6					
369 KNR 202/1605/1 (1) Rusztowanie wewnętrzne rurowe, 1-pomostowe do robót wykonywanych na sufitach, do 4-m, nakłady podstawowe	m2		15,00		
370 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien i drzwi aluminiowych, folią polietylenową z rozebraniem	m2		10,13		
371 KNR 401/711/1 (2) Odbicie i uzupełnienie tynków wewnętrznych - przyjęto 20 % ogólnej powierzchni	m2		16,07		
372 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		16,07		
373 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłóży, powierzchnie sufity, preparatem Ceresit CT 17	m2		45,00		
374 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłóży, powierzchnie ściany, preparatem Ceresit CT 17	m2		80,33		
375 KNR 202/2009/4 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy i biegi schodowe, podłoże z tynku	m2		45,00		
376 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku	m2		80,33		
377 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - kolory wg uzgodnień	m2		125,33		
378 KNNR 3/605/6 Malowanie tynków wewnętrznych, farbą bezbarwną dwukrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem - kolory wg uzgodnień ,anal.ze zmianą farby	m2		59,85		
379 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		37,44		
380 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		13,05		
381 KNR 401/1212/5 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne	m2		27,50		
382 KNNRW 3/808/1 Szlifowanie, pastowanie i froterowanie parapetów lastrykowych wsp.do .R=2 R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000	m2		3,60		
383 KNNRW 3/808/3 Szlifowanie, pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych na podestach i schodach	m2		72,71		
384 KNNRW 3/808/4 Ręczne pastowanie i froterowanie posadzek i parapetów	m2		76,31		
38 Gabinet nauczyciela w.f.					
385 KNNR 3/306/1 Wykucie z muru z ścianek aluminiowych szklonych	m2		17,01		
386 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		15,39		
387 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2		15,39		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
388 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm,K=8	m2	8,00	15,39		
389 KNR 401/304/1 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cem-wap, ceglami - ściana zewn.po demontażu konstr.alum.	m3		1,14		
390 KNR 202/210/1 (1) Wykonanie nadproża żelb.nad oknem ,B-25	m3		0,29		
391 KNR 202/290/2 (2) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe zębowane, Fi 8-14-mm	t		0,026		
392 KNNR 7/701/5 Dostarczenie i montaż okna pcv wg już wymienionych	m2		5,50		
393 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1-m	szt		1,00		
394 Kal.ind.- uzupełnienie ocieplenia ściany zewn.wg już istniejącego /styropian 16 cm + wyprawa elew./	m2		3,01		
395 ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25-cm - parapet zewn.	m2		1,29		
396 Kal.ind. - demontaż włazu w suficie i konstr.stalowej po przedsionku	kpl		1		
397 KNNR 2/1702/1 (3) Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, profil U-100 z ociepleniem	m2		8,51		
398 KNNR 3/602/1 (1) Tynk wewn.cem.wap.na ścianach z cegły kat.III	m2		3,01		
399 KNR 401/708/2 (1) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25-cm	m		9,42		
400 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie	m2		76,82		
401 KNNR 2/1104/2 Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone	m2		1,80		
402 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne w okleinie drewnopodobnej	m2		1,80		
403 ORGB 202/1136/1 (1) Posadzki z paneli podłogowych, (klej winylowy)	m2		15,39		
404 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		2,34		
405 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		4,35		
39 Gabinet Dyr.Szkoły					
406 KNNRW 3/1013/1 Zabezpieczenie podłóg folią z rozebraniem	m2		32,49		
407 KNR 401/1205/1 Tapetowanie ścian, zerwanie starych tapet	m2		71,82		
408 KNR 202/2009/4 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy podłoże z tynku	m2		32,49		
409 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku	m2		71,82		
410 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie sufitów, preparatem Ceresit CT 17	m2		32,49		
411 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie ścian, preparatem Ceresit CT 17	m2		71,82		
412 KNNR 2/1402/4 Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną akrylową, trzykrotne	m2		104,31		
413 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		4,68		
414 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		8,70		
415 KNNR 3/806/2 Rozebranie zniszczonego parkietu i uzupełnienie nowym parkietem	m2		6,50		
416 KNR 401/9907/2 Mechaniczne szlifowanie starych posadzek, posadzki z deszczulek, ponad 8-m2	m2		32,49		
417 KNNR 2/1205/8 Lakierowanie posadzek i parkietów	m2		32,49		
40 Sekretariat Dyr.Szkoły					
418 KNNRW 3/1013/1 Zabezpieczenie podłóg folią z rozebraniem	m2		16,19		
419 KNR 401/1205/1 Tapetowanie ścian, zerwanie starych tapet	m2		53,80		
420 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych w okleinie drewnopodobnej	m2		1,80		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
421 KNR 202/2009/4 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy podłoże z tynku	m2		16,19		
422 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku	m2		53,80		
423 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie sufitów, preparatem Ceresit CT 17	m2		16,19		
424 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie ścian, preparatem Ceresit CT 17	m2		53,80		
425 KNNR 2/1402/4 Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną akrylową, trzykrotne	m2		69,99		
426 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		2,34		
427 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		4,35		
428 KNNR 3/806/2 Rozebranie zniszczonego parkietu i uzupełnienie nowym parkietem	m2		3,24		
429 KNR 401/9907/2 Mechaniczne szlifowanie starych posadzek, posadzki z deszczulek, ponad 8-m2	m2		16,19		
430 KNNR 2/1205/8 Lakierowanie posadzek i parkietów	m2		16,19		
41 Korytarz - wymiana drzwi					
431 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych w okleinie drewnopodobnej	m2		12,60		
432 Kal.ind.- wykonanie uzupełnienia tynków i malowania przy wymianie drzwi	kpl		7		
42 Wejście główne szkoły					
433 KNR 202/2009/4 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy podłoże z tynku	m2		149,64		
434 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku	m2		59,57		
435 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie sufitów, preparatem Ceresit CT 17	m2		149,64		
436 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie ścian, preparatem Ceresit CT 17	m2		59,57		
437 KNNR 2/1402/4 Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną akrylową, trzykrotne	m2		209,21		
438 KNR 33/25/1 (1) Tynki silikonowo-żywiczne, wykonywane ręcznie, warstwa pośrednia, grunt Sto-Putzgrund	m2		86,20		
439 KNR 33/25/3 (1) Tynki silikonowo-żywiczne, wykonywane ręcznie, o wysokiej przepuszczalności pary wodnej, uziarnienie 2.0 mm, StoSilko K, baranek	m2		86,20		
43 Szatnia A					
440 KNR 33/25/1 (1) Tynki silikonowo-żywiczne, wykonywane ręcznie, warstwa pośrednia, grunt Sto-Putzgrund	m2		86,20		
441 KNR 33/25/3 (1) Tynki silikonowo-żywiczne, wykonywane ręcznie, o wysokiej przepuszczalności pary wodnej, uziarnienie 2.0 mm, StoSilko K, baranek	m2		86,20		
442 KNR 33/25/1 (1) Tynki silikonowo-żywiczne, wykonywane ręcznie, warstwa pośrednia, grunt Sto-Putzgrund	m2		96,58		
443 KNR 33/25/3 (1) Tynki silikonowo-żywiczne, wykonywane ręcznie, o wysokiej przepuszczalności pary wodnej, uziarnienie 2.0 mm, StoSilko K, baranek	m2		96,58		
444 KNNR 3/601/1 Odbicie uszkodzonych tynków	m2		15,00		
445 KNNR 2/1002/1 Licowanie i okładziny ścian, licowanie płytkami klinkierowymi 25x6-cm	m2		53,55		
44 Sala konferencyjna 9					
446 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		61,63		
447 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2		61,63		
448 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm, K=8	m2	8,00	61,63		
449 KNR 202/1112/1 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinięciem na ścianę 10 cm, K=1.1	m2	1,10	61,63		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
450 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych, K=1.1	m2	1,10	61,63		
45 Roboty budowlano-remontowe - internat I p.					
451 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		6,44		
452 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		5,40		
453 KNNR 3/701/4 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien pcv wg okien już wymienionych	m2		6,44		
454 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1-m	szt		3,00		
455 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		32,81		
456 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2		32,81		
457 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm, K=8	m2	8,00	32,81		
458 KNR 202/1112/1 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinieciem na ścianę 10 cm, K=1.1	m2	1,10	32,81		
459 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych, K=1.1	m2	1,10	32,81		
460 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	m2		22,97		
461 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		22,97		
462 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		114,86		
463 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		3,78		
464 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		16,50		
46 Szlifowanie posadzek i podokienników lastrykowych					
465 KNNRW 3/808/1 Szlifowanie, pastowanie i froterowanie parapetów lastrykowych wsp.do .R=2 R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000	m2		183,60		
466 KNNRW 3/808/3 Szlifowanie, pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych na korytarzach	m2		736,34		
467 KNNRW 3/808/4 Ręczne pastowanie i froterowanie posadzek i parapetów	m2		919,94		
47 Wywiezienie materiałów z rozbiórki posadzek pcv i tynków					
468 Kal.ind.-załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania	m3		79,40		