

Przedmiar robót

Kosztorys

Data: 2007-05-25

Budowa: Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach - Dziećwiczach im. Stanisława Staszica ul. Traugutta 11

Obiekt: Roboty budowlano-remontowe segm. 2 /parter, I p. i II p./

Zamawiający: Zespół Szkół Czechowice - Dziećwice

Jednostka opracowująca kosztorys: Z.R.

Wylczenie ilości robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wylczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
1 Malowanie korytarza - parter						
1 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem 2,62*2,45*11	=	70,609000 70,61		70,61		m2
2 KNR 401/711/1 (2) Odbicie i uzupełnienie tynków wewnętrznych - przyjęto 20 % ogólnej powierzchni (108,73+87,04)*0,2	=	39,154000 39,15		39,15		m2
3 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego				39,15		m2
4 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłóży, powierzchnie sufity, preparatem Ceresit CT 17 wg rzutu 2,62*41,5	=	108,730000 108,73		108,73		m2
5 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłóży, powierzchnie ściany, preparatem Ceresit CT 17 (2*3,15*41,5)-70,61+2,62*3,15	=	199,093000 199,09		199,09		m2
6 KNR 202/2009/4 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóże z tynku				108,73		m2
7 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże z tynku 199,09-109,19	=	89,900000 89,90		89,90		m2
8 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - kolory wg uzgodnień sufity 108,73 ściany 199,09	= = =	108,730000 199,090000 307,82		307,82		m2
9 KNR 3/605/6 Malowanie tynków wewnętrznych, farbą bezbarwną dwukrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem - kolory wg uzgodnień ,anal.ze zmianą farby 2,1*41,5*2-70,61+2,62*2,1	=	109,192000 109,19		109,19		m2
10 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne 0,6*0,15*2*(20*7)	=	25,200000 25,20		25,20		m2
11 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne (3,15+0,6*2)*7	=	30,450000 30,45		30,45		m
2 Malowanie korytarza - I piętro						
12 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem 2,62*2,45*12	=	77,028000 77,03		77,03		m2
13 KNR 401/711/1 (2) Odbicie i uzupełnienie tynków wewnętrznych - przyjęto 20 % ogólnej powierzchni (108,73+87,15)*0,2	=	39,176000 39,18		39,18		m2
14 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego				39,15		m2
15 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłóży, powierzchnie sufity, preparatem Ceresit CT 17 wg rzutu 2,62*41,5	=	108,730000 108,73		108,73		m2
16 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłóży, powierzchnie ściany, preparatem Ceresit CT 17 2*3,15*41,5-77,03+3,15*2,62	=	176,167000 176,17		176,17		m2
17 KNR 202/2009/4 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóże z tynku				108,73		m2
18 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże z tynku 176,17+2,1*2,62-102,77	=	78,902000 78,90		78,90		m2
19 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - kolory wg uzgodnień						

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
sufity	108,73	=	108,730000			
ściany	78,90	=	78,900000			
			187,63	187,63		m2
20 KNNR 3/605/6						
Malowanie tynków wewnętrznych, farbą bezbarwną dwukrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem - kolory wg uzgodnień ,anal.ze zmianą farby	2,1*41,5*2-77,03+2,62*2,1	=	102,772000			
			102,77	102,77		m2
21 KNR 401/1212/19 (2)						
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	0,6*0,15*2*(17*7)	=	21,420000			
			21,42	21,42		m2
22 KNR 401/1212/28 (1)						
Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne	(3,15+0,6*2)*7	=	30,450000			
			30,45	30,45		m
3 Malowanie korytarza - II piętro						
23 KNR 202/925/1 (1)						
Ostony okien, folią polietylenową z rozebraniem	2,62*2,45*12	=	77,028000			
			77,03	77,03		m2
24 KNR 401/711/1 (2)						
Odbicie i uzupełnienie tynków wewnętrznych - przyjęto 20 % ogólnej powierzchni	(108,73+87,15)*0,2	=	39,176000			
			39,18	39,18		m2
25 KNR 23/2612/7						
Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego				39,15		m2
26 ORGB 202/1134/1 (1)						
Gruntowanie podłoża, powierzchnie sufity, preparatem Ceresit CT 17	wg rzutu	=	108,730000			
	2,62*41,5		108,73	108,73		m2
27 ORGB 202/1134/2 (1)						
Gruntowanie podłoża, powierzchnie ściany, preparatem Ceresit CT 17	2*3,15*41,5-77,03+3,15*2,62	=	192,673000			
			192,67	192,67		m2
28 KNR 202/2009/4						
Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłozę z tynku				108,73		m2
29 KNR 202/2009/2						
Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłozę z tynku	192,67-102,77	=	89,900000			
			89,90	89,90		m2
30 KNR 202/1505/1						
Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - kolory wg uzgodnień						
sufity	108,73	=	108,730000			
ściany	89,90	=	89,900000			
			198,63	198,63		m2
31 KNNR 3/605/6						
Malowanie tynków wewnętrznych, farbą bezbarwną dwukrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem - kolory wg uzgodnień ,anal.ze zmianą farby	2,1*41,5*2-77,03+2,62*2,1	=	102,772000			
			102,77	102,77		m2
32 KNR 401/1212/19 (2)						
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	0,6*0,15*2*(22*7)	=	27,720000			
			27,72	27,72		m2
33 KNR 401/1212/28 (1)						
Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne	(3,15+0,6*2)*7	=	30,450000			
			30,45	30,45		m
4 Roboty budowlano-remontowe sanitariaty w.c. - parter						
34 KNR 202/925/1 (1)						
Ostony okien, folią polietylenową z rozebraniem	1,16	=	1,160000			
			1,16	1,16		m2
35 KNNR 3/702/5						
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach						
wejściowe	0,8*2,0	=	1,600000			
wewn.	0,7*2,0*3	=	4,200000			
wewn.	0,8*2,0*1	=	1,600000			
			7,40	7,40		m2
36 KNR 401/819/15						
Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek sanitariaty	2,0*(5,0+1,1+2,8+4,6+2,98*3+1,2*4+3,5*2)-0,8*2,0*3-0,7*2,0*2*3	=	55,280000			
			55,28	55,28		m2
37 KNR 401/211/1						
Skucie nierówności lub nacięcie posadzki lastrykowej						

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
wg rzutu	14,33	=	14,330000 14,33	14,33		m2
38 KNNR 2/1209/3	Posadzki 1- i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą regularną, płytki 30x30-cm			14,33		m2
39 KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III po rozebranych płytkach			55,28		m2
40 KNNR 2/803/2	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej			55,28		m2
41 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień sanitariaty <div>(3,15-2,0)*(5,0+1,1+2,8+4,6+2,98*3+1,2*4+3,5*2)</div> <div>= 39,376000 39,38</div>			39,38		m2
42 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne 0,6*0,15*2*11			= 1,980000 1,98	1,98	m2
43 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne				6,00	m
44 Kal.ind.-załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania	0,03*(7,4+55,28)			= 1,880400 1,88	1,88	m3
5 Roboty budowlano-remontowe sanitariaty w.c. - parter						
45 KNR 202/925/1 (1)	Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem 1,16			= 1,160000 1,16	1,16	m2
46 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach wejściowe 0,8*2,0 wewn. 0,7*2,0*3 wewn. 0,8*2,0*1			= 1,600000 = 4,200000 = 1,600000 7,40	7,40	m2
47 KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek sanitariaty <div>2,0*(5,0+1,1+2,8+4,6+2,98*3+1,2*4+3,5*2)-0,8*2,0*3-0,7*2,0*2*3</div> <div>= 55,280000 55,28</div>			55,28		m2
48 KNR 401/211/1	Skucie nierówności lub nacięcie posadzki lastrykowej wg rzutu 14,33			= 14,330000 14,33	14,33	m2
49 KNNR 2/1209/3	Posadzki 1- i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą regularną, płytki 30x30-cm			14,33		m2
50 KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III po rozebranych płytkach			55,28		m2
51 KNNR 2/803/2	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej			55,28		m2
52 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień sanitariaty <div>(3,15-2,0)*(5,0+1,1+2,8+4,6+2,98*3+1,2*4+3,5*2)</div> <div>= 39,376000 39,38</div>			39,38		m2
53 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne 0,6*0,15*2*11			= 1,980000 1,98	1,98	m2
54 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne				6,00	m
55 Kal.ind.-załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania	0,03*(7,4+55,28)			= 1,880400 1,88	1,88	m3
6 Roboty budowlano-remontowe sanitariaty w.c. - I piętro						
56 KNR 202/925/1 (1)	Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem 1,16			= 1,160000 1,16	1,16	m2
57 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach wejściowe 0,8*2,0 wewn. 0,7*2,0*3 wewn. 0,8*2,0*1			= 1,600000 = 4,200000 = 1,600000 7,40	7,40	m2
58 KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek sanitariaty <div>2,0*(5,0+1,1+2,8+4,6+2,98*3+1,2*4+3,5*2)-0,8*2,0*3-0,7*2,0*2*3</div> <div>= 55.280000</div>					

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
				55,28	55,28	m2
59 KNR 401/211/1	Skucie nierówności lub nacięcie posadzki lastrykowej wg rzutu	14,33	= 14,330000	14,33		m2
60 KNNR 2/1209/3	Posadzki 1- i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą regularną, płytki 30x30-cm			14,33		m2
61 KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III po rozebranych płytkach			55,28		m2
62 KNNR 2/803/2	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej			55,28		m2
63 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień sanitariaty	(3,15-2,0)*(5,0+1,1+2,8+4,6+2,98*3+1,2*4+3,5*2)	= 39,376000	39,38		m2
64 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	0,6*0,15*2*8	= 1,440000	1,44		m2
65 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne			6,00		m
66 Kal.ind.-załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania		0,03*(7,4+55,28)	= 1,880400	1,88		m3
7 Roboty budowlano-remontowe sanitariaty w.c. - I piętro						
67 KNR 202/925/1 (1)	Ostony okien, folią polietylenową z rozebraniem	1,16	= 1,160000	1,16		m2
68 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach					
	wejściowe	0,8*2,0	= 1,600000			
	wewn.	0,7*2,0*3	= 4,200000			
	wewn.	0,8*2,0*1	= 1,600000			
			7,40	7,40		m2
69 KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek sanitariaty	2,0*(5,0+1,1+2,8+4,6+2,98*3+1,2*4+3,5*2)-0,8*2,0*3-0,7*2,0*2*3	= 55,280000	55,28		m2
70 KNR 401/211/1	Skucie nierówności lub nacięcie posadzki lastrykowej wg rzutu	14,33	= 14,330000	14,33		m2
71 KNNR 2/1209/3	Posadzki 1- i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą regularną, płytki 30x30-cm			14,33		m2
72 KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III po rozebranych płytkach			55,28		m2
73 KNNR 2/803/2	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej			55,28		m2
74 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień sanitariaty	(3,15-2,0)*(5,0+1,1+2,8+4,6+2,98*3+1,2*4+3,5*2)	= 39,376000	39,38		m2
75 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	0,6*0,15*2*8	= 1,440000	1,44		m2
76 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne			6,00		m
77 Kal.ind.-załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania		0,03*(7,4+55,28)	= 1,880400	1,88		m3
8 Roboty budowlano-remontowe sanitariaty w.c. - II piętro						
78 KNR 202/925/1 (1)	Ostony okien, folią polietylenową z rozebraniem	1,16	= 1,160000	1,16		m2
79 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach					
	wejściowe	0,8*2,0	= 1,600000			
	wewn.	0,7*2,0*3	= 4,200000			
	wewn.	0,8*2,0*1	= 1,600000			
			7,40	7,40		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
80 KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek sanitariaty	$2,0*(5,0+1,1+2,8+4,6+2,98*3+1,2*4+3,5*2)-0,8*2,0*3-0,7*2,0*2*3$	$= \frac{55,280000}{55,28}$	55,28		m2
81 KNR 401/211/1	Skucie nierówności lub nacięcie posadzki lastrykowej wg rzutu	14,33	$= \frac{14,330000}{14,33}$	14,33		m2
82 KNNR 2/1209/3	Posadzki 1- i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą regularną, płytki 30x30-cm			14,33		m2
83 KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III po rozebranych płytkach			55,28		m2
84 KNNR 2/803/2	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej			55,28		m2
85 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień sanitariaty	$(3,15-2,0)*(5,0+1,1+2,8+4,6+2,98*3+1,2*4+3,5*2)$	$= \frac{39,376000}{39,38}$	39,38		m2
86 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	$0,6*0,15*2*12$	$= \frac{2,160000}{2,16}$	2,16		m2
87 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne			6,00		m
88 Kal.ind.-załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania		$0,03*(7,4+55,28)$	$= \frac{1,880400}{1,88}$	1,88		m3
9 Roboty budowlano-remontowe sanitariaty w.c. - II piętro						
89 KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem	$1,1*1,05$	$= \frac{1,155000}{1,16}$	1,16		m2
90 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach					
	wejściowe	$0,8*2,0$	$= 1,600000$			
	wewn.	$0,7*2,0*3$	$= 4,200000$			
	wewn.	$0,8*2,0*1$	$= 1,600000$			
			$= \frac{7,40}{7,40}$	7,40		m2
91 KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek sanitariaty	$2,0*(5,0+1,1+2,8+4,6+2,98*3+1,2*4+3,5*2)-0,8*2,0*3-0,7*2,0*2*3$	$= \frac{55,280000}{55,28}$	55,28		m2
92 KNR 401/211/1	Skucie nierówności lub nacięcie posadzki lastrykowej wg rzutu	14,33	$= \frac{14,330000}{14,33}$	14,33		m2
93 KNNR 2/1209/3	Posadzki 1- i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą regularną, płytki 30x30-cm			14,33		m2
94 KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III po rozebranych płytkach			55,28		m2
95 KNNR 2/803/2	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej			55,28		m2
96 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień sanitariaty	$(3,15-2,0)*(5,0+1,1+2,8+4,6+2,98*3+1,2*4+3,5*2)$	$= \frac{39,376000}{39,38}$	39,38		m2
97 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	$0,6*0,15*2*12$	$= \frac{2,160000}{2,16}$	2,16		m2
98 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne			6,00		m
99 Kal.ind.-załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania		$0,03*(7,4+55,28)$	$= \frac{1,880400}{1,88}$	1,88		m3
10 Roboty budowlano-remontowe - parter sala nr 26						
100 KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem	$2,62*2,45*1$	$= \frac{6,419000}{6,42}$	6,42		m2
101 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach					
	wejściowe	$0,9*2,0$	$= 1,800000$			

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
				1,80	1,80	m2
102 KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wg rzutu	15,24	= 15,240000	15,24		m2
103 KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm			15,24		m2
104 KNNR 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm, K=8			15,24	8,00	m2
105 KNR 202/1112/1 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinieciem na ścianę 10 cm, K=1.1			15,24	1,10	m2
106 KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych, K=1.1			15,24	1,10	m2
107 KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni (15,24+63,13)*0,2		= 15,674000	15,67		m2
108 KNR 23/2612/7	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego			15,67		m2
109 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień sufity ściany	15,24 3,15*2*(2,62+6,0)-6,42	= 15,240000 = 47,886000	63,13		m2
110 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne 0,6*0,15*2*20		= 3,600000	3,60		m2
111 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne			6,00		m
11 Roboty budowlano-remontowe - I piętro sala nr 126						
112 KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem 2,62*2,45*1		= 6,419000	6,42		m2
113 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach wejściowe	0,9*2,0	= 1,800000	1,80		m2
114 KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wg rzutu	15,24	= 15,240000	15,24		m2
115 KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm			15,24		m2
116 KNNR 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm, K=8			15,24	8,00	m2
117 KNR 202/1112/1 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinieciem na ścianę 10 cm, K=1.1			15,24	1,10	m2
118 KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych, K=1.1			15,24	1,10	m2
119 KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni (15,24+63,13)*0,2		= 15,674000	15,67		m2
120 KNR 23/2612/7	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego			15,67		m2
121 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień sufity ściany	15,24 3,15*2*(2,62+6,0)-6,42	= 15,240000 = 47,886000	63,13		m2
122 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne 0,6*0,15*2*13		= 2,340000	2,34		m2
123 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne			6,00		m
12 Roboty budowlano-remontowe - II piętro sala nr 227						
124 KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem 2,62*2,45*1		= 6,419000	6,42		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
125 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach wejściowe	0,9*2,0	= $\frac{1,800000}{1,80}$	1,80		m2
126 KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wg rzutu	15,24	= $\frac{15,240000}{15,24}$	15,24		m2
127 KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm			15,24		m2
128 KNNR 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm, K=8			15,24	8,00	m2
129 KNR 202/1112/1 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinieciem na ścianę 10 cm, K=1.1			15,24	1,10	m2
130 KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych, K=1.1			15,24	1,10	m2
131 KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni (15,24+63,13)*0,2		= $\frac{15,674000}{15,67}$	15,67		m2
132 KNR 23/2612/7	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego			15,67		m2
133 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień					
	sufity	15,24	= $\frac{15,240000}{15,24}$			
	ściany	3,15*2*(2,62+6,0)-6,42	= $\frac{47,886000}{63,13}$	63,13		m2
134 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	0,6*0,15*2*17	= $\frac{3,060000}{3,06}$	3,06		m2
135 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne			6,00		m
13 Roboty budowlano-remontowe - parter sala nr 25						
136 KNR 202/925/1 (1)	Ośłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	2,62*2,45*3	= $\frac{19,257000}{19,26}$	19,26		m2
137 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach wejściowe	0,9*2,0*2	= $\frac{3,600000}{3,60}$	3,60		m2
138 KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	123,98*0,2	= $\frac{24,796000}{24,80}$	24,80		m2
139 KNR 23/2612/7	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego			24,80		m2
140 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień					
	sufity	50,31	= $\frac{50,310000}{50,31}$			
	ściany	3,15*2*(6,0+8,75)-19,26	= $\frac{73,665000}{123,98}$	123,98		m2
141 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	0,6*0,15*2*15*3	= $\frac{8,100000}{8,10}$	8,10		m2
142 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne	6,0*3	= $\frac{18,000000}{18,00}$	18,00		m
14 Roboty budowlano-remontowe - I piętro sala nr 125						
143 KNR 202/925/1 (1)	Ośłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	2,62*2,45*3	= $\frac{19,257000}{19,26}$	19,26		m2
144 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach wejściowe	0,9*2,0*2	= $\frac{3,600000}{3,60}$	3,60		m2
145 KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	123,98*0,2	= $\frac{24,796000}{24,80}$	24,80		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
146 KNR 23/2612/7	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego			24,80		m2
147 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień					
	sufity	50,31	=	50,310000		
	ściany	3,15*2*(6,0+8,75)-19,26	=	73,665000		
				123,98	123,98	m2
148 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne					
		0,6*0,15*2*12*3	=	6,480000		
				6,48	6,48	m2
149 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne					
		6,0*3	=	18,000000		
				18,00	18,00	m
15 Roboty budowlano-remontowe - II piętro sala nr 226						
150 KNR 202/925/1 (1)	Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem					
		2,62*2,45*3	=	19,257000		
				19,26	19,26	m2
151 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach					
	wejściowe	0,9*2,0*2	=	3,600000		
				3,60	3,60	m2
152 KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych					
	wg rzutu	50,31	=	50,310000		
				50,31	50,31	m2
153 KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm			50,31		m2
154 KNNR 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm, K=8			50,31	8,00	m2
155 KNR 202/1112/1 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinieciem na ścianę 10 cm, K=1.1			50,31	1,10	m2
156 KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych, K=1.1			50,31	1,10	m2
157 KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni					
		123,98*0,2	=	24,796000		
				24,80	24,80	m2
158 KNR 23/2612/7	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego			24,80		m2
159 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień					
	sufity	50,31	=	50,310000		
	ściany	3,15*2*(6,0+8,75)-19,26	=	73,665000		
				123,98	123,98	m2
160 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne					
		0,6*0,15*2*17*3	=	9,180000		
				9,18	9,18	m2
161 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne					
		6,0*3	=	18,000000		
				18,00	18,00	m
16 Roboty budowlano-remontowe - parter sala nr 23						
162 KNR 202/925/1 (1)	Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem					
		2,62*2,45*3	=	19,257000		
				19,26	19,26	m2
163 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach					
	wejściowe	0,9*2,0	=	1,800000		
				1,80	1,80	m2
164 KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni					
		123,16*0,2	=	24,632000		
				24,63	24,63	m2
165 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień					
	sufity	50,69	=	50,690000		
	ściany	3,15*2*(8,81+5,75)-19,26	=	72,468000		
				123,16	123,16	m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
166 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne					
	0,6*0,15*2*18*3	=	9,720000			
			9,72	9,72		m2
167 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne					
	6,0*3	=	18,000000			
			18,00	18,00		m
17 Roboty budowlano-remontowe - I piętro sala nr 124						
168 KNR 202/925/1 (1)	Ośłony okien, folią polietylenową z rozebraniem					
	2,62*2,45*5	=	32,095000			
			32,10	32,10		m2
169 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach					
	wejściowe 0,9*2,0	=	1,800000			
			1,80	1,80		m2
170 KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych					
	wg rzutu 85,19	=	85,190000			
			85,19	85,19		m2
171 KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm			85,19		m2
172 KNNR 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm, K=8			85,19	8,00	m2
173 KNR 202/1112/1 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinieciem na ścianę 10 cm, K=1.1			85,19	1,10	m2
174 KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych, K=1.1			85,19	1,10	m2
175 KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni					
	195,52*0,2	=	39,104000			
			39,10	39,10		m2
176 KNR 23/2612/7	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego			39,15		m2
177 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień					
	sufity 85,19	=	85,190000			
	ściany 3,15*2*(14,82+5,75)-19,26+16,11*2	=	142,551000			
			227,74	227,74		m2
178 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne					
	0,6*0,15*2*(13*2+9)	=	6,300000			
			6,30	6,30		m2
179 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne					
	6,0*4	=	24,000000			
			24,00	24,00		m
180 KNNR 2/1702/1 (3)	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, profil U-100 z ociepleniem wełną mineralną 10 cm					
	3,15*5,75-1,0*2,0	=	16,112500			
			16,11	16,11		m2
181 KNNR 2/1104/2	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone					
	1,0*2,0	=	2,000000			
			2,00	2,00		m2
182 KNNR 2/1103/2	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, szklone			2,00		m2
183 KNR 202/815/1	Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa					
	16,11*2	=	32,220000			
			32,22	32,22		m2
18 Roboty budowlano-remontowe - II piętro sala nr 224						
184 KNR 202/925/1 (1)	Ośłony okien, folią polietylenową z rozebraniem					
	2,62*2,45*3	=	19,257000			
			19,26	19,26		m2
185 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach					
	wejściowe 0,9*2,0	=	1,800000			
			1,80	1,80		m2
186 KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni					
	123,16*0,2	=	24,632000			
			24,63	24,63		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
187 KNR 23/2612/7	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego			24,63		m2
188 Kal.ind.-załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania 0,03*(7,4+55,28+14,33)	=	2,310300 2,31		2,31		m3
189 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień sufity 50,69 ściany 3,15*2*(8,81+5,75)-19,26	= 50,690000 = 72,468000 123,16		123,16		m2
190 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne 0,6*0,15*2*20*2	= 7,200000 7,20		7,20		m2
191 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne 6,0*2	= 12,000000 12,00		12,00		m
19 Roboty budowlano-remontowe - parter gabinet						
192 KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem 2,62*2,45*1	= 6,419000 6,42		6,42		m2
193 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach wejściowe 0,9*2,0	= 1,800000 1,80		1,80		m2
194 KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wg rzutu 16,56	= 16,560000 16,56		16,56		m2
195 KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm			16,56		m2
196 KNNR 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm,K=8			16,56	8,00	m2
197 KNR 202/1112/1 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinieciem na ścianę 10 cm,K=1.1			16,56	1,10	m2
198 KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych,K=1.1			16,56	1,10	m2
199 KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni 123,16*0,2	= 24,632000 24,63		24,63		m2
200 KNR 23/2612/7	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego			24,63		m2
201 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień sufity 16,56 ściany 3,15*2*(2,98+5,75)-6,42	= 16,560000 = 48,579000 65,14		65,14		m2
202 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne 0,6*0,15*2*12	= 2,160000 2,16		2,16		m2
203 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne 6,0*1	= 6,000000 6,00		6,00		m
20 Roboty budowlano-remontowe - parter sala nr 22						
204 KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem 2,62*2,45*3	= 19,257000 19,26		19,26		m2
205 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach wejściowe 0,9*2,0	= 1,800000 1,80		1,80		m2
206 KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wg rzutu 68,31	= 68,310000 68,31		68,31		m2
207 KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm			68,31		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
208 KNNR 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm, K=8			68,31	8,00	m2
209 KNR 202/1112/1 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinieciem na ścianę 10 cm, K=1.1			68,31	1,10	m2
210 KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych, K=1.1			68,31	1,10	m2
211 KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni 123,16*0,2	= 24,632000 24,63		24,63		m2
212 KNR 23/2612/7	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego			24,63		m2
213 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień sufity 68,31 ściany 3,15*2*(11,88+5,75)-19,26	= 68,310000 = 91,809000 160,12		160,12		m2
214 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne 0,6*0,15*2*17*3	= 9,180000 9,18		9,18		m2
215 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne 6,0*3	= 18,000000 18,00		18,00		m
21 Roboty budowlano-remontowe - parter gabinet						
216 KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem 2,62*2,45*1	= 6,419000 6,42		6,42		m2
217 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach wejściowe 0,9*2,0	= 1,800000 1,80		1,80		m2
218 KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wg rzutu 16,19	= 16,190000 16,19		16,19		m2
219 KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm			16,19		m2
220 KNNR 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm, K=8			16,19	8,00	m2
221 KNR 202/1112/1 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinieciem na ścianę 10 cm, K=1.1			16,19	1,10	m2
222 KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych, K=1.1			16,19	1,10	m2
223 KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni 63,76*0,2	= 12,752000 12,75		12,75		m2
224 KNR 23/2612/7	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego			12,75		m2
225 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień sufity 16,19 ściany 3,15*2*(2,82+5,75)-6,42	= 16,190000 = 47,571000 63,76		63,76		m2
226 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne 0,6*0,15*2*12	= 2,160000 2,16		2,16		m2
227 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne 6,0	= 6,000000 6,00		6,00		m
22 Roboty budowlano-remontowe - I piętro gabinet						
228 KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem 2,62*2,45*1	= 6,419000 6,42		6,42		m2
229 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach wejściowe 0,9*2,0	= 1,800000 1,80		1,80		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
230 KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wg rzutu	16,56	= $\frac{16,560000}{16,56}$	16,56		m2
231 KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm			16,56		m2
232 KNNR 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm, K=8			16,56	8,00	m2
233 KNR 202/1112/1 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinieciem na ścianę 10 cm, K=1.1			16,56	1,10	m2
234 KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych, K=1.1			16,56	1,10	m2
235 KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni 64,51*0,2		= $\frac{12,902000}{12,90}$	12,90		m2
236 KNR 23/2612/7	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego			12,90		m2
237 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	16,56	= $\frac{16,560000}{47,949000}$	64,51		m2
	sufity	3,15*2*(2,88+5,75)-6,42	= $\frac{64,51}{64,51}$	64,51		m2
238 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	0,6*0,15*2*9	= $\frac{1,620000}{1,62}$	1,62		m2
239 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne	6,0	= $\frac{6,000000}{6,00}$	6,00		m
23 Roboty budowlano-remontowe - I piętro sala nr 122						
240 KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem	2,62*2,45*3	= $\frac{19,257000}{19,26}$	19,26		m2
241 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	0,9*2,0	= $\frac{1,800000}{1,80}$	1,80		m2
242 KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni 123,22*0,2		= $\frac{24,644000}{24,64}$	24,64		m2
243 KNR 23/2612/7	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego			24,64		m2
244 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	50,69	= $\frac{50,690000}{72,531000}$	123,22		m2
	sufity	3,15*2*(8,82+5,75)-19,26	= $\frac{72,531000}{123,22}$	123,22		m2
245 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	0,6*0,15*2*13*3	= $\frac{7,020000}{7,02}$	7,02		m2
246 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne	6,0*3	= $\frac{18,000000}{18,00}$	18,00		m
24 Roboty budowlano-remontowe - I piętro sala nr 123						
247 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	0,9*2,0	= $\frac{1,800000}{1,80}$	1,80		m2
25 Roboty budowlano-remontowe - II piętro sala nr 223						
248 KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem	2,62*2,45*3	= $\frac{19,257000}{19,26}$	19,26		m2
249 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	0,9*2,0	= $\frac{1,800000}{1,80}$	1,80		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
250 KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wg rzutu	51,06	= 51,060000 51,06	51,06		m2
251 KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm			51,06		m2
252 KNNR 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm, K=8			51,06	8,00	m2
253 KNR 202/1112/1 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinieciem na ścianę 10 cm, K=1.1			51,06	1,10	m2
254 KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych, K=1.1			51,06	1,10	m2
255 KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni 123,97*0,2		= 24,794000 24,79	24,79		m2
256 KNR 23/2612/7	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego			24,79		m2
257 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień					
	sufity	51,06	= 51,060000			
	ściany	3,15*2*(8,88+5,75)-19,26	= 72,909000 123,97	123,97		m2
258 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne					
	0,6*0,15*2*20*3		= 10,800000 10,80	10,80		m2
259 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne					
	6,0*3		= 18,000000 18,00	18,00		m
26 Roboty budowlano-remontowe - II piętro sala nr 222						
260 KNR 202/925/1 (1)	Ostony okien, folią polietylenową z rozebraniem					
	2,62*2,45*3		= 19,257000 19,26	19,26		m2
261 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach					
	wejściowe	0,9*2,0	= 1,800000 1,80	1,80		m2
262 KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wg rzutu	50,69	= 50,690000 50,69	50,69		m2
263 KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm			50,69		m2
264 KNNR 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm, K=8			50,69	8,00	m2
265 KNR 202/1112/1 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinieciem na ścianę 10 cm, K=1.1			50,69	1,10	m2
266 KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych, K=1.1			50,69	1,10	m2
267 KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni 123,16*0,2		= 24,632000 24,63	24,63		m2
268 KNR 23/2612/7	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego			24,63		m2
269 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień					
	sufity	50,69	= 50,690000			
	ściany	3,15*2*(8,81+5,75)-19,26	= 72,468000 123,16	123,16		m2
270 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne					
	0,6*0,15*2*20*2		= 7,200000 7,20	7,20		m2
271 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne					
	6,0*2		= 12,000000			

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
		12,00	12,00	m
27 Szlifowanie posadzek i podokienników lastrykowych				
272 KNNRW 3/808/1				
Szlifowanie, pastowanie i froterowanie parapetów lastrykowych wsp.do .R=2 R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000				
75*1,2	=	90,000000		
		90,00	90,00	m2
273 KNNRW 3/808/3				
Szlifowanie, pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych na korytarzach				
108,73*3	=	326,190000		
		326,19	326,19	m2
274 KNNRW 3/808/4				
Ręczne pastowanie i froterowanie posadzek i parapetów				
90,0+326,19	=	416,190000		
		416,19	416,19	m2
28 Wymiana drzwi wejściowych do pom.gospodarczych parter,I i II p.				
275 KNNR 3/702/5				
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach				
wejsciowe				
0,9*2,0*3	=	5,400000		
		5,40	5,40	m2
29 Wywiezienie materiałów z rozbiórki posadzek pcv i tynków				
276 Kal.ind.-załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania				
0,03*(783,28+451,61)	=	37,046700		
		37,05	37,05	m3

Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Malowanie korytarza - parter					
1 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		70,61		
2 KNR 401/711/1 (2) Odbicie i uzupełnienie tynków wewnętrznych - przyjęto 20 % ogólnej powierzchni	m2		39,15		
3 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		39,15		
4 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie sufity, preparatem Ceresit CT 17	m2		108,73		
5 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie ściany, preparatem Ceresit CT 17	m2		199,09		
6 KNR 202/2009/4 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóża z tynku	m2		108,73		
7 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóża z tynku	m2		89,90		
8 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - kolory wg uzgodnień	m2		307,82		
9 KNNR 3/605/6 Malowanie tynków wewnętrznych, farbą bezbarwną dwukrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem - kolory wg uzgodnień ,anal.ze zmianą farby	m2		109,19		
10 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		25,20		
11 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		30,45		
2 Malowanie korytarza - I piętro					
12 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		77,03		
13 KNR 401/711/1 (2) Odbicie i uzupełnienie tynków wewnętrznych - przyjęto 20 % ogólnej powierzchni	m2		39,18		
14 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		39,15		
15 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie sufity, preparatem Ceresit CT 17	m2		108,73		
16 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie ściany, preparatem Ceresit CT 17	m2		176,17		
17 KNR 202/2009/4 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóża z tynku	m2		108,73		
18 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóża z tynku	m2		78,90		
19 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - kolory wg uzgodnień	m2		187,63		
20 KNNR 3/605/6 Malowanie tynków wewnętrznych, farbą bezbarwną dwukrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem - kolory wg uzgodnień ,anal.ze zmianą farby	m2		102,77		
21 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		21,42		
22 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		30,45		
3 Malowanie korytarza - II piętro					
23 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		77,03		
24 KNR 401/711/1 (2) Odbicie i uzupełnienie tynków wewnętrznych - przyjęto 20 % ogólnej powierzchni	m2		39,18		
25 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		39,15		
26 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie sufity, preparatem Ceresit CT 17	m2		108,73		
27 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie ściany, preparatem Ceresit CT 17	m2		192,67		
28 KNR 202/2009/4 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóża z tynku	m2		108,73		
29 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóża z tynku	m2		89,90		
30 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - kolory wg uzgodnień	m2		198,63		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
31 KNNR 3/605/6 Malowanie tynków wewnętrznych, farbą bezbarwną dwukrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem - kolory wg uzgodnień ,anal.ze zmianą farby	m2		102,77		
32 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		27,72		
33 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		30,45		
4 Roboty budowlano-remontowe sanitariaty w.c. - parter					
34 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		1,16		
35 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		7,40		
36 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		55,28		
37 KNR 401/211/1 Skucie nierówności lub nacięcie posadzki lastrykowej	m2		14,33		
38 KNNR 2/1209/3 Posadzki 1- i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą regularną, płytki 30x30- cm	m2		14,33		
39 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III po rozebranych płytkach	m2		55,28		
40 KNNR 2/803/2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m2		55,28		
41 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		39,38		
42 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		1,98		
43 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		6,00		
44 Kal.ind.-załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania	m3		1,88		
5 Roboty budowlano-remontowe sanitariaty w.c. - parter					
45 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		1,16		
46 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		7,40		
47 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		55,28		
48 KNR 401/211/1 Skucie nierówności lub nacięcie posadzki lastrykowej	m2		14,33		
49 KNNR 2/1209/3 Posadzki 1- i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą regularną, płytki 30x30- cm	m2		14,33		
50 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III po rozebranych płytkach	m2		55,28		
51 KNNR 2/803/2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m2		55,28		
52 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		39,38		
53 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		1,98		
54 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		6,00		
55 Kal.ind.-załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania	m3		1,88		
6 Roboty budowlano-remontowe sanitariaty w.c. - I piętro					
56 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		1,16		
57 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		7,40		
58 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		55,28		
59 KNR 401/211/1 Skucie nierówności lub nacięcie posadzki lastrykowej	m2		14,33		
60 KNNR 2/1209/3 Posadzki 1- i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą regularną, płytki 30x30- cm	m2		14,33		
61 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III po rozebranych płytkach	m2		55,28		
62 KNNR 2/803/2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m2		55,28		
63 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		39,38		
64 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		1,44		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
65 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		6,00		
66 Kal.ind.-załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania	m3		1,88		
7 Roboty budowlano-remontowe sanitariaty w.c. - I piętro					
67 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		1,16		
68 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		7,40		
69 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		55,28		
70 KNR 401/211/1 Skucie nierówności lub nacięcie posadzki lastrykowej	m2		14,33		
71 KNNR 2/1209/3 Posadzki 1- i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą regularną, płytki 30x30-cm	m2		14,33		
72 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III po rozebranych płytkach	m2		55,28		
73 KNNR 2/803/2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m2		55,28		
74 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		39,38		
75 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		1,44		
76 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		6,00		
77 Kal.ind.-załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania	m3		1,88		
8 Roboty budowlano-remontowe sanitariaty w.c. - II piętro					
78 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		1,16		
79 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		7,40		
80 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		55,28		
81 KNR 401/211/1 Skucie nierówności lub nacięcie posadzki lastrykowej	m2		14,33		
82 KNNR 2/1209/3 Posadzki 1- i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą regularną, płytki 30x30-cm	m2		14,33		
83 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III po rozebranych płytkach	m2		55,28		
84 KNNR 2/803/2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m2		55,28		
85 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		39,38		
86 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		2,16		
87 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		6,00		
88 Kal.ind.-załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania	m3		1,88		
9 Roboty budowlano-remontowe sanitariaty w.c. - II piętro					
89 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		1,16		
90 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		7,40		
91 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		55,28		
92 KNR 401/211/1 Skucie nierówności lub nacięcie posadzki lastrykowej	m2		14,33		
93 KNNR 2/1209/3 Posadzki 1- i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą regularną, płytki 30x30-cm	m2		14,33		
94 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III po rozebranych płytkach	m2		55,28		
95 KNNR 2/803/2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m2		55,28		
96 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		39,38		
97 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		2,16		
98 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		6,00		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
99 Kal.ind.-załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania	m3		1,88		
10 Roboty budowlano-remontowe - parter sala nr 26					
100 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		6,42		
101 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		1,80		
102 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		15,24		
103 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2		15,24		
104 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm,K=8	m2	8,00	15,24		
105 KNR 202/1112/1 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinieciem na ścianę 10 cm,K=1.1	m2	1,10	15,24		
106 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych,K=1.1	m2	1,10	15,24		
107 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	m2		15,67		
108 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		15,67		
109 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		63,13		
110 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		3,60		
111 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		6,00		
11 Roboty budowlano-remontowe - I piętro sala nr 126					
112 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		6,42		
113 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		1,80		
114 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		15,24		
115 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2		15,24		
116 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm,K=8	m2	8,00	15,24		
117 KNR 202/1112/1 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinieciem na ścianę 10 cm,K=1.1	m2	1,10	15,24		
118 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych,K=1.1	m2	1,10	15,24		
119 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	m2		15,67		
120 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		15,67		
121 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		63,13		
122 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		2,34		
123 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		6,00		
12 Roboty budowlano-remontowe - II piętro sala nr 227					
124 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		6,42		
125 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		1,80		
126 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		15,24		
127 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2		15,24		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
128 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm,K=8	m2	8,00	15,24		
129 KNR 202/1112/1 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinieciem na ścianę 10 cm,K=1.1	m2	1,10	15,24		
130 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych,K=1.1	m2	1,10	15,24		
131 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	m2		15,67		
132 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		15,67		
133 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		63,13		
134 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		3,06		
135 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		6,00		
13 Roboty budowlano-remontowe - parter sala nr 25					
136 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		19,26		
137 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		3,60		
138 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	m2		24,80		
139 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		24,80		
140 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		123,98		
141 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		8,10		
142 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		18,00		
14 Roboty budowlano-remontowe - I piętro sala nr 125					
143 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		19,26		
144 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		3,60		
145 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	m2		24,80		
146 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		24,80		
147 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		123,98		
148 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		6,48		
149 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		18,00		
15 Roboty budowlano-remontowe - II piętro sala nr 226					
150 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		19,26		
151 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		3,60		
152 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		50,31		
153 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2		50,31		
154 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm,K=8	m2	8,00	50,31		
155 KNR 202/1112/1 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinieciem na ścianę 10 cm,K=1.1	m2	1,10	50,31		
156 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych,K=1.1	m2	1,10	50,31		
157 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	m2		24,80		
158 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		24,80		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
159 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		123,98		
160 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		9,18		
161 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		18,00		
16 Roboty budowlano-remontowe - parter sala nr 23					
162 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		19,26		
163 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		1,80		
164 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	m2		24,63		
165 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		123,16		
166 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		9,72		
167 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		18,00		
17 Roboty budowlano-remontowe - I piętro sala nr 124					
168 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		32,10		
169 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		1,80		
170 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		85,19		
171 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2		85,19		
172 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm, K=8	m2	8,00	85,19		
173 KNR 202/1112/1 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinięciem na ścianę 10 cm, K=1.1	m2	1,10	85,19		
174 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych, K=1.1	m2	1,10	85,19		
175 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	m2		39,10		
176 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		39,15		
177 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		227,74		
178 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		6,30		
179 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		24,00		
180 KNNR 2/1702/1 (3) Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, profil U-100 z ociepleniem wełną mineralną 10 cm	m2		16,11		
181 KNNR 2/1104/2 Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone	m2		2,00		
182 KNNR 2/1103/2 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, szklone	m2		2,00		
183 KNR 202/815/1 Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa	m2		32,22		
18 Roboty budowlano-remontowe - II piętro sala nr 224					
184 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		19,26		
185 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		1,80		
186 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	m2		24,63		
187 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		24,63		
188 Kal.ind.-załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania	m3		2,31		
189 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		123,16		
190 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		7,20		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
191 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		12,00		
19 Roboty budowlano-remontowe - parter gabinet					
192 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		6,42		
193 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		1,80		
194 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		16,56		
195 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2		16,56		
196 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm, K=8	m2	8,00	16,56		
197 KNR 202/1112/1 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinieciem na ścianę 10 cm, K=1.1	m2	1,10	16,56		
198 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych, K=1.1	m2	1,10	16,56		
199 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	m2		24,63		
200 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		24,63		
201 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		65,14		
202 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		2,16		
203 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		6,00		
20 Roboty budowlano-remontowe - parter sala nr 22					
204 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		19,26		
205 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		1,80		
206 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		68,31		
207 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2		68,31		
208 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm, K=8	m2	8,00	68,31		
209 KNR 202/1112/1 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinieciem na ścianę 10 cm, K=1.1	m2	1,10	68,31		
210 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych, K=1.1	m2	1,10	68,31		
211 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	m2		24,63		
212 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		24,63		
213 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		160,12		
214 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		9,18		
215 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		18,00		
21 Roboty budowlano-remontowe - parter gabinet					
216 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		6,42		
217 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		1,80		
218 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		16,19		
219 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2		16,19		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
220 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm,K=8	m2	8,00	16,19		
221 KNR 202/1112/1 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinieciem na ścianę 10 cm,K=1.1	m2	1,10	16,19		
222 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych,K=1.1	m2	1,10	16,19		
223 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	m2		12,75		
224 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		12,75		
225 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		63,76		
226 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		2,16		
227 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		6,00		
22 Roboty budowlano-remontowe - I piętro gabinet					
228 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		6,42		
229 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		1,80		
230 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		16,56		
231 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2		16,56		
232 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm,K=8	m2	8,00	16,56		
233 KNR 202/1112/1 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinieciem na ścianę 10 cm,K=1.1	m2	1,10	16,56		
234 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych,K=1.1	m2	1,10	16,56		
235 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	m2		12,90		
236 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		12,90		
237 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		64,51		
238 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		1,62		
239 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		6,00		
23 Roboty budowlano-remontowe - I piętro sala nr 122					
240 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		19,26		
241 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		1,80		
242 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	m2		24,64		
243 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		24,64		
244 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		123,22		
245 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		7,02		
246 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		18,00		
24 Roboty budowlano-remontowe - I piętro sala nr 123					
247 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		1,80		
25 Roboty budowlano-remontowe - II piętro sala nr 223					
248 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		19,26		
249 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		1,80		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
250 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		51,06		
251 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2		51,06		
252 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm,K=8	m2	8,00	51,06		
253 KNR 202/1112/1 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinięciem na ścianę 10 cm,K=1.1	m2	1,10	51,06		
254 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych,K=1.1	m2	1,10	51,06		
255 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	m2		24,79		
256 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		24,79		
257 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		123,97		
258 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		10,80		
259 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		18,00		
26 Roboty budowlano-remontowe - II piętro sala nr 222					
260 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		19,26		
261 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		1,80		
262 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		50,69		
263 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2		50,69		
264 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm,K=8	m2	8,00	50,69		
265 KNR 202/1112/1 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinięciem na ścianę 10 cm,K=1.1	m2	1,10	50,69		
266 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych,K=1.1	m2	1,10	50,69		
267 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	m2		24,63		
268 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		24,63		
269 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		123,16		
270 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		7,20		
271 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		12,00		
27 Szlifowanie posadzek i podokienników lastrykowych					
272 KNNRW 3/808/1 Szlifowanie, pastowanie i froterowanie parapetów lastrykowych wsp.do .R=2 R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000	m2		90,00		
273 KNNRW 3/808/3 Szlifowanie, pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych na korytarzach	m2		326,19		
274 KNNRW 3/808/4 Ręczne pastowanie i froterowanie posadzek i parapetów	m2		416,19		
28 Wymiana drzwi wejściowych do pom.gospodarczych parter,I i II p.					
275 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		5,40		
29 Wywiezienie materiałów z rozbiórki posadzek pcv i tynków					
276 Kal.ind.-załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania	m3		37,05		