

## **Przedmiar robót**

### **Kosztorys**

Data: 2007-05-25

Budowa: Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach - Dziećuchach im. Stanisława Staszica ul. Traugutta 11

Obiekt: Roboty budowlano-remontowe segm. 3 /parter, I p. i II p./

Zamawiający: Zespół Szkół Czechowice - Dziećuchy

Jednostka opracowująca kosztorys: Z.R.

## Wyliczenie ilości obót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Malowanie korytarza - parter</b>						
1 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem 2,62*2,45*11	=	70,609000 70,61		70,61		m2
2 KNR 401/711/1 (2) Odbicie i uzupełnienie tynków wewnętrznych - przyjęto 20 % ogólnej powierzchni (108,73+87,04)*0,2	=	39,154000 39,15		39,15		m2
3 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego				39,15		m2
4 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłóży, powierzchnie sufity, preparatem Ceresit CT 17 wg rzutu 2,62*41,5	=	108,730000 108,73		108,73		m2
5 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłóży, powierzchnie ściany, preparatem Ceresit CT 17 (2*3,15*41,5)-70,61+2,62*3,15	=	199,093000 199,09		199,09		m2
6 KNR 202/2009/4 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóże z tynku				108,73		m2
7 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże z tynku 199,09-109,19	=	89,900000 89,90		89,90		m2
8 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - kolory wg uzgodnień sufity 108,73 ściany 89,90	= = =	108,730000 89,900000 198,63		198,63		m2
9 KNR 3/605/6 Malowanie tynków wewnętrznych, farbą bezbarwną dwukrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem - kolory wg uzgodnień ,anal.ze zmianą farby 2,1*41,5*2-70,61+2,62*2,1	=	109,192000 109,19		109,19		m2
10 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne 0,6*0,15*2*(20*7)	=	25,200000 25,20		25,20		m2
11 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne (3,15+0,6*2)*7	=	30,450000 30,45		30,45		m
<b>2 Malowanie korytarza - I piętro</b>						
12 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem 2,62*2,45*12	=	77,028000 77,03		77,03		m2
13 KNR 401/711/1 (2) Odbicie i uzupełnienie tynków wewnętrznych - przyjęto 20 % ogólnej powierzchni (108,73+87,15)*0,2	=	39,176000 39,18		39,18		m2
14 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego				39,15		m2
15 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłóży, powierzchnie sufity, preparatem Ceresit CT 17 wg rzutu 2,62*41,5	=	108,730000 108,73		108,73		m2
16 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłóży, powierzchnie ściany, preparatem Ceresit CT 17 2*3,15*41,5-77,03+3,15*2,62	=	176,167000 176,17		176,17		m2
17 KNR 202/2009/4 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóże z tynku				108,73		m2
18 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże z tynku 176,17+2,1*2,62-102,77	=	78,902000 78,90		78,90		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
19 KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - kolory wg uzgodnień					
sufity	108,73	=	108,730000			
ściany	78,90	=	78,900000			
			187,63	187,63		m2
20 KNNR 3/605/6	Malowanie tynków wewnętrznych, farbą bezbarwną dwukrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem - kolory wg uzgodnień ,anal.ze zmianą farby					
	2,1*41,5*2-77,03+2,62*2,1	=	102,772000			
			102,77	102,77		m2
21 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne					
	0,6*0,15*2*(17*7)	=	21,420000			
			21,42	21,42		m2
22 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne					
	(3,15+0,6*2)*7	=	30,450000			
			30,45	30,45		m
<b>3 Malowanie korytarza - II piętro</b>						
23 KNR 202/925/1 (1)	Ostony okien, folią polietylenową z rozebraniem					
	2,62*2,45*12	=	77,028000			
			77,03	77,03		m2
24 KNR 401/711/1 (2)	Odbicie i uzupełnienie tynków wewnętrznych - przyjęto 20 % ogólnej powierzchni					
	(108,73+87,15)*0,2	=	39,176000			
			39,18	39,18		m2
25 KNR 23/2612/7	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego					
				39,15		m2
26 ORGB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie sufity, preparatem Ceresit CT 17 wg rzutu					
	2,62*41,5	=	108,730000			
			108,73	108,73		m2
27 ORGB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie ściany, preparatem Ceresit CT 17					
	2*3,15*41,5-77,03+3,15*2,62	=	192,673000			
			192,67	192,67		m2
28 KNR 202/2009/4	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłoże z tynku					
				108,73		m2
29 KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku					
	192,67-102,77	=	89,900000			
			89,90	89,90		m2
30 KNR 202/1505/1	Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - kolory wg uzgodnień					
sufity	108,73	=	108,730000			
ściany	89,90	=	89,900000			
			198,63	198,63		m2
31 KNNR 3/605/6	Malowanie tynków wewnętrznych, farbą bezbarwną dwukrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem - kolory wg uzgodnień ,anal.ze zmianą farby					
	2,1*41,5*2-77,03+2,62*2,1	=	102,772000			
			102,77	102,77		m2
32 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne					
	0,6*0,15*2*(22*7)	=	27,720000			
			27,72	27,72		m2
33 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne					
	(3,15+0,6*2)*7	=	30,450000			
			30,45	30,45		m
<b>4 Roboty budowlano-remontowe sanitariaty w.c. - parter</b>						
34 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach					
wejściowe	0,8*2,0	=	1,600000			
wewn.	0,7*2,0*3	=	4,200000			
wewn.	0,8*2,0*1	=	1,600000			
			7,40	7,40		m2
35 KNR 401/426/2	Rozebranie obicia ścian z paneli,anal. sanitariaty					
	3,15*(3,0*2+1,7*2)-0,8*2,0*2	=	26,410000			
			26,41	26,41		m2
36 KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III po rozebranych płytkach					
				26,41		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
37 KNNR 2/803/2	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej					
	2,1*(3,0*2+1,7*2)-0,8*2,0*2	=	16,540000	16,54		m2
			16,54			
38 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie -					
	kolory wg uzgodnień					
	sanitariaty	26,41-16,54	=	9,870000	9,87	m2
			9,87			
39 Kal.ind.-załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania						
	0,03*26,41	=	0,792300	0,79		m3
			0,79			
<b>5 Roboty budowlano-remontowe sanitariaty w.c. - parter</b>						
40 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych					
	segmentach					
	wejściowe	0,8*2,0	=	1,600000		
	wewn.	0,7*2,0*3	=	4,200000		
	wewn.	0,8*2,0*1	=	1,600000		
			7,40	7,40		m2
41 KNR 401/426/2	Rozebranie obicia ścian z paneli,anal.					
	sanitariaty	3,15*(3,0*2+1,7*2)-0,8*2,0*2	=	26,410000	26,41	m2
			26,41			
42 KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III po rozebranych płytkach			26,41		m2
43 KNNR 2/803/2	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej					
	2,1*(3,0*2+1,7*2)-0,8*2,0*2	=	16,540000	16,54		m2
			16,54			
44 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie -					
	kolory wg uzgodnień					
	sanitariaty	26,41-16,54	=	9,870000	9,87	m2
			9,87			
45 Kal.ind.-załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania						
	0,03*26,41	=	0,792300	0,79		m3
			0,79			
<b>6 Roboty budowlano-remontowe sanitariaty w.c. - I piętro</b>						
46 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych					
	segmentach					
	wejściowe	0,8*2,0	=	1,600000		
	wewn.	0,7*2,0*3	=	4,200000		
	wewn.	0,8*2,0*1	=	1,600000		
			7,40	7,40		m2
47 KNR 401/426/2	Rozebranie obicia ścian z paneli,anal.					
	sanitariaty	3,15*(3,0*2+1,7*2)-0,8*2,0*2	=	26,410000	26,41	m2
			26,41			
48 KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III po rozebranych płytkach			26,41		m2
49 KNNR 2/803/2	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej					
	2,1*(3,0*2+1,7*2)-0,8*2,0*2	=	16,540000	16,54		m2
			16,54			
50 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie -					
	kolory wg uzgodnień					
	sanitariaty	26,41-16,54	=	9,870000	9,87	m2
			9,87			
51 Kal.ind.-załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania						
	0,03*26,41	=	0,792300	0,79		m3
			0,79			
<b>7 Roboty budowlano-remontowe sanitariaty w.c. - I piętro</b>						
52 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych					
	segmentach					
	wejściowe	0,8*2,0	=	1,600000		
	wewn.	0,7*2,0*3	=	4,200000		
	wewn.	0,8*2,0*1	=	1,600000		
			7,40	7,40		m2
53 KNR 401/426/2	Rozebranie obicia ścian z paneli,anal.					
	sanitariaty	3,15*(3,0*2+1,7*2)-0,8*2,0*2	=	26,410000	26,41	m2
			26,41			
54 KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III po rozebranych płytkach			26,41		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
55 KNNR 2/803/2	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej					
	2,1*(3,0*2+1,7*2)-0,8*2,0*2	=	16,540000			
			16,54	16,54		m2
56 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień sanitariaty	26,41-16,54	= 9,870000			
			9,87	9,87		m2
57 Kal.ind.-załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania	0,03*26,41	=	0,792300			
			0,79	0,79		m3
<b>8 Roboty budowlano-remontowe sanitariaty w.c. - II piętro</b>						
58 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach					
	wejściowe 0,8*2,0	=	1,600000			
	wewn. 0,7*2,0*3	=	4,200000			
	wewn. 0,8*2,0*1	=	1,600000			
			7,40	7,40		m2
59 KNR 401/426/2	Rozebranie obicia ścian z paneli, anal. sanitariaty	3,15*(3,0*2+1,7*2)-0,8*2,0*2	= 26,410000			
			26,41	26,41		m2
60 KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III po rozebranych płytkach			26,41		m2
61 KNNR 2/803/2	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej					
	2,1*(3,0*2+1,7*2)-0,8*2,0*2	=	16,540000			
			16,54	16,54		m2
62 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień sanitariaty	26,41-16,54	= 9,870000			
			9,87	9,87		m2
63 Kal.ind.-załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania	0,03*26,41	=	0,792300			
			0,79	0,79		m3
<b>9 Roboty budowlano-remontowe sanitariaty w.c. - II piętro</b>						
64 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach					
	wejściowe 0,8*2,0	=	1,600000			
	wewn. 0,7*2,0*3	=	4,200000			
	wewn. 0,8*2,0*1	=	1,600000			
			7,40	7,40		m2
65 KNR 401/426/2	Rozebranie obicia ścian z paneli, anal. sanitariaty	3,15*(3,0*2+1,7*2)-0,8*2,0*2	= 26,410000			
			26,41	26,41		m2
66 KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III po rozebranych płytkach			26,41		m2
67 KNNR 2/803/2	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej					
	2,1*(3,0*2+1,7*2)-0,8*2,0*2	=	16,540000			
			16,54	16,54		m2
68 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień sanitariaty	26,41-16,54	= 9,870000			
			9,87	9,87		m2
69 Kal.ind.-załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania	0,03*26,41	=	0,792300			
			0,79	0,79		m3
<b>10 Roboty budowlano-remontowe gabinet - parter nr 35</b>						
70 KNR 202/925/1 (1)	Ostony okien, folią polietylenową z rozebraniem					
	2,62*2,45*1	=	6,419000			
			6,42	6,42		m2
71 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach					
	wejściowe 0,9*2,0	=	1,800000			
			1,80	1,80		m2
72 KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wg rzutu	15,24	= 15,240000			
			15,24	15,24		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
73 KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm		15,24		m2
74 KNNR 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm, K=8		15,24	8,00	m2
75 KNR 202/1112/1 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinieciem na ścianę 10 cm, K=1.1		15,24	1,10	m2
76 KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych, K=1.1		15,24	1,10	m2
77 KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni (15,24+63,13)*0,2	= 15,674000 15,67	15,67		m2
78 KNR 23/2612/7	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego		15,67		m2
79 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień sufity 15,24 = 15,240000 ściany 3,15*2*(2,62+6,0)-6,42 = 47,886000 63,13		63,13		m2
80 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne 0,6*0,15*2*20	= 3,600000 3,60	3,60		m2
81 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne		6,00		m
<b>11 Roboty budowlano-remontowe gabinet - I piętro nr 135</b>					
82 KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem 2,62*2,45*1	= 6,419000 6,42	6,42		m2
83 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach wejściowe 0,9*2,0	= 1,800000 1,80	1,80		m2
84 KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wg rzutu 15,24	= 15,240000 15,24	15,24		m2
85 KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm		15,24		m2
86 KNNR 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm, K=8		15,24	8,00	m2
87 ORGB 202/1136/1 (1)	Posadzki z paneli podłogowych, (klej winylowy)		15,24		m2
88 KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni (15,24+63,13)*0,2	= 15,674000 15,67	15,67		m2
89 KNR 23/2612/7	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego		15,67		m2
90 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień sufity 15,24 = 15,240000 ściany 3,15*2*(2,62+6,0)-6,42 = 47,886000 63,13		63,13		m2
91 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne 0,6*0,15*2*13	= 2,340000 2,34	2,34		m2
92 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne		6,00		m
<b>12 Roboty budowlano-remontowe gabinet - II piętro nr 236</b>					
93 KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem 2,62*2,45*1	= 6,419000 6,42	6,42		m2
94 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach wejściowe 0,9*2,0	= 1,800000 1,80	1,80		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
95 KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wg rzutu	15,24	= $\frac{15,240000}{15,24}$	15,24		m2
96 KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm			15,24		m2
97 KNNR 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm, K=8			15,24	8,00	m2
98 KNR 202/1112/1 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinieciem na ścianę 10 cm, K=1.1			15,24	1,10	m2
99 KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych, K=1.1			15,24	1,10	m2
100 KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni $(15,24+63,13)*0,2$		= $\frac{15,674000}{15,67}$	15,67		m2
101 KNR 23/2612/7	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego			15,67		m2
102 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	15,24	= 15,240000	63,13		m2
	sufity ściany	3,15*2*(2,62+6,0)-6,42	= $\frac{47,886000}{63,13}$			
103 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	0,6*0,15*2*17	= $\frac{3,060000}{3,06}$	3,06		m2
104 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne			6,00		m
<b>13 Roboty budowlano-remontowe - parter nr 32</b>						
105 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	0,9*2,0*2	= $\frac{3,600000}{3,60}$	3,60		m2
<b>14 Roboty budowlano-remontowe - I piętro nr 132</b>						
106 KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem	2,62*2,45*3	= $\frac{19,257000}{19,26}$	19,26		m2
107 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	0,9*2,0*2	= $\frac{3,600000}{3,60}$	3,60		m2
108 KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wg rzutu	50,31	= $\frac{50,310000}{50,31}$	50,31		m2
109 KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm			50,31		m2
110 KNNR 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm, K=8			50,31	8,00	m2
111 KNR 202/1112/1 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinieciem na ścianę 10 cm, K=1.1			50,31	1,10	m2
112 KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych, K=1.1			50,31	1,10	m2
113 KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni $123,98*0,2$		= $\frac{24,796000}{24,80}$	24,80		m2
114 KNR 23/2612/7	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego			24,80		m2
115 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	50,31	= 50,310000	123,98		m2
	sufity ściany	3,15*2*(6,0+8,75)-19,26	= $\frac{73,665000}{123,98}$			
116 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	0,6*0,15*2*12*3	= $\frac{6,480000}{6,48}$	6,48		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
117	KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne 6,0*3	=	18,000000 18,00	18,00		m
<b>15 Roboty budowlano-remontowe - II piętro nr 233</b>						
118	KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem 2,62*2,45*3	=	19,257000 19,26	19,26		m2
119	KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach wejściowe 0,9*2,0*2	=	3,600000 3,60	3,60		m2
120	KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni 123,98*0,2	=	24,796000 24,80	24,80		m2
121	KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego			24,80		m2
122	KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień sufity ściany 50,31 3,15*2*(6,0+8,75)-19,26	=	50,310000 73,665000 123,98	123,98		m2
123	KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne 0,6*0,15*2*17*3	=	9,180000 9,18	9,18		m2
124	KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne 6,0*3	=	18,000000 18,00	18,00		m
<b>16 Roboty budowlano-remontowe - parter nr 34</b>						
125	KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem 2,62*2,45*3	=	19,257000 19,26	19,26		m2
126	KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach wejściowe 0,9*2,0	=	1,800000 1,80	1,80		m2
127	KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni 123,16*0,2	=	24,632000 24,63	24,63		m2
128	KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień sufity ściany 50,69 3,15*2*(8,81+5,75)-19,26	=	50,690000 72,468000 123,16	123,16		m2
129	KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne 0,6*0,15*2*18*3	=	9,720000 9,72	9,72		m2
130	KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne 6,0*3	=	18,000000 18,00	18,00		m
<b>17 Roboty budowlano-remontowe - I piętro nr 131</b>						
131	KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem 2,62*2,45*5	=	32,095000 32,10	32,10		m2
132	KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach wejściowe 0,9*2,0	=	1,800000 1,80	1,80		m2
133	KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni 195,52*0,2	=	39,104000 39,10	39,10		m2
134	KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego			39,15		m2



Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
135 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień					
sufity	85,19	=	85,190000			
ściany	3,15*2*(14,82+5,75)-19,26+16,11*2	=	142,551000			
			227,74	227,74		m2
136 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne					
	0,6*0,15*2*(13*2+9)	=	6,300000			
			6,30	6,30		m2
137 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne					
	6,0*4	=	24,000000			
			24,00	24,00		m
138 KNNR 2/1702/1 (3)	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, profil U-100 z ociepleniem wełną mineralną 10 cm					
	3,15*5,75-1,0*2,0	=	16,112500			
			16,11	16,11		m2
139 KNNR 2/1104/2	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone					
	1,0*2,0	=	2,000000			
			2,00	2,00		m2
140 KNNR 2/1103/2	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, szklone			2,00		m2
141 KNR 202/815/1	Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa					
	16,11*2	=	32,220000			
			32,22	32,22		m2
<b>18 Roboty budowlano-remontowe - II piętro nr 232</b>						
142 KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem					
	2,62*2,45*3	=	19,257000			
			19,26	19,26		m2
143 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach					
wejściowe	0,9*2,0	=	1,800000			
			1,80	1,80		m2
144 KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni					
	123,16*0,2	=	24,632000			
			24,63	24,63		m2
145 KNR 23/2612/7	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego			24,63		m2
146 Kal.ind.-załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania						
	0,03*(7,4+55,28+14,33)	=	2,310300			
			2,31	2,31		m3
147 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień					
sufity	50,69	=	50,690000			
ściany	3,15*2*(8,81+5,75)-19,26	=	72,468000			
			123,16	123,16		m2
148 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne					
	0,6*0,15*2*20*2	=	7,200000			
			7,20	7,20		m2
149 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne					
	6,0*2	=	12,000000			
			12,00	12,00		m
<b>19 Roboty budowlano-remontowe - gabinet. - parter</b>						
150 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach					
wejściowe	0,9*2,0	=	1,800000			
			1,80	1,80		m2
<b>20 Roboty budowlano-remontowe - parter nr 31</b>						
151 KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem					
	2,62*2,45*3	=	19,257000			
			19,26	19,26		m2
152 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach					
wejściowe	0,9*2,0	=	1,800000			
			1,80	1,80		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
153 KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni 123,16*0,2	= 24,632000 24,63		24,63		m2
154 KNR 23/2612/7	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego			24,63		m2
155 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień sufity 68,31 = 68,310000 ściany 3,15*2*(11,88+5,75)-19,26 = 91,809000 160,12			160,12		m2
156 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne 0,6*0,15*2*17*3 = 9,180000 9,18			9,18		m2
157 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne 6,0*3 = 18,000000 18,00			18,00		m
<b>21 Roboty budowlano-remontowe - gabinet - parter</b>						
158 KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem 2,62*2,45*1 = 6,419000 6,42			6,42		m2
159 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach wejściowe 0,9*2,0 = 1,800000 1,80			1,80		m2
160 KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni 63,76*0,2 = 12,752000 12,75			12,75		m2
161 KNR 23/2612/7	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego			12,75		m2
162 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień sufity 16,19 = 16,190000 ściany 3,15*2*(2,82+5,75)-6,42 = 47,571000 63,76			63,76		m2
163 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne 0,6*0,15*2*12 = 2,160000 2,16			2,16		m2
164 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne 6,0 = 6,000000 6,00			6,00		m
<b>22 Roboty budowlano-remontowe gabinet - I piętro</b>						
165 KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem 2,62*2,45*1 = 6,419000 6,42			6,42		m2
166 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach wejściowe 0,9*2,0 = 1,800000 1,80			1,80		m2
167 KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wg rzutu 16,56 = 16,560000 16,56			16,56		m2
168 KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm			16,56		m2
169 KNNR 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm, K=8			16,56	8,00	m2
170 KNR 202/1112/1 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinieciem na ścianę 10 cm, K=1.1			16,56	1,10	m2
171 KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych, K=1.1			16,56	1,10	m2
172 KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni 64,51*0,2 = 12,902000 12,90			12,90		m2
173 KNR 23/2612/7	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego			12,90		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
174 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień					
sufity	16,56	=	16,560000			
ściany	3,15*2*(2,88+5,75)-6,42	=	47,949000			
			64,51	64,51		m2
175 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne					
	0,6*0,15*2*9	=	1,620000			
			1,62	1,62		m2
176 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne					
	6,0	=	6,000000			
			6,00	6,00		m
<b>23 Roboty budowlano-remontowe - II piętro nr 231</b>						
177 KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem					
	2,62*2,45*3	=	19,257000			
			19,26	19,26		m2
178 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach					
wejściowe	0,9*2,0	=	1,800000			
			1,80	1,80		m2
179 KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni					
	123,22*0,2	=	24,644000			
			24,64	24,64		m2
180 KNR 23/2612/7	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego			24,64		m2
181 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień					
sufity	50,69	=	50,690000			
ściany	3,15*2*(8,82+5,75)-19,26	=	72,531000			
			123,22	123,22		m2
182 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne					
	0,6*0,15*2*13*3	=	7,020000			
			7,02	7,02		m2
183 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne					
	6,0*3	=	18,000000			
			18,00	18,00		m
<b>24 Roboty budowlano-remontowe - II piętro nr 235</b>						
184 KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem					
	2,62*2,45*3	=	19,257000			
			19,26	19,26		m2
185 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach					
wejściowe	0,9*2,0	=	1,800000			
			1,80	1,80		m2
186 KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni					
	123,97*0,2	=	24,794000			
			24,79	24,79		m2
187 KNR 23/2612/7	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego			24,79		m2
188 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień					
sufity	51,06	=	51,060000			
ściany	3,15*2*(8,88+5,75)-19,26	=	72,909000			
			123,97	123,97		m2
189 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne					
	0,6*0,15*2*20*3	=	10,800000			
			10,80	10,80		m2
190 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne					
	6,0*3	=	18,000000			
			18,00	18,00		m
<b>25 Roboty budowlano-remontowe - I piętro nr 134</b>						
191 KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem					
	2,62*2,45*3	=	19,257000			
			19,26	19,26		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
192 KNNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach wejściowe	0,9*2,0	= 1,800000 1,80	1,80		m2
193 KNR 401/711/5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	123,16*0,2	= 24,632000 24,63	24,63		m2
194 KNR 23/2612/7	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego			24,63		m2
195 KNNR 3/605/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień					
	sufity	50,69	= 50,690000			
	ściany	3,15*2*(8,81+5,75)-19,26	= 72,468000 123,16	123,16		m2
196 KNR 401/1212/19 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	0,6*0,15*2*20*2	= 7,200000 7,20	7,20		m2
197 KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne	6,0*2	= 12,000000 12,00	12,00		m
<b>26 Szlifowanie posadzek i podokienników lastrykowych</b>						
198 KNNRW 3/808/1	Szlifowanie, pastowanie i froterowanie parapetów lastrykowych wsp.do .R=2 R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000	75*1,2	= 90,000000 90,00	90,00		m2
199 KNNRW 3/808/3	Szlifowanie, pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych na korytarzach	108,73*3	= 326,190000 326,19	326,19		m2
200 KNNRW 3/808/4	Ręczne pastowanie i froterowanie posadzek i parapetów	90,0+326,19	= 416,190000 416,19	416,19		m2
<b>27 Wywiezienie materiałów z rozbiórki posadzek pcv i tynków</b>						
201 Kal.ind.-załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania		0,03*(783,28+451,61)	= 37,046700 37,05	37,05		m3

## Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
<b>1 Malowanie korytarza - parter</b>					
1 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		70,61		
2 KNR 401/711/1 (2) Odbicie i uzupełnienie tynków wewnętrznych - przyjęto 20 % ogólnej powierzchni	m2		39,15		
3 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		39,15		
4 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie sufity, preparatem Ceresit CT 17	m2		108,73		
5 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie ściany, preparatem Ceresit CT 17	m2		199,09		
6 KNR 202/2009/4 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóża z tynku	m2		108,73		
7 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóża z tynku	m2		89,90		
8 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - kolory wg uzgodnień	m2		198,63		
9 KNNR 3/605/6 Malowanie tynków wewnętrznych, farbą bezbarwną dwukrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem - kolory wg uzgodnień ,anal.ze zmianą farby	m2		109,19		
10 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		25,20		
11 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		30,45		
<b>2 Malowanie korytarza - I piętro</b>					
12 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		77,03		
13 KNR 401/711/1 (2) Odbicie i uzupełnienie tynków wewnętrznych - przyjęto 20 % ogólnej powierzchni	m2		39,18		
14 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		39,15		
15 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie sufity, preparatem Ceresit CT 17	m2		108,73		
16 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie ściany, preparatem Ceresit CT 17	m2		176,17		
17 KNR 202/2009/4 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóża z tynku	m2		108,73		
18 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóża z tynku	m2		78,90		
19 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - kolory wg uzgodnień	m2		187,63		
20 KNNR 3/605/6 Malowanie tynków wewnętrznych, farbą bezbarwną dwukrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem - kolory wg uzgodnień ,anal.ze zmianą farby	m2		102,77		
21 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		21,42		
22 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		30,45		
<b>3 Malowanie korytarza - II piętro</b>					
23 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		77,03		
24 KNR 401/711/1 (2) Odbicie i uzupełnienie tynków wewnętrznych - przyjęto 20 % ogólnej powierzchni	m2		39,18		
25 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		39,15		
26 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie sufity, preparatem Ceresit CT 17	m2		108,73		
27 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie ściany, preparatem Ceresit CT 17	m2		192,67		
28 KNR 202/2009/4 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóża z tynku	m2		108,73		
29 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóża z tynku	m2		89,90		
30 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - kolory wg uzgodnień	m2		198,63		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
31 KNNR 3/605/6 Malowanie tynków wewnętrznych, farbą bezbarwną dwukrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem - kolory wg uzgodnień ,anal.ze zmianą farby	m2		102,77		
32 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		27,72		
33 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych,rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		30,45		
<b>4 Roboty budowlano-remontowe sanitariaty w.c. - parter</b>					
34 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		7,40		
35 KNR 401/426/2 Rozebranie obicia ścian z paneli,anal.	m2		26,41		
36 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III po rozebranych płytkach	m2		26,41		
37 KNNR 2/803/2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m2		16,54		
38 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		9,87		
39 Kal.ind.-załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania	m3		0,79		
<b>5 Roboty budowlano-remontowe sanitariaty w.c. - parter</b>					
40 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		7,40		
41 KNR 401/426/2 Rozebranie obicia ścian z paneli,anal.	m2		26,41		
42 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III po rozebranych płytkach	m2		26,41		
43 KNNR 2/803/2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m2		16,54		
44 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		9,87		
45 Kal.ind.-załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania	m3		0,79		
<b>6 Roboty budowlano-remontowe sanitariaty w.c. - I piętro</b>					
46 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		7,40		
47 KNR 401/426/2 Rozebranie obicia ścian z paneli,anal.	m2		26,41		
48 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III po rozebranych płytkach	m2		26,41		
49 KNNR 2/803/2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m2		16,54		
50 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		9,87		
51 Kal.ind.-załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania	m3		0,79		
<b>7 Roboty budowlano-remontowe sanitariaty w.c. - I piętro</b>					
52 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		7,40		
53 KNR 401/426/2 Rozebranie obicia ścian z paneli,anal.	m2		26,41		
54 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III po rozebranych płytkach	m2		26,41		
55 KNNR 2/803/2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m2		16,54		
56 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		9,87		
57 Kal.ind.-załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania	m3		0,79		
<b>8 Roboty budowlano-remontowe sanitariaty w.c. - II piętro</b>					
58 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		7,40		
59 KNR 401/426/2 Rozebranie obicia ścian z paneli,anal.	m2		26,41		
60 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III po rozebranych płytkach	m2		26,41		
61 KNNR 2/803/2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m2		16,54		
62 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		9,87		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
63 Kal.ind.-załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania	m3		0,79		
<b>9 Roboty budowlano-remontowe sanitariaty w.c. - II piętro</b>					
64 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		7,40		
65 KNR 401/426/2 Rozebranie obicia ścian z paneli, anal.	m2		26,41		
66 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III po rozebranych płytkach	m2		26,41		
67 KNNR 2/803/2 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m2		16,54		
68 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		9,87		
69 Kal.ind.-załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania	m3		0,79		
<b>10 Roboty budowlano-remontowe gabinet - parter nr 35</b>					
70 KNR 202/925/1 (1) Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		6,42		
71 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		1,80		
72 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		15,24		
73 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2		15,24		
74 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm, K=8	m2	8,00	15,24		
75 KNR 202/1112/1 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywiniciem na ścianę 10 cm, K=1.1	m2	1,10	15,24		
76 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych, K=1.1	m2	1,10	15,24		
77 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	m2		15,67		
78 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		15,67		
79 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		63,13		
80 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		3,60		
81 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		6,00		
<b>11 Roboty budowlano-remontowe gabinet - I piętro nr 135</b>					
82 KNR 202/925/1 (1) Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		6,42		
83 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		1,80		
84 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		15,24		
85 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2		15,24		
86 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm, K=8	m2	8,00	15,24		
87 ORGB 202/1136/1 (1) Posadzki z paneli podłogowych, (klej winylowy)	m2		15,24		
88 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	m2		15,67		
89 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		15,67		
90 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		63,13		
91 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		2,34		
92 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		6,00		
<b>12 Roboty budowlano-remontowe gabinet - II piętro nr 236</b>					
93 KNR 202/925/1 (1) Oslony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		6,42		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
94 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		1,80		
95 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		15,24		
96 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2		15,24		
97 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm, K=8	m2	8,00	15,24		
98 KNR 202/1112/1 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinięciem na ścianę 10 cm, K=1.1	m2	1,10	15,24		
99 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych, K=1.1	m2	1,10	15,24		
100 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	m2		15,67		
101 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		15,67		
102 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		63,13		
103 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		3,06		
104 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		6,00		
<b>13 Roboty budowlano-remontowe - parter nr 32</b>					
105 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		3,60		
<b>14 Roboty budowlano-remontowe - I piętro nr 132</b>					
106 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		19,26		
107 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		3,60		
108 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		50,31		
109 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2		50,31		
110 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm, K=8	m2	8,00	50,31		
111 KNR 202/1112/1 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinięciem na ścianę 10 cm, K=1.1	m2	1,10	50,31		
112 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych, K=1.1	m2	1,10	50,31		
113 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	m2		24,80		
114 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		24,80		
115 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		123,98		
116 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		6,48		
117 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		18,00		
<b>15 Roboty budowlano-remontowe - II piętro nr 233</b>					
118 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		19,26		
119 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		3,60		
120 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	m2		24,80		
121 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		24,80		
122 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		123,98		



Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
123 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		9,18		
124 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		18,00		
<b>16 Roboty budowlano-remontowe - parter nr 34</b>					
125 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		19,26		
126 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		1,80		
127 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	m2		24,63		
128 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		123,16		
129 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		9,72		
130 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		18,00		
<b>17 Roboty budowlano-remontowe - I piętro nr 131</b>					
131 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		32,10		
132 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		1,80		
133 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	m2		39,10		
134 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		39,15		
135 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		227,74		
136 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		6,30		
137 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		24,00		
138 KNNR 2/1702/1 (3) Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, profil U-100 z ociepleniem wełną mineralną 10 cm	m2		16,11		
139 KNNR 2/1104/2 Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone	m2		2,00		
140 KNNR 2/1103/2 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, szklone	m2		2,00		
141 KNR 202/815/1 Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa	m2		32,22		
<b>18 Roboty budowlano-remontowe - II piętro nr 232</b>					
142 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		19,26		
143 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		1,80		
144 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	m2		24,63		
145 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		24,63		
146 Kal.ind.-załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania	m3		2,31		
147 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		123,16		
148 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		7,20		
149 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		12,00		
<b>19 Roboty budowlano-remontowe - gabinet. - parter</b>					
150 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		1,80		
<b>20 Roboty budowlano-remontowe - parter nr 31</b>					
151 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		19,26		
152 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		1,80		
153 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	m2		24,63		
154 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		24,63		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
155 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		160,12		
156 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		9,18		
157 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		18,00		
<b>21 Roboty budowlano-remontowe - gabinet - parter</b>					
158 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		6,42		
159 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		1,80		
160 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	m2		12,75		
161 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		12,75		
162 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		63,76		
163 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		2,16		
164 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		6,00		
<b>22 Roboty budowlano-remontowe gabinet - I piętro</b>					
165 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		6,42		
166 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		1,80		
167 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		16,56		
168 KNNR 2/1208/1 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2		16,56		
169 KNNR 2/1208/2 Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm, K=8	m2	8,00	16,56		
170 KNR 202/1112/1 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, z wywinieciem na ścianę 10 cm, K=1.1	m2	1,10	16,56		
171 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych, K=1.1	m2	1,10	16,56		
172 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	m2		12,90		
173 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		12,90		
174 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		64,51		
175 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		1,62		
176 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		6,00		
<b>23 Roboty budowlano-remontowe - II piętro nr 231</b>					
177 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		19,26		
178 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		1,80		
179 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	m2		24,64		
180 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		24,64		
181 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		123,22		
182 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		7,02		
183 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		18,00		
<b>24 Roboty budowlano-remontowe - II piętro nr 235</b>					
184 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		19,26		
185 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		1,80		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
186 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	m2		24,79		
187 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		24,79		
188 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		123,97		
189 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		10,80		
190 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		18,00		
<b>25 Roboty budowlano-remontowe - I piętro nr 134</b>					
191 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową z rozebraniem	m2		19,26		
192 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych fabrycznie wykończonych wg wymienionych w innych segmentach	m2		1,80		
193 KNR 401/711/5 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III 20 % ogólnej powierzchni	m2		24,63		
194 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego	m2		24,63		
195 KNNR 3/605/5 (2) Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną akrylową dwukrotnie - kolory wg uzgodnień	m2		123,16		
196 KNR 401/1212/19 (2) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2		7,20		
197 KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, średnica 50-mm, 2-krotne	m		12,00		
<b>26 Szlifowanie posadzek i podokienników lastrykowych</b>					
198 KNNRW 3/808/1 Szlifowanie, pastowanie i froterowanie parapetów lastrykowych wsp.do .R=2 R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000	m2		90,00		
199 KNNRW 3/808/3 Szlifowanie, pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych na korytarzach	m2		326,19		
200 KNNRW 3/808/4 Ręczne pastowanie i froterowanie posadzek i parapetów	m2		416,19		
<b>27 Wywiezienie materiałów z rozbiórki posadzek pcv i tynków</b>					
201 Kal.ind.-załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania	m3		37,05		