

PRZEDMIAR ROBÓT

Temat: Remont budynku szkoły w Czechowicach-Dziedzicach
przy ul. Nad Białką 1 e, dz. nr 4130/29
Instalacje elektryczne – zasilanie windy

Lokalizacja: ul. Nad Białką 1e
43-502 Czechowice – Dziedzice
działki nr 4130/29

Nazwa i adres
zamawiającego: Powiat Bielski
43-300, Bielsko - Biała
ul. Piastowska 40

Kody CPV: 45214200-1 (Roboty budowlane w zakresie
obiektów budowlanych związanych
ze szkolnictwem)

Opracowanie zawiera:

- Strona tytułowa
- Wyliczenie ilości robót
- Przedmiar robót

Bielsko - Biała, 5 kwietnia 2016 r.

Wyliczenie ilości robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Zasilanie do windy.			
1 KNNR 5/1209/6 Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	3		otw.
2 KNNR 5/103/3 Rury winidurkowe o śr.do 37 mm układane n.t. na betonie	17,0		m
3 KNNR 5/1207/12 Wykucie bruzd dla rur RKL28, RS37 w cegle	3,0		m
4 KNNR 5/101/7 Rury winidurkowe o śr.do 37 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	3,0		m
5 KNNR 5/203/7 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² wciągane w kanały zamknięte YDY 5x6 mm ²	20,0		m
6 KNNR 5/1203/10 Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm ² pod zaciski lub bolce	10		szt.żył
7 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	1		pomiar
2 Oświetlenie zewnętrzne			
8 KNNR 9/1006/2 Wymiana tabliczek bezpiecznikowych	1		szt
9 KNNR 9/806/1 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył do 35 mm ² o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych	2		szt

Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Zasilanie do windy.					
1 KNNR 5/1209/6 Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		3		
2 KNNR 5/103/3 Rury winidurkowe o śr.do 37 mm układane n.t. na betonie	m		17,0		
3 KNNR 5/1207/12 Wykucie bruzd dla rur RKL28, RS37 w cegle	m		3,0		
4 KNNR 5/101/7 Rury winidurkowe o śr.do 37 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m		3,0		
5 KNNR 5/203/7 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² wciągane w kanały zamknięte YDY 5x6 mm ²	m		20,0		
6 KNNR 5/1203/10 Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył		10		
7 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		1		
2 Oświetlenie zewnętrzne					
8 KNNR 9/1006/2 Wymiana tabliczek bezpiecznikowych	szt		1		
9 KNNR 9/806/1 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył do 35 mm ² o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych	szt		2		