


Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01



Rejon Dystrybucji Gazu w Kętach

ul. Krakowska 27, 32-650 Kęty
tel./fax (33) 845 03 98
RG.Kety@zabrze.psgaz.pl

**Zarząd Dróg Powiatowych
w Bielsku Białej
ul. T. Regeja 81
43-382 Bielsko Biała**

Wasz znak: ZDP.7011.27.2015.AKM15
Nasz znak: W112/1998/160004648/15

Kęty, 15.07.2015r

Dot.: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu w Czańcu.

W załączeniu przesyłamy projekt jw., dotyczący uzgodnienia przebudowy drogi powiatowej nr 4479S Czaniec – Roczyny – Andrychów, na odcinku od skrzyżowania z ul. Gruszową do granicy gminy Porąbka w Czańcu, który uzgadniamy przy zachowaniu następujących warunków:

1. Wykopy w pobliżu naszych urządzeń prowadzić ręcznie, a w wypadku ich odkrycia fakt ten zgłosić w Rejonie Dystrybucji Gazu Kęty celem dokonania oględzin oraz ustalenia prac związanych z zabezpieczeniem jego stanu technicznego.
 2. W wypadku głębokich wykopów (poniżej naszego uzbrojenia) gazociągi zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zerwaniem przez podwieszenie na belkach.
 3. Miejsca skrzyżowania projektowanej **kanalizacji deszczowej** z istniejącymi gazociągami należy wykonać zgodnie z PN-91/M-34501. Ponadto gazociągi należy zabezpieczyć obsypką piaskową do wysokości 0,3m ponad wierzch gazociągu.
 4. Prace prowadzone w pobliżu gazociągu prowadzić na podstawie projektu zabezpieczenia gazociągu pod odpłatnym nadzorem naszego przedstawiciela.
 5. Przed przystąpieniem do robót w sąsiedztwie naszych urządzeń należy powiadomić nas o terminie rozpoczęcia prac, podając nazwisko i imię kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz ich adresy.
 6. W miejscach skrzyżowania projektowanego chodnika z istniejącymi gazociągami nie będą przeprowadzane żadne prace poniżej tych gazociągów oraz nie wystąpi zmniejszenie ich przykrycia.
 7. Zachować odległość projektowanych studzienek kanalizacyjnych od istniejących gazociągów zgodną z: **Rozporządzeniem Ministra Gospodarki (Dz. U. poz. 640 z dnia 26 kwietnia 2013r), załącznik nr 2, tabela nr 2.**
 8. Wykonane skrzyżowania projektowanej inwestycji z istniejącymi gazociągami podlegają odbiorowi robót zanikowych przez przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu Kęty.
- Protokół z odbioru należy dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy.

-VERTE-

9. Uszkodzenia naszej sieci wynikłe na skutek prowadzonych robót usunięte będą na koszt wykonawcy tych robót.

Uzgodnienie ważne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma. Za wykonaną usługę uzgodnienia zostanie wystawiona faktura i przesłana pocztą w późniejszym terminie.

Uwaga!

Kolorem czerwonym orientacyjnie wskreślono istniejący przyłącz gazu którego brak na mapie.

Z poważaniem

Wiceprezident
Dystrybucji Gazu
w Kętach

Józef Łysoń