

Bielsko-Biała, dnia 03.08.2016r.

BZ.272.10.2016.GA

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dobudowę windy do budynku przy ul. Nad Białką 1e w Czechowicach-Dziedzicach na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach”*

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) w odpowiedzi na zapytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

**Pytanie nr 1:** Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie do SIWZ projektu konstrukcji szybu.

**Wyjaśnienie nr 1:** Zamawiający dołączy do dokumentacji przetargowej rysunek – Rzut fragmentu kondygnacji oraz zamieści go na stronie Zamawiającego [www.bip.powiat.bielsko.pl](http://www.bip.powiat.bielsko.pl).

**Pytanie nr 2:** Określenie miejsca usytuowania szybu.

**Wyjaśnienie nr 2:** Szyb zewnętrzny doklejony do budynku oddylatowany od konstrukcji budynku. Zamawiający dołączy do dokumentacji przetargowej projekt zagospodarowania terenu z oznaczonym miejscem dobudowy szybu windowego oraz zamieści go na stronie Zamawiającego [www.bip.powiat.bielsko.pl](http://www.bip.powiat.bielsko.pl).

**Pytanie nr 3:** Określenie z czego ma być wykonany szyb ( cegła, pustaki, beton komórkowy ).

**Wyjaśnienie nr 3:** Szyb murowany wzmocniony wieńcami żelbetowymi ze stropem żelbetowym gr 18 cm wentylowany. Rodzaj materiału oraz położenie wieńców żelbetowych należy uzgodnić z dostawcą konkretnego modelu dźwigu osobowego.

**Pytanie nr 4:** Rodzaj ocieplenia szybu – np. grubość styropianu.

**Wyjaśnienie nr 4:** Styropian gr. 15 cm, wykończenie tynk cienkowarstwowy.

**Pytanie nr 5:** Określenie robót budowlanych towarzyszących np. drogi dościa do windy, zadaszenie, czy należy wykonać przedsionek?

**Wyjaśnienie nr 5:** Brak dojść do windy, szyb obsługiwany z wewnętrznej strony budynku. Zadaszenie szybu stropodach na konstrukcji drewnianej zakotwionej do płyty żelbetowej stropu szybu windowego z wykonaniem ogniomurów z trzech stron szybu. Brak przedsionka szybu windowego.

**Pytanie nr 6:** Zamieszczony do SIWZ przedmiar robót nie określa sposobu wykonania dobudowy szybu.

**Wyjaśnienie nr 6:** Przedmiar robót określa dobudowę szybu windy jako komplet robót niezbędnych do wykonania szybu pod konkretny wyceniany rodzaj dźwigu osobowego.

**Pytanie nr 7:** W opisie jest - drzwi kabinowych -1, a dalej kabina przelotowa po kącie. Jedno wyklucza drugie. W zamieszczonych rysunkach nie ma windy przelotowej.

**Wyjaśnienie nr 7:** Kabina z jednym wejściem, nieprzelotowa.

  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Katarzyna Adamiec

  
WICESTAROSTA  
Grzegorz Szatyński