



# PRACOWNIA PROJEKTOWO - USŁUGOWA " RONDO "

mgr inż. Bogdan Markowski  
ul. Armii Krajowej 192/19  
40-750 Katowice

tel. 032 720 52 45  
kom. 0-501-79-78-82  
faks 032 720 52 45  
e-mail : [bmarkowski@wp.pl](mailto:bmarkowski@wp.pl)

## KOSZTORYS OFERTOWY

### DO PROJEKTU NR 5/2015/ZDP

**CPV : 45000000-7**

TYTUŁ OPRACOWANIA :

P.B.W. przebudowy drogi powiatowej nr 4489S Kaniówek – Dankowice – Stara Wieś, ul. Krasieńskiego oraz ulica Słowackiego w Dankowicach.

Cześć energetyczna

ZAMAWIAJĄCY:

Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej

NR UMOWY:

5/2015 z dnia 20 lutego 2015

PROJEKTOWAŁ:

Janusz Spadziński

JANUSZ SPADZIŃSKI  
Projektant inst. i sieć elektr.  
Upr. nr 94797 UW Katowice

Kosztorys na kwotę netto : .....

Podatek VAT 23 % : .....

**Kosztorys na kwotę brutto :** .....

Słownie: .....

Katowice, wrzesień 2015

**KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY**

Nr	Podstawa	opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
<b>PRZEBUDOWA SŁUPA NR 1</b>						
1	KNNR 9 0903/05	Demontaż linii o przekroju przewodów do 95mm <sup>2</sup> do ponownego montażu	km	0,27		
2	KNNR 9 0901/11	Demontaż słupa rozkracznego	szt	1,00		
3	KNNR 5 0903/01	Montaż i stawianie słupa pojedynczego o długości do 10,5m z żerdzi wirowanych linii napowietrznej NN	słup	1,00		
4	KNNR 5 0902/01	Montaż poprzeczników przelotowych linii napowietrznej NN	szt	1,00		
5	KNNR 5 0904/01	Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50mm <sup>2</sup> linii napowietrznej NN z demontażu	km/1 przew odu	0,27		
<b>PRZEBUDOWA SŁUPA NR 2</b>						
6	KNNR 9 0903/05	Demontaż linii o przekroju przewodów do 95mm <sup>2</sup> do ponownego montażu	km	0,01		
7	KNNR 9 1005/03	Demontaż oprawy oświetleniowej zainstalowanej na wysięgniku do ponownego montażu	kpl	1,00		
8	KNNR 9 1002/07	Demontaż wysięgnika o masie do 50kg na słupie lub ścianie do ponownego montażu	szt	1,00		
9	KNNR 9 0901/08	Demontaż słupa pojedynczego z ustojami do ponownego montażu	szt	1,00		
10	KNNR 5 0901/02.1	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN pojedynczych z ustojami (Rodzaj koparki przedsiębiorna 0,15m <sup>3</sup> ) z demontażu	słup	1,00		
11	KNNR 5 1002/03	Montaż wysięgników rurowych o masie do 50kg mocowanych na słupie z demontażu	szt	1,00		
12	KNNR 5 1004/02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku z demontażu	szt	1,00		
13	KNNR 5 0905/01	Montaż przewodów izolowanych o przekroju do 2x25mm <sup>2</sup> linii napowietrznej NN z demontażu	szt	0,01		
<b>PRZEBUDOWA SŁUPA NR 3</b>						
14	KNNR 9 0903/05	Demontaż linii o przekroju przewodów do 95mm <sup>2</sup> do ponownego montażu	km	0,07		
15	KNNR 9 1005/03	Demontaż oprawy oświetleniowej zainstalowanej na wysięgniku do ponownego montażu	kpl	1,00		
16	KNNR 9 1002/07	Demontaż wysięgnika o masie do 50kg na słupie lub ścianie do ponownego montażu	szt	1,00		
17	KNNR 9 0901/08	Demontaż słupa pojedynczego z ustojami do ponownego montażu	szt	1,00		
18	KNNR 5 0903/01	Montaż i stawianie słupa pojedynczego o długości do 10,5m z żerdzi wirowanych linii napowietrznej NN z demontażu	słup	1,00		
19	KNNR 5 1002/03	Montaż wysięgników rurowych o masie do 50kg mocowanych na słupie z demontażu	szt	1,00		
20	KNNR 5 1004/02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku z demontażu	szt	1,00		

		Montaż przewodów izolowanych o przekroju do 2x25mm <sup>2</sup> linii		
21	KNNR 5 0905/01	napowietrznej NN z demontażu	szt	0,07
			<b>Razem:</b>	