



400/230V sieć Nn – TN; instalacja obiektu - TN-S; 50 Hz  
Dodatkowa ochrona – samoczynne wyłączenie zasilania

Rozdzielnia XL<sup>3</sup>160 - 6 x 24 – 144 moduły lub obudowa innego producenta

Dopuszcza się zastosowanie innego typu tablic bezpiecznikowych oraz wyposażenia i ułożenie aparatów w/g innej kolejności.  
W przypadku zmian wykonawca winien pokazać aktualną konfigurację tablicy administracyjnej w projekcie powykonawczym.

**W PROJEKCIE NIE JEST UWZGLĘDNIONA MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ PIWNICY - KTÓRYCH REMONT JEST EMATEM ODREBNEGO OPRACOWANIA. DO WYCENY NALEŻY UWZGLĘDNIĆ DODATKOWE POŁĄCZENIE ISTNIEJĄCYCH OBWODÓW PIWNICY Z MODERNIZOWANĄ INSTALACJĄ „CZĘŚĆ A”**

<b>Obiekt:</b> Zmiana sposobu użytkowania części istniejącego Domu Kultury (pełniącego rolę usług publicznych- kultury) na warsztaty szkolne dla uczniów Szkoły Specjalnej w Czechowicach- Dziedzicach przy ul. Nad Białką 1e				
<b>Treść:</b> schemat TB1 - część „A”				
Projektował: Dariusz Kubica	Projektował: Antoni Szczotka	Sprawdził: Zdzisław Mazurek	Opracował: Daniel Drag	Data: Listopad 2015
				Nr rys. E 6