



Bielsko-Biała, dnia 30.03.2017r.

BZ.272.7.2017.GA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części istniejącego Domu Kultury (pełniącego rolę usług publicznych - kultury) na warsztaty szkolne dla uczniów Szkoły Specjalnej w Czechowicach -Dziedzicach w ramach projektu pn.: „Równe szanse. Modernizacja procesu kształcenia zawodowego w Szkole Specjalnej w Czechowicach-Dziedzicach II” realizowanego w ramach osi priorytetowej XII, poddziałania 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) w odpowiedzi na zapytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

W przedmiarze budowlanym w poz. 93 znajduje się okno aluminiowe stałe o oznaczeniu "08" w zestawieniu stolarki natomiast jest okno PCV. Proszę o informację z jakiego materiału okno ma być wykonane.

Wyjaśnienie nr 1:

Okno 08 w pozycji nr 93 należy wykonać jako aluminiowe.

Pytanie nr 2:

W zestawieniu stolarki okno "01" opisane jako EI 60 PCV, z naszego doświadczenia wynika, że takie okna nie są produkowane, proszę o informację czy nie jest to pomyłka? Proponujemy zamianę na okna aluminiowe o odporności ogniowej EI 60.

Wyjaśnienie nr 2:

Okno o odporności EI 60 należy wykonać jako aluminiowe. Zamawiający dokonał stosownej korekty przedmiaru robót. Nowy przedmiar robót zostanie zamieszczony na stronie Zamawiającego www.bip.powiat.bielsko.pl/ Zamówienia publiczne - Profil nabywcy/ Organizacja/ 2017 jako plik pod nazwą: „NOWY Przedmiar robót”.

Pytanie nr 3:

Proszę o wyjaśnienie dlaczego w zestawieniu stolarki okna o oznaczeniu "O1, O2, O3 oraz O8" są narysowane "grubszą" linią? Czy nie są to okna aluminiowe?

Wyjaśnienie nr 3:

Okna o oznaczeniu O2 oraz O3 należy wykonać z PCV.

Pytanie nr 4:

W pozycji 94 przedmiaru znajduje się okno podawcze (brak okna w zestawieniu stolarki), bardzo proszę o informację czy okno podawcze ma być wykonane z aluminium czy PCV?

Wyjaśnienie nr 4:

Okno należy wykonać jako aluminiowe. Zamawiający dokonał stosownej korekty przedmiaru robót. Nowy przedmiar robót zostanie zamieszczony na stronie Zamawiającego [www.bip.powiat.bielsko.pl/Zamowienia publiczne - Profil nabywcy/ Organizacja/ 2017](http://www.bip.powiat.bielsko.pl/Zamowienia_publiczne_-_Profil_nabywcy/Organizacja/2017) jako plik pod nazwą: „**NOWY Przedmiar robót**”.

Pytanie nr 5:

Aktywny system bezpieczeństwa gazu został zapisany dwukrotnie w przedmiarach. W budowlanym w poz. od 201 do 204 oraz w przedmiarze "Cz-Dz Dom Kultury Inst P-przedmiar" w pozycjach od 61 do 68. Proszę o korektę przedmiarów.

Wyjaśnienie nr 5:

Zapisy dotyczące aktywnego systemu bezpieczeństwa gazu zostały usunięte z przedmiaru robót budowlanych. Zamawiający dokonał stosownej korekty przedmiaru robót. Nowy przedmiar robót zostanie zamieszczony na stronie Zamawiającego [www.bip.powiat.bielsko.pl/ Zamowienia publiczne - Profil nabywcy/ Organizacja/ 2017](http://www.bip.powiat.bielsko.pl/Zamowienia_publiczne_-_Profil_nabywcy/Organizacja/2017) jako plik pod nazwą: „**NOWY Przedmiar robót**”.

Pytanie nr 6:

W kosztorysie opisano podnośnik: "Dostawa i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych, podnośnik bez szybowy, wysokość podnoszenia 3,0 m, udźwig 385 kG, 2 przystanki, wersja przelotowa, wym. podestu 900*1400 mm, napęd śrubowy, elektrycznym, wyposażony w drzwi skrzydłowe z mechanizmem samozamykającym" na rzucie znaleźliśmy informację, że jest to podnośnik firmy "Proreha Kalib B". Podnośnik tego typu nie może zostać zastosowany, ponieważ nie spełnia on przepisów budowlanych oraz nie uzyska odbioru UDT, ponieważ ten typ podnośnika nie może on przechodzić przez kondygnację budynku. Podnośnik, który przechodzi przez kondycje musi posiadać szyb. Proszę o zaproponowanie innego rozwiązania.

Wyjaśnienie nr 6:

Podnośnik nie przechodzi bezpośrednio przez strop kondygnacji I pietra, jest zamontowany w otwartym szybie pozostałym po wyburzeniu bocznej klatki schodowej.

Pytanie nr 7:

W przedmiarze budowlanym w poz. 158 znajdują się balustrady ze stali nierdzewnej proszę o rysunek balustrad.

Wyjaśnienie nr 7:

Balustradę należy wykonać o wysokości 110 cm, rozstaw prętów pionowych 12 cm, powinna odpowiadać aktualnym normą oraz przepisom budowlanym.

Pytanie nr 8:

W poz. 197 przedmiaru budowlanego w polu ilości jest "pusto". Czy nie jest to błąd?

Wyjaśnienie nr 8:

Zamawiający dokonał stosownej korekty przedmiaru robót. Nowy przedmiar robót zostanie

zamieszczony na stronie Zamawiającego www.bip.powiat.bielsko.pl/ Zamówienia publiczne - Profil nabywcy/ Organizacja/ 2017 jako plik pod nazwą: „**NOWY Przedmiar robót**”.

Pytanie nr 9:

Czy przetarg obejmuje tylko część A tak jak mówi przedmiar/ tablice TB1 i TB2/ czy również tablice TB3 i TB4 część B, ponieważ w załączonym projekcie są ujęte wszystkie. Prosimy o uściślenie zakresu i ewentualne uzupełnienie przedmiaru .

Wyjaśnienie nr 9:

Należy wykonać zakres robót określony w przedmiarze. Zamawiający dokonał stosownej korekty przedmiaru. Nowy przedmiar zostanie zamieszczony na stronie Zamawiającego www.bip.powiat.bielsko.pl/ Zamówienia publiczne - Profil nabywcy/ Organizacja/ 2017 jako plik pod nazwą: „**NOWY przedmiar rob. elektryczne**”.

Pytanie nr 10:

Brak w przedmiarze układu pomiarowego części A, wyłącznika głównego i głównej szyny wyrównawczej prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Wyjaśnienie nr 10:

Zamawiający dokonał stosownej korekty przedmiaru. Nowy przedmiar zostanie zamieszczony na stronie Zamawiającego www.bip.powiat.bielsko.pl/ Zamówienia publiczne - Profil nabywcy/ Organizacja/ 2017 jako plik pod nazwą: „**NOWY przedmiar rob. elektryczne**”.

Pytanie nr 11:

Prosimy o skorygowanie w przedmiarze pozycji od 2.4 do 2.15 aparatury rozdzielni ponieważ są niezgodne ilości.

Wyjaśnienie nr 11:

Zamawiający dokonał stosownej korekty przedmiaru. Nowy przedmiar zostanie zamieszczony na stronie Zamawiającego www.bip.powiat.bielsko.pl/ Zamówienia publiczne - Profil nabywcy/ Organizacja/ 2017 jako plik pod nazwą: „**NOWY przedmiar rob. elektryczne**”.

Pytanie nr 12:

Prosimy o uzupełnienie projektu o rys.E1 - brak w PT. iew.

Wyjaśnienie nr 12:

Zamawiający uzupełni projekt o nowy rysunek pn.: „**rys. E1**” oraz umieści go na stronie Zamawiającego www.bip.powiat.bielsko.pl/ Zamówienia publiczne - Profil nabywcy/ Organizacja/ 2017.

Pytanie nr 13:

Po wizji lokalnej stwierdzono, że przyjęta technologia izolacji fundamentów spowoduje zniszczenie naświetli piwnicznych. Przy odsłonięciu fundamentów na głębokości 2,5 metra naświetla zostaną zniszczone. Proszę o przyjęcie innej technologii wykonania naświetli, np. nowe naświetla systemowe.

Wyjaśnienie nr 13:

Zamawiający dokonał stosownej korekty przedmiaru robót. Nowy przedmiar robót zostanie zamieszczony na stronie Zamawiającego www.bip.powiat.bielsko.pl/ Zamówienia publiczne - Profil nabywcy/ Organizacja/ 2017 jako plik pod nazwą: „**NOWY Przedmiar robót**”.


Członek Zarządu
Stanisław Pięta


CZŁONEK ZARZĄDU
Katarzyna Adamiec