

Przedmiar robót

Budowa: Kioski informatyczne

Obiekt: Roboty budowlane związane z zamontowaniem kiosków informatycznych

Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Urząd Gminy w Jaworzu, ul. Zdrojowa 82					
1 Kalk.indyw. - Fundament betonowy z betonu B20, z markami stalowymi do mocowania kiosku, wykopami, zasypką wykopów, odwiezieniem nadmiaru ziemi o wymiarach 1.20*0.40*1.20 m	m3		~0,58		
2 Plac Chrobrego w Bielsku-Białej					
2 Kalk.indyw. - Fundament betonowy z betonu B20, z markami stalowymi do mocowania kiosku, wykopami, zasypką wykopów, odwiezieniem nadmiaru ziemi o wymiarach 1.20*0.40*1.20 m	m3		~0,58		
3 Dworzec Kolejowy w Bielsku-Białej					
3 Kalk.indyw. - Dostarczenie i zamontowanie postumentu kamiennego /piaskowiec/pod kiosk informatyczny o wymiarach 1,20*0,40*0,20 m /wysokość/ Postument umożliwia postawienie na nim kiosku oraz uniemożliwia kradzież kiosku.	kpl		1		
4 Budynek Urzędu Gminy w Jaworzu					
4 Kalk.indyw. - Wykonanie stelażu z kształtowników stalowych malowanego antykorozyjnie, przymocowanego w 4 punktach do ściany. Konstrukcja powinna umożliwić zawieszenie kiosku na ścianie oraz uniemożliwić kradzież kiosku.	kpl		1		
5 Hall Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej					
5 Kalk.indyw. - Dostosowanie okna do potrzeb zabudowy kiosku informatycznego polegające na wycięciu kwater okiennych, zaślepieniu tej części okna i przeróbce umożliwiającej otwieranie pozostałej części okna drewnianego	kpl		1		