

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Przebudowa drogi powiatowej 4431S Zabrzeg - Ligota, ul. Długa w km od 2+971 do 3+ 708**
Nazwy i kody CPV: **34922100-7 Oznakowanie drogowe**
Nazwa i adres zamawiającego: **Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku Białej ul. Tadeusza Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała**
Data opracowania przedmiaru robót: **2018-05-08**
Nazwa obiektu lub robót: **Organizacja ruchu**
Nazwa jednostki opracowującej: **Pracownia Inżynierska S1 Marcin Hajostcach**

Data opracowania:
2018-05-08

Kosztorys opracowany przez:
, inż. Marcin Hajost

.....

Przedmiar robót

| Nr | Kod pozycji | Opis robót, wyliczenie ilości robót | J.m. | Ilość | Mnoż. Krotn. |
|-----|-------------------------|---|----------------|-------|--------------|
| 1 | | SST D-11.01.39 Oznakowanie pionowe - docelowe | | | |
| 1.1 | KNR 231/70 3/3 | <p>Analogia-Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne - zdjęcie</p> <p>znaki 3 = 3,000000</p> <p>tabliczka 1 = 1,000000</p> <p>Ogółem: 4 szt</p> | szt | 4 | |
| 1.2 | KNR 231/70 2/2 | Analogia - Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi 70 mm - rozbiórka | szt | 1 | |
| 1.3 | KNR 231/70 2/2 | Analogia - Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi 70 mm - o długości do 3m - słupki z rozbiórki | szt | 4 | |
| 1.4 | KNR 231/70 2/2 | Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi 70 mm - o długości do 3m | szt | 4 | |
| 1.5 | KNR 231/70 2/2 | Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi 70 mm - o długości powyżej 3m | szt | 14 | |
| 1.6 | KNR 231/70 3/2 | Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0.3 m ² - typu A - znak z rozbiórki | szt | 2 | |
| 1.7 | KNR 231/70 3/2 | <p>Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0.3 m²- typu A, B, D (zgodnie z załączonym projektem)</p> <p>typ A 7 = 7,000000</p> <p>typ B 2 = 2,000000</p> <p>typ C 4 = 4,000000</p> <p>typ D 5 = 5,000000</p> <p>uzupełniające 2 = 2,000000</p> <p>Ogółem: 20 szt</p> | szt | 20 | |
| 1.8 | KNR 231/70 3/1 | Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3 m ² - tabliczki (zgodnie z załączonym projektem) | szt | 9 | |
| 1.9 | Kalkulacja indywidualna | Zakup i montaż lustra U-18a | szt | 1 | |
| 2 | | SST D-11.01.38 SST DOznakowanie poziome - docelowe | | | |
| 2.1 | KNR 231/70 6/2 | <p>Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągle malowane mechanicznie</p> <p>200 = 200,000000</p> <p>Ogółem: 200 m²</p> | m ² | 200 | |
| 2.2 | KNR 231/70 6/5 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie | m ² | 6,1 | |
| 3 | | SST D-11.01.37 Oznakowanie na czas prowadzenia robót | | | |
| 3.1 | Kalkulacja indywidualna | Oznakowanie na czas prowadzenia robót budowlanych - komplet, wg dokumentacji projektowej | kpl | 1 | |