

TER nr 1 - BRANŻA DROGOWA CPV 45233140-2

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość robót
			Nazwa	Ilość	PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7
1	D-00.00.00.	WYMAGANIA OGÓLNE				
2	D-00.00.00.	Projekt, wprowadzenie i utrzymanie organizacji ruchu na czas budowy dla całości inwestycji	komplet	1		
3	D-00.00.00.	Zaplecze zamawiającego	komplet	1		
4	D-00.00.00.	Nadzory branżowe	komplet	1		
4	D-01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
5	D-01.01.01.	Geodezyjna obsługa budowy				
6	D-01.01.01.	Geodezyjna obsługa budowy - dla całości inwestycji	komplet	1		
7	D-01.01.01.	Inwentaryzacja powykonawcza - dla całości inwestycji	komplet	1		
8	D-01.02.01	Usunięcie drzew i krzaków wraz z transportem				
9	D-01.02.01	Karczowanie krzaków i podszycia, gęstych	ha	0,10		
10	D-01.02.01	karczowanie pni	szt.	5		
11	D-01.02.01	zabezpieczenie drzew na czas budowy	szt.	3		
12	D-01.02.02.	Zdjęcie warstwy humusu wraz z transportem				
13	D-01.02.02.	Zdjęcie warstwy humusu gr. 40cm	m ²	604		
14	D-01.02.04.	ROBOTY ROZBIÓRKOWE (wraz z transportem)				
15	D-01.02.04.	Rozbiórka elementów dróg wraz z transportem, utylizacją				
16	D-01.02.04.	nawierzchnie bitumiczne gr. śr. 15cm (ulice)	m ²	102		
17	D-01.02.04.	podbudowy z kruszywa o grubości 15cm	m ²	102		
18	D-01.02.04.	nawierzchnie z betonu cementowego o grubości 15cm (zjazdy)	m ²	66		
19	D-01.02.04.	nawierzchnie z tłucznia na poboczach i zjazdach o grubości warstwy 15cm	m ²	900		
20	D-01.02.04.	krawężniki kamienne wraz z ławą	m	341		
21	D-01.02.04.	umocnienia rowów drogowych z prefabrykowanych korytek betonowych	m	15		
22	D-01.02.04.	rozebranie przepustów rurowych pod zjazdami fi 400- żelbetowe ścianki czołowe (32m3)	szt.	12		
23	D-01.02.04.	rozebranie przepustów rurowych pod zjazdami fi 1000- żelbetowe ścianki czołowe (13m3)	szt.	2		
24	D-01.02.04.	rozebranie przepustów pod zjazdami - rury betonowe fi 400	m	28		
25	D-01.02.04.	rozebranie przepustów pod zjazdami - rury betonowe fi 1000	m	4		
26	D-01.02.04.	słupki (rury) znaków drogowych i reklam	szt.	6		
27	D-01.02.04.	znaki drogowe pionowe i reklamy - tarcze	szt.	8		
28	D-02.00.00.	ROBOTY ZIEMNE (wraz z transportem i utylizacją)				
29	D-02.01.01.	Wykonanie wykopów wraz z plantowaniem skarp	m ³	367		
30	D-02.03.01.	Wykonanie nasypów wraz z plantowaniem skarp	m ³	198		

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość robót
			Nazwa	Ilość	PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7
31	D-03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
32	D-03.02.01.	Kanalizacja deszczowa wraz z robotami ziemnymi, transportem i utylizacją				
33	D-03.02.01	Studnie rewizyjne betonowe fi 1000 o głębokości do 3m	szt.	1		
34	D-03.02.01	Uliczny wpust deszczowy z kręgów betonowych DN500 mm typ krawężnikowy	szt.	6		
35	D-03.02.01	Kanał z kanalizacyjnych rur PVC-S SN8 DN200mm	m	25		
36	D-03.03.01.	Przepusty drogowe pod zjazdami - rurowe				
37	D-03.03.01	Ulepszone podłoże z mieszanek niezwiązanych CBR>60 i grubości warstwy 20cm	m²	64		
38	D-03.03.01	Podłoże z piasku o grubości warstwy 10cm	m²	64		
39	D-03.03.01	Rury przepustowe PEHD fi 400	m	79		
40	D-03.03.01	Żelbetowa ścianka czołowa - beton C16/20	szt.	12		
41	D-03.03.01.	Przepusty drogowe pod zjazdami - skrzynkowe				
42	D-03.03.01	Ulepszone podłoże z mieszanek niezwiązanych CBR>60 i grubości warstwy 20cm	m²	11		
43	D-03.03.01	Podłoże z chudego betonu o grubości warstwy 20cm	m²	10		
44	D-03.03.01	Rury skrzynkowe 1000x1000mm	m	6		
45	D-03.03.01	Wykonanie powłoki izolacyjnej - 2x lepek asfaltowy	m²	26		
46	D-03.03.01	Geowłóknina przeciwoerozyjna pod kosze siatkowo-kamienne	m²	40		
47	D-03.03.01	Budowle siatkowo-kamienne, kosze z siatki stalowej	m³	16		
48	D-03.03.01	Gzyms żelbetowy 50cm x min. 30cm o długości 6m. Beton C25/30, stal A-IIIIN (ok. 30kg/mb)	m³	3		
49	D-03.03.01	Balustrada stalowa o wysokości 1.2m z płaskowników typ mostowy wraz z malowaniem RAL1023.	m	12		
50	D-03.03.01	Tymczasowy przepust rurowy fi 600mm na czas budowy przepustu skrzynkowego	m	10		
51	D-04.00.00.	PODBUDOWA				
52	D-04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża				
53	D-04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m²	1065		
54	D-04.04.01.	Ulepszone podłoże z mieszanek niezwiązanych				
55	D-04.04.01.	Ulepszone podłoże - mieszanka niezwiązana o CBR ≥ 35 o gr. 40cm	m²	93		
56	D-04.04.01.	Ulepszone podłoże - mieszanka niezwiązana o CBR ≥ 35 o gr. 30cm	m²	210		
57	D-04.04.01.	Ulepszone podłoże - mieszanka niezwiązana o CBR ≥ 35 o gr. 15cm	m²	764		
58	D-04.04.02.	Podbudowa z mieszanek niezwiązanych z kruszywem C90/3				
59	D-04.04.02.	Podbudowa - mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 o grubości 20cm	m²	309		
60	D-04.04.02.	Podbudowa - mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 o grubości 15cm	m²	764		

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość robót
			Nazwa	Ilość	PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7
61	D-06.00.00.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
62	D-06.01.01.	Umocnienia skarp, rowów, cieków				
63	D-06.01.01.	Umocnienie skarp - geowłóknina przeciwoerozyjna, biodrogradowalna z nasionami traw	m ²	72		
64	D-06.01.01.	Umocnienie skarp - płyty betonowe hyfrotechniczne 90x60x10cm wraz z kolkowaniem kolkami hydrotechnicznymi	m ²	58		
65	D-06.01.01.	Narzut kamienny 200x500mm w dnie o grubości warstwy 25cm	m ³	8		
66	D-06.01.01.	Umocnienie skarp - żelbetowe korytka na podsypce cementowo-piaskowej Rm=2.5MPa o gr. 10cm	m	135		
67	D-06.01.01.	Pobocza, zjazdy				
68	D-06.01.01.	Pobocza oraz zjazdy - mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 lub destrukta asfaltowy o grubości 25cm	m ²	70		
69	D-07.00.00.	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
70	D-07.01.01.	Oznakowanie poziome				
71	D-07.01.01.	grubowarstwowe, malowane ręcznie - białe	m ²	23		
72	D-07.01.01.	grubowarstwowe, malowane mechanicznie - białe	m ²	72		
73	D-07.01.01.	Usunięcie istniejącego oznakowania poziomego	m ²	64		
74	D-07.02.01.	Oznakowanie pionowe				
75	D-07.02.01.	słupki wraz z fundamentem	szt.	10		
76	D-07.02.01.	Tarcze (znaki B)	szt.	3		
77	D-07.02.01.	Tarcze (znaki D)	szt.	10		
78	D-07.05.01.	Bariery stalowe				
79	D-07.03.02.	Bariery ochronne stalowe min. N1 W2 A wraz z poręczą o wysokości 110cm	m	76		
80	D-08.00.00.	ELEMENTY ULIC				
81	D-08.01.01.	Krawężniki				
82	D-08.01.01.	Krawężniki betonowe 20x30 na ławie z oporem z betonu C12/15	m	227		
83	D-08.01.01.	Krawężniki betonowe najazdowe 20x25 i przejściowe na ławie z oporem z betonu C12/15	m	115		
84	D-08.01.01.	Krawężniki (oporniki) 12x25 na ławie z oporem z betonu C12/15	m	30		
85	D-08.02.01.	Chodniki i przejazdy przez chodniki				
86	D-08.02.01.	Chodniki i opaski z szarej kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej Rm=2,5MPa	m ²	519		
87	D-08.02.01.	Przejazdy przez chodnik - z kolorowej kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej o Rm=2.5MPa	m ²	454		
88	D-08.03.01.	Obrzeża chodnikowe				
89	D-08.03.01.	Betonowe obrzeża 8x30 na ławie z betonu min. C8/10	m	384		
90	D-09.00.00.	ZIELEŃ DROGOWA				
91	D-09.01.01.	Trawniki i zieleńce				
92	D-09.01.01.	Trawniki (zieleńce i skarpy) o grubości ziemi urodzajnej 10cm	m ²	996		

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość robót
			Nazwa	Ilość	PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7
93	D-10.00.00.	ROBOTY INNE				
94	D-10.03.01.	Rury ochronne				
95	D-10.03.01.	rury ochronne dwudzielne PEHD fi 110	m	20		
96	D-10.03.01.	rury ochronne dwudzielne PEHD fi 160	m	20		
97	D-05.03.11 D-04.03.01. D-05.03.05.	Roboty odtworzeniowe				
98	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni na głębokość 5cm	m ²	198		
99	D-04.03.01.	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m ²	272		
100	D-04.03.01.	Skropienie warstw konstrukcyjnych	m ²	100		
101	D-05.03.05.	warstwa wiążąca AC 16 W gr. 10cm	m ²	89		
102	D-05.03.05.	Warstwa ścierna AC 11 S gr. 5cm	m ²	278		
Razem:						

Słownie:

Wykonawca skalkuluje zakres przedmiotu zamówienia ujętego w dokumentacji i przedmiarze robót wg kalkulacji indywidualnej podając cenę w kosztorysie ofertowym z uwzględnieniem wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania robót, przy czym przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z projektem budowlanym, wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) warunkami w terenie i określonymi przez Zamawiającego.

Podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do zaciągania
zobowiązań finansowych w imieniu firmy lub konsorcjum