

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

<p>Remont drogi powiatowej 4467S Bestwinka - Bestwina w gminie Bestwina” km 0+000 do km 1+173 (ul. Św. Floriana) km 2+123 do km 2+459 (ul. Św. Floriana, ul. Gospodarska) Część 2 km 2+250 do km 2+459</p>
--

Inwestor:	Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej ul. Tadeusza Regera 81
Jednostka opracowująca:	Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek, 43-303 Bielsko-Biała, ul. Jesionowa 14/131
Data opracowania:	2018-10-22
Autor opracowania:	mgr inż. Tomasz Gacek

Remont drogi powiatowej 4467S Bestwina - Bestwina w gminie Bestwina

km 0+000 do km 1+173 (ul. Św. Floriana)

km 2+123 do km 2+459 (ul. Św. Floriana, ul. Gospodarska)

Część 2 km 2+250 do km 2+459

Wykonawca: Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek, 43-303 Bielsko-Biała, ul. Jesionowa 14/131

Data: 2018-10-22

Lp	STWiORB	Opis robót	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość
1	2	5	6	7	10	11
		Remont drogi powiatowej 4467S Bestwina - Bestwina w gminie Bestwina				
1	D.01.00.00/ D.01.02.04	Roboty początkowe				
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0.25		
2	D.01.00.00	Roboty przygotowawcze				
2.1	D.01.02.04	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15-cm wraz z odwozem i utylizacją nadmiarów	m2	275.00		
2.2	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki na średnią głębokość 9-cm. Odwóz, składowanie i utylizacja materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.	m2	1 043.00		
3	D.02.00.00	Roboty ziemne				
3.1	D.02.01.01	Wykopy wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi. Odwóz, składowanie i utylizacja nadmiaru materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.	m3	55.00		
3.2	D.02.01.01	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp	m	210.00		
3.3	D.06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 30-cm,	m2	250.00		
4	D.04.00.00	Podbudowy				
4.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,	m2	250.00		
4.2	D.04.03.01	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie	m2	2 298.98		
4.3	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	2 298.98		
4.4	D.04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa po zagęszczeniu 20-cm - pobocza	m2	250.00		
5	D.05.00.00	Nawierzchnie				
5.1	D.05.03.05.b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wyrównawcza), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3-5-cm,	m2	1 149.49		
5.2	D.05.03.05.b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5-cm,	m2	1 149.49		
5.3	D.05.03.05.a	Nawierzchnie z AC11 (warstwa ścieralna), grubość po zagęszczeniu 4-cm,	m2	1 074.29		
5.4	D.06.03.01	Wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego gr 12 cm (podwójne utrwalenie emulsją i grysami warstwy górnej)	m2	250.00		
5.5		Remonty częściowe konstrukcji nawierzchni bitumicznych - wymiana podbudowy oraz warstw bitumicznych	t	42.00		
6	D.03.00.00	Odwodnienie				
6.1	D.03.03.01	Przepusty, wraz z wykopem i zasypką, Fi 400 mm.	m	18.00		
6.2	D.03.03.02	Ścianki czołowe betonowe prefabrykowane w ciągu rowów nie umocnionych	szt.	6.00		

Remont drogi powiatowej 4467S Bestwinka - Bestwina w gminie Bestwina"

km 0+000 do km 1+173 (ul. Św. Floriana)

km 2+123 do km 2+459 (ul. Św. Floriana, ul. Gospodarska)

Część 2 km 2+250 do km 2+459

Wykonawca: Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek, 43-303 Bielsko-Biała, ul. Jesionowa 14/131

Data: 2018-10-22

Lp	STWiORB	Opis robót	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość
1	2	5	6	7	10	11
		Remont drogi powiatowej 4467S Bestwinka - Bestwina w gminie Bestwina				
7		Roboty związane z umocnieniem skarp				
7.1	D.06.01.01	Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 10-cm	m2	276.00		
7.2	D.06.01.01	Umocnienie skarp płytami ażurowymi na podsypce cementowo-piaskowej gr 10cm -płyta ażurowa skarpowa 60x40x8 stabilizowana kołkami drewnianymi 4x4x50cm wbijanymi co 20-30cm (po 4 kołki na płytę)	m2	45.00		

Remont drogi powiatowej 4467S Bestwinka - Bestwina w gminie Bestwina"

km 0+000 do km 1+173 (ul. Św. Floriana)

km 2+123 do km 2+459 (ul. Św. Floriana, ul. Gospodarska)

Część 2 km 2+250 do km 2+459

Wykonawca: Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek, 43-303 Bielsko-Biała, ul. Jesionowa 14/131

Data: 2018-10-22

Lp	STWiORB	Opis robót	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość
1	2	5	6	7	10	11
		Remont drogi powiatowej 4467S Bestwinka - Bestwina w gminie Bestwina				
8		Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego				
8.1	D.07.01.01 D.07.02.02	Docelowa organizacja ruchu Pionoiwa i Pozioma - wymiana istn. znaków pionowych	kpl	1.00		
8.2	D.07.02.02	Tymczasowa organizacja ruchu Pionoiwa i Pozioma	kpl	1.00		