

Przedmiar robót

Budowa: Wykonanie materiałów pomocniczych i informacyjnych oraz elementów wizualizacji dla Systemu Informacji Turystycznej Bielska- Białej i gmin powiatu bielskiego

Obiekt: Elementy wizualizacji multimedialnych kiosków /zadaszenia,ekrany,panele/

Zamawiający: Powiat Bielski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej ul.Piastowska 40 , 43-300 Bielsko-Biała

Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Bestwina - Ośrodek Kultury, ul. Krakowska 123					
1 K.indyw. Wykonanie ekranu jednostronnego z blachy stalowej grub.1,0 mm malowane proszkowo na ramie z kształtowników, z zamocowaniem do ściany za pomocą kotew -wg dokumentacji /SST-002/	kpl		1		
2 K.indyw. Wykonanie i zamontowanie kasetonu podświetlanego diodami CED, front kasetonu drukowany metodą sitodruku i termoformowany z plexi-wg dokumentacji /SST-002/	kpl		1		
2 Buczkowice -Urząd Gminy, ul. Lipowska 730					
3 K.indyw. Wykonanie ekranu jednostronnego z blachy stalowej grub.1,0 mm malowane proszkowo na ramie z kształtowników, z zamocowaniem do ściany za pomocą kotew -wg dokumentacji /SST-002/	kpl		1		
4 K.indyw. Wykonanie i zamontowanie kasetonu podświetlanego diodami CED, front kasetonu drukowany metodą sitodruku i termoformowany z plexi-wg dokumentacji /SST-002/	kpl		1		
3 Czechowice-Dziedzice - Urząd Miejski, ul. 1 Maja 1,					
5 K.indyw. Wykonanie ekranu jednostronnego z blachy stalowej grub.1,0 mm malowane proszkowo na ramie z kształtowników, z zamocowaniem do ściany za pomocą kotew -wg dokumentacji /SST-002/	kpl		1		
6 K.indyw. Wykonanie i zamontowanie kasetonu podświetlanego diodami CED, front kasetonu drukowany metodą sitodruku i termoformowany z plexi-wg dokumentacji /SST-002/	kpl		1		
7 K.indyw. Wykonanie zadaszienia z poliwęglanu na konstrukcji ze stali nierdzewnej wraz z zamocowaniem do ramy ekranu i ściany - wg dokumentacji /SST-002/	kpl		1		
4 Jasienica 159/Stacja Shell przy DK nr 1/					
8 K.indyw. Wykonanie ekranu dwustronnego z blachy stalowej grub.1,0 mm malowane proszkowo na ramie z kształtowników, z zamocowaniem do kiosku -wg dokumentacji /SST-002/	kpl		1		
9 K.indyw. Wykonanie i zamontowanie kasetonu podświetlanego diodami CED, front kasetonu drukowany metodą sitodruku i termoformowany z plexi-wg dokumentacji /SST-002/	kpl		1		
5 Jaworze ul. Zdrojowa 82, /Centrum, naprzeciwko przystanku PKS/					
10 K.indyw. Wykonanie ekranu dwustronnego z blachy stalowej grub.1,0 mm malowane proszkowo na ramie z kształtowników, z zamocowaniem do kiosku oraz do fundamentu betonowego -wg dokumentacji /SST-002/	kpl		1		
11 K.indyw. Wykonanie i zamontowanie kasetonu podświetlanego diodami CED, front kasetonu drukowany metodą sitodruku i termoformowany z plexi-wg dokumentacji /SST-002/	kpl		1		
12 K.indyw. Wykonanie zadaszienia z poliwęglanu na konstrukcji ze stali nierdzewnej wraz z zamocowaniem do ramy ekranu i ściany - wg dokumentacji /SST-002/	kpl		1		
6 Kozy, Urząd Gminy- ul. Krakowska 3a					
13 K.indyw. Wykonanie ekranu jednostronnego z blachy stalowej grub.1,0 mm malowane proszkowo na ramie z kształtowników, z zamocowaniem do ściany za pomocą kotew -wg dokumentacji /SST-002/	kpl		1		
14 K.indyw. Wykonanie i zamontowanie kasetonu podświetlanego diodami CED, front kasetonu drukowany metodą sitodruku i termoformowany z plexi-wg dokumentacji /SST-002/	kpl		1		
7 Porąbka-Dom Kultury, ul. Rynek 22					
15 K.indyw. Wykonanie ekranu jednostronnego z blachy stalowej grub.1,0 mm malowane proszkowo na ramie z kształtowników, z zamocowaniem do ściany za pomocą kotew -wg dokumentacji /SST-002/	kpl		1		
16 K.indyw. Wykonanie i zamontowanie kasetonu podświetlanego diodami CED, front kasetonu drukowany metodą sitodruku i termoformowany z plexi-wg dokumentacji /SST-002/	kpl		1		
8 Szczyrk ul. Beskidzka 4 /Miejskie Centrum Informacji Turystycznej/					
17 K.indyw. Wykonanie ekranu jednostronnego z blachy stalowej grub.1,0 mm malowane proszkowo na ramie z kształtowników, z zamocowaniem do ściany za pomocą kotew -wg dokumentacji /SST-002/	kpl		1		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
18 K.indyw.Wykonanie i zamontowanie kasetonu podświetlanego diodami CED,front kasetonu drukowany metodą sitodruku i termoformowany z plexi-wg dokumentacji /SST-002/	kpl		1		
9 Wilamowice - Urząd Gminy,ul.Rynek 1					
19 K.indyw. Wykonanie ekranu jednostronnego z blachy stalowej grub.1,0 mm malowane proszkowo na ramie z kształtowników,z zamocowaniem do sciany za pomocą kotew -wg dokumentacji /SST-002/	kpl		1		
20 K.indyw.Wykonanie i zamontowanie kasetonu podświetlanego diodami CED,front kasetonu drukowany metodą sitodruku i termoformowany z plexi-wg dokumentacji /SST-002/	kpl		1		
21 K.indyw.Wykonanie zadaszenia z poliwęglanu na konstrukcji ze stali nierdzewnej wraz z zamocowaniem do ramy ekranu i ściany - wg dokumentacji /SST-002/	kpl		1		
10 Wilkowice - Urząd Gminy,ul.Wyzwolenia 25					
22 K.indyw. Wykonanie ekranu jednostronnego z blachy stalowej grub.1,0 mm malowane proszkowo na ramie z kształtowników,z zamocowaniem do sciany za pomocą kotew -wg dokumentacji /SST-002/	kpl		1		
23 K.indyw.Wykonanie i zamontowanie kasetonu podświetlanego diodami CED,front kasetonu drukowany metodą sitodruku i termoformowany z plexi-wg dokumentacji /SST-002/	kpl		1		
24 K.indyw.Wykonanie zadaszenia z poliwęglanu na konstrukcji ze stali nierdzewnej wraz z zamocowaniem do ramy ekranu i ściany - wg dokumentacji /SST-002/	kpl		1		
11 Bielsko - Biała - Pl..Ratuszowy /Miejskie Centrum Informacji/					
25 K.indyw. Wykonanie ekranu jednostronnego z blachy stalowej grub.1,0 mm malowane proszkowo na ramie z kształtowników,z zamocowaniem do sciany za pomocą kotew -wg dokumentacji /SST-002/	kpl		1		
26 K.indyw.Wykonanie i zamontowanie kasetonu podświetlanego diodami CED,front kasetonu drukowany metodą sitodruku i termoformowany z plexi-wg dokumentacji /SST-002/	kpl		1		
27 K.indyw.Wykonanie zadaszenia z poliwęglanu na konstrukcji ze stali nierdzewnej wraz z zamocowaniem do ramy ekranu i okna - wg dokumentacji /SST-002/	kpl		1		
12 Bielsko - Biała /Dworzec PKP/					
28 K.indyw. Wykonanie ekranu dwustronnego z blachy stalowej grub.1,0 mm malowane proszkowo na ramie z kształtowników,z zamocowaniem do kiosku -wg dokumentacji /SST-002/	kpl		1		
29 K.indyw.Wykonanie i zamontowanie kasetonu podświetlanego diodami CED,front kasetonu drukowany metodą sitodruku i termoformowany z plexi-wg dokumentacji /SST-002/	kpl		1		
13 Bielsko - Biała /Pl.Chrobrego/					
30 K.indyw. Wykonanie ekranu dwustronnego z blachy stalowej grub.1,0 mm malowane proszkowo na ramie z kształtowników,z zamocowaniem do kiosku -wg dokumentacji /SST-002/	kpl		1		
31 K.indyw.Wykonanie i zamontowanie kasetonu podświetlanego diodami CED,front kasetonu drukowany metodą sitodruku i termoformowany z plexi-wg dokumentacji /SST-002/	kpl		1		
32 K.indyw.Wykonanie zadaszenia z poliwęglanu na konstrukcji ze stali nierdzewnej wraz z zamocowaniem do ramy ekranu i ściany windy - wg dokumentacji /SST-002/	kpl		1		
14 Bielsko - Biała /CH Sfera/					
33 K.indyw. Wykonanie ekranu dwustronnego z blachy stalowej grub.1,0 mm malowane proszkowo na ramie z kształtowników,z zamocowaniem do kiosku -wg dokumentacji /SST-002/	kpl		1		
34 K.indyw.Wykonanie i zamontowanie kasetonu podświetlanego diodami CED,front kasetonu drukowany metodą sitodruku i termoformowany z plexi-wg dokumentacji /SST-002/	kpl		1		