

Katowice, 28.06.2016r.

Ja Road

Jarosław Dziech

ul. Podkęcie 10

43-502 Czechowice-Dziedzice

dot. : uzgodnień i warunków technicznych dla inwestycji pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Norberta Barlickiego i Bolesława Prusa w Czechowicach-Dziedzicach”.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 16.09.2016r. odnośnie uzgodnień i warunków technicznych przebudowy naszej infrastruktury teletechnicznej informujemy, że w obrębie planowanej inwestycji zachodzi bezpośrednia kolizja z kanalizacją teletechniczną własności Orange Polska S.A., w której posiadamy zabudowane kable telekomunikacyjne w następujących relacjach:

- kabel koncentryczny QR 860 w relacji Niepodległości 54 do Barlickiego 17,
- kabel koncentryczny RG-11 w relacji Barlickiego 17 do Barlickiego 30.

W/w kable przechodzą min. przez studnie Nr 48/6 i 48/6/1, a według oznaczeń na przesłanych w załączeniu naszych planach.

Należy zachować szczególną ostrożność ponieważ według przesłanego projektu zagospodarowania terenu w/w studnie TT znajdują się bezpośrednio w planowanej jezdni.

W związku z powyższym prawdopodobnie Orange Polska S.A. wyda warunki przebudowy tych odcinków kanalizacji i zarówno likwidacja kanalizacji jak też nowobudowana kanalizacja będzie ingerować w w/w studnie, gdzie zachodzi bezpośrednia kolizja z zabudowanymi kablami telekomunikacyjnymi własności Multimedia Polska S.A. w relacji:

- kabel koncentryczny QR 860 w relacji Niepodległości 54 do Barlickiego 17 – długość trasy kanalizacji teletechnicznej 270 mb – długość kabla około 290 mb,
- kabel koncentryczny RG 11 w relacji Barlickiego 17 do Barlickiego 30 – długość trasy kanalizacji teletechnicznej 165 mb – długość kabla około 200 mb.

W związku z powyższym uzgadniamy przedmiotowe zadanie pod następującymi warunkami:

1. Do przebudowy należy zastosować kabel QR 860 i RG 11 produkcji Commscope (długość kabli do przeliczenia według trasy nowej kanalizacji teletechnicznej).
2. O terminie rozpoczęcia prac należy zawiadomić z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem mail support@multimedia.pl i k.szmatoch@multimedia.pl

Multimedia Polska-Południe SA ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, t: +48 58 666 03 00, f: +48 58 666 03 09 multimedia.pl

NIP: 813-10-07-171 REGON: 690296300 Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS KRS: 000065225
Kapitał zakładowy i łączna suma uiszczonych wkładów: 199 820 900 PLN Konto: Raiffeisen Bank Polska S.A. 49 1750 0009 0000 0000 2175 9805



3. Wszelkie prace związane z przerwą w transmisji muszą być wykonywane w nocnym oknie serwisowym, w godzinach 01:00-05:00. W celu skrócenia przerwy w transmisji należy najpierw ułożyć nowe kable wymieniony w pkt.1, a następnie przystąpić do ich przełączenia przy pomocy nowych złącz MU 5/8 PIN.
4. Wyżej wymienione prace należy prowadzić pod nadzorem wyznaczonego pracownika Multimedia Polska S.A., na którego namiary otrzymacie Państwo po zgłoszeniu planowanego rozpoczęcia prac.
5. Po zakończeniu prac zostanie przekazana dokumentacja powykonawcza, zawierające min. nową trasę kabli wraz z informacją, w którym otworze został ułożony kable. Ponadto dokumentacja powykonawcza powinna zawierać protokoły z wynikami pomiarów tłumienności nowo wybudowanych kabli.
6. Wszelkie prace należy wykonać przy zachowaniu obowiązujących przepisów i norm.
7. **Na czas trwania prac należy zabezpieczyć własność Spółki przed skutkami dewastacji i kradzieży.**
8. Wszelkie prace będą wykonywane wyłącznie na koszt własny Inwestora.

Przed rozpoczęciem inwestycji prosimy o dostarczenie do akceptacji przez Multimedia Polska projektu wykonawczego.

Powyższe warunki techniczne są ważne na okres 12 miesięcy.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o ewentualny kontakt z Krzysztof Szmatoch – tel. 609 903 935 lub k.szmatoch@multimedia.pl

Z poważaniem

Szmatoch
Krzysztof Szmatoch

Do wiadomości:

1. a/a

MULTIMEDIA POLSKA S.A.
81-341 Gdynia, ul. Tadeusza Wendy 7/9
NIP 586-10-44-881, Regon 190007345



