

Przebudowa drogi S4480 Porąbka-umocnienie skarp

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ S 4480/PORĄBKA-PORĄBKA WIELKA PUSZCZA/W
MIEJSCOWOŚCI PORĄBKA-

18.09.2006

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 ZABEZPIECZENIE SKARPY			
<p>1.1 KNNR 1/0209/0700 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiorstwy o pojemności łyżki 0,40 m³, w gruncie kat. IV Roboty ziemne związane z podcięciem skarp $0,5 \cdot (40,0 \cdot 2,0 \cdot 2,0) =$ 80,0 Roboty ziemne związane z profilowaniem dna potoku-przemieszczenie mas ziemnych w celu uformowania dna o spadku zgodnie z PT $280,0 \cdot 0,35$ $=$ 98,0</p>			
178,0	-178,000		m3
<p>1.2 KNR 21 0/201/2 Wbijanie pali żelbetowych z terenu lub rusztowań, głębokość wbicia pala do 5-m, kategoria gruntu III Wykonanie pali wierconych w stalowej rurze osłonowej długości 300cm 21 21,0</p>			
21,0	-21,000		szt
<p>1.3 KNR 225/308/1(1) Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych, budowa, deski pełne Wykonanie ściany osłonowej pełnej. Podpory w formie żelbetowych prefabrykowanych słupów dwuteowych i wypełnienie z płyt żelbetowych prefabrykowanych pełnych $40,0 \cdot 2,5$ 100,0 Słupy w rozstawie co 200cm- Analogia $=$</p>			
100,0	-100,000		m2
<p>1.4 KNNR 1/031 1-0400 Ręczne formowanie nasypów z ziemi z odkładu, grunt kat. III-IV Formowanie nasypów powyżej ściany osłonowej z kruszywa złożonego na odkład $40,0 \cdot 10,0 \cdot 0,5$ $=$ 200,0</p>			
200,0	-200,000		m3
<p>1.5 KNNR 10/401/7 (1) Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut podwodny, nakłady podstawowe Umocnienie dna potoku od strony dolnej wody narzutem z kamienia typu średniego $280,0 \cdot 0,4$ $=$ 112,0</p>			
112,0	-112,000		m3
<p>1.6 KNR 221/330/1 Sadzenie drzew i krzewów iglastych na skarpach o nachyleniu ponad 1:2, grunt kategorii IV, bez zaprawy dołów, średnica i głębokość dołów 0,5 -m Nasadzenie krzewów iglastych na formowanej skarpie 50 $=$ 50,0</p>			
50,0	-50,000		szt

Kosztorys ofertowy**PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ S 4480 /PORĄBKA-PORĄBKA WIELKA PUSZCZA/ W MIEJSCOWOŚCI PORĄBKA-****18.09.2006**

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkow a	Wartość netto
1 ZABEZPIECZENIE SKARPY					
1.1 KNNR 1/0209-0700 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,40 m3, w gruncie kat. IV	m3		-178,000		
1.2 KNR 210/201/2 Wbijanie pali żelbetowych z terenu lub rusztowań, głębokość wbicia pala do 5-m, kategoria gruntu III	szt		-21,000		
1.3 KNR 225/308/1 (1) Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych, budowa, deski pełne	m3		-100,000		
1.4 KNNR 1/031 1-0400 Ręczne formowanie nasypów z ziemi z odkładu, grunt kat. III-IV	m3		-200,000		
1.5 KNNR 10/401/7 (1) Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyladunek ręczny, narzut podwodny, nakłady 1 podstawowe	m3		-112,000		
1.6 KNR221/330/1 Sadzenie drzew i krzewów iglastych na skarpach o nachyleniu ponad 1:2, grunt kategorii IV, bez zaprawy dołów, średnica i głębokość dołów 0,5 m	szt		-50,000		
Podsumowanie elementu				Razem	
Ogółem ZABEZPIECZENIE SKARPY					
Podsumowanie kosztorysu				Razem	
Razem					
Wartość kosztorysu netto:					
<u>Tabela elementów scalonych</u>					
Nazwa elementu					Wartość z narzutami
1 ZABEZPIECZENIE SKARPY					
suma elementów kosztorysu					
					Wartość kosztorysu: