

Bielsko-Biała, dnia 16.10.2020r.

BZ.272.10.2020.HM

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Budowa budynku socjalno-garażowo-magazynowego w Bielsku-Białej przy ul. Adama Asnyka dz. nr 772/59**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Zgodnie z SIWZ pkt. 3.1 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w projekcie budowlanym, przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych” ; w TOMIE VI część : Instalacje sanitarne str. 3: *„Budynek zasilany będzie przyłącza wodociągowego zakończonego zestawem wodomierzowym w studni wodomierzowej. Przyłącze wodociągowe stanowi odrębne opracowanie uzgodnione z dysponentem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej”*. Prosimy o potwierdzenie, że przyłącze wodociągowe ze studnią wodomierzową, wodomierzem i podejściem pod wodomierz wraz z zaworem odcinającym nie są przedmiotem niniejszego przetargu.

Wyjaśnienie nr 1:

Zamawiający potwierdza, że przyłącze wodociągowe ze studnią wodomierzową, wodomierzem i podejściem pod wodomierz wraz z zaworem nie są przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 2:

Czy zawór antyskażeniowy EA, zawór kulowy ze spustem i przewody prowadzące ze studni wodomierzowej PE SDR 11 Dz 40mm do budynku są przedmiotem niniejszego przetargu ?

Wyjaśnienie nr 2:

Zamawiający wyjaśnia, że odcinek od studni wodomierzowej do budynku oraz zawór antyskażeniowy (wewnątrz budynku) są przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 3:

W opisie technicznym str. 11- 6. Instalacja gazowa : *„Projektowany budynek zasilany będzie w gaz z sieci gazowej. Projekt niniejszy obejmuje instalację gazu od kurka głównego do poszczególnych przyborów gazowych.”* Prosimy o potwierdzenie, że przyłącze gazu nie jest przedmiotem niniejszego przetargu.

Wyjaśnienie nr 3:

Zamawiający potwierdza, że przyłącze gazu nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia.

Pytanie nr 4:

W opisie technicznym str. 5 – 3.3 Instalacja kanalizacji deszczowej: *„ W celu separacji zanieczyszczeń projektuje się separator substancji ropopochodnych z osadnikiem ...”* Prosimy o potwierdzenie, że separator substancji ropopochodnych i roboty z nim związane nie są przedmiotem niniejszego przetargu.

Wyjaśnienie nr 4:

Zamawiający potwierdza, że separator substancji ropopochodnych i roboty z nim związane nie są przedmiotem zamówienia (parking i urządzenia z nim związane nie są przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).

Pytanie nr 5:

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem niniejszego przetargu dla kanalizacji deszczowej, sanitarnej i ogólnospławnej jest zakres robót wynikający z Projektu Koncepcyjnego: „Budowa przyłączy kanalizacji ogólnospławnej oraz instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Bielsku-Białej, ul. Asnyka – etap I” (z retencjonowaniem wód opadowych w rurach strukturalnych PP SN8 Fi 600 mm) oraz z przedmiaru robót dla tego zakresu robót.

Wyjaśnienie nr 5:

Zamawiający potwierdza, że przedmiotem zamówienia jest zakres robót wynikający z Projektu Koncepcyjnego: „Budowa przyłączy kanalizacji ogólnospławnej oraz instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Bielsku-Białej, ul. Asnyka – etap I” (z retencjonowaniem wód opadowych w rurach strukturalnych PP SN8 Fi 600 mm) oraz z przedmiaru robót dla tego zakresu robót.

Pytanie nr 6:

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem niniejszego przetargu dla kanalizacji deszczowej, sanitarnej i ogólnospławnej jest zakres robót wynikający z Projektu Koncepcyjnego: „Budowa przyłączy kanalizacji ogólnospławnej oraz instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Bielsku-Białej, ul. Asnyka – etap I” oraz z przedmiaru robót, a odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych nie jest przedmiotem niniejszego przetargu.

Wyjaśnienie nr 6:

Przedmiotem przetargu dla kanalizacji ogólnospławnej oraz instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej jest zakres robót wynikający z projektu koncepcyjnego „Budowa przyłączy kanalizacji ogólnospławnej oraz instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Bielsku-Białej, ul. Asnyka – etap I” i przedmiaru robót.

Odtworzenie nawierzchni drogowych do stanu pierwotnego należy wykonać wyłącznie na terenie działki 772/58 znajdującej się w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej nr 3 w Bielsku-Białej. Na terenie działki Inwestora wykopy po robotach kanalizacyjnych, wykonanych w istniejącym układzie drogowym, należy zasypać pospółką i zagęścić mechanicznie.

Pytanie nr 7:

Prosimy o udostępnienie rysunku szczegółowego w jaki sposób należy włączyć się rurami strukturalnymi PP SN8 Fi 600mm do studni fi 1200 mm D1,D2,D3

Wyjaśnienie nr 7:

Studnie betonowe należy wykonać przy zastosowaniu prefabrykowanych kręgów dennych, z zamontowanymi w zakładzie prefabrykacji przejściami szczelnymi.

Pytanie nr 8:

Na rysunku IS-2 wrysowano zawór antyskażeniowy EA fi 25 mm i opisano w opisie technicznym 3.INSTALACJA WOD-KAN STR. 3 – w przedmiarze brak nakładów na zawór antyskażeniowy, czy ten zakres robót jest przedmiotem tego przetargu?

Wyjaśnienie nr 8:

Tak

Pytanie nr 9:

W opisie technicznym instalacji sanitarnych jest uwaga, że przewody instalacji wod.- kan. należy prowadzić: przewody poziome – w posadzce lub pod posadzką (kanalizacja), a podejścia prowadzić –

w bruzdach ściennych; w przedmiarze brak nakładów na kucie bruzd i zamurowanie – prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Wyjaśnienie nr 9:

Zamawiający wyjaśnia, że kucie bruzd i zamurowanie należy uwzględnić w cenie ryczałtowej. Zamieszczone przedmiary robót stanowią wyłącznie element pomocniczy przy sporządzaniu wyceny.

Pytanie nr 10:

W przedmiarze w poz. 147 opisano umywalki ceramiczne wpuszczane w blat – 2szt. – z projektu technicznego nie wynika, że umywalki mają być montowane na blatach; prosimy o podanie wymaganych wymiarów umywalek i ich kształtu (owalne czy prostokątne) czy z półpostumentami lub czy mają być faktycznie montowane na blatach (jeżeli na blatach to prosimy o określenie rodzaju materiału na blaty i ich wymiary).

Wyjaśnienie nr 10:

Zamawiający wyjaśnia, że umywalka w toalecie powinna być wisząca na ścianie, z półpostumentem (szerokość około 55cm).

Pytanie nr 11:

Czy zlewozmywak z poz. 146 przedmiaru ma być jedno- czy dwukomorowy montowany na ścianie jak w przedmiarze czy na szafce jak na rys. IS-1 (jeżeli na szafce – czy dostawa szafki zlewozmywakowej jest przedmiotem tego zamówienia)?

Wyjaśnienie nr 11:


Zamawiający podaje następujące parametry: zlewozmywak w garażu (pom.01) - techniczny jednokomorowy z blachy nierdzewnej wiszący na ścianie, zlewozmywak w pomieszczeniu socjalnym (pom.07.) ze stali nierdzewnej jednokomorowy montowany w blacie.


Pytanie nr 12:

Czy wyposażenie pomieszczeń takich jak łazienki w lustra, pochwyty na papier toaletowy, pojemniki na ręczniki papierowe oraz dozowniki mydła w płynie jest przedmiotem niniejszego zamówienia?

Wyjaśnienie nr 12:

Nie


WICESTAROSTA CZŁONEK ZARZĄDU
Grzegorz Szełtyński


Dorota Nikiel

