

Raport pomiarowy

Osuwisko Szczyrk (Dunacie)

Raport z trzeciego pomiaru kontrolnego sieci punktów powierzchniowych oraz reperów na budynkach mieszkalnych w ramach geodezyjnego monitorowania osuwiska i odkształceń budynków.

Data wykonania:

- pomiaru pierwotnego: 8-9.11.2017r
- pierwszego pomiaru kontrolnego: 27.08.2018r.
- drugiego pomiaru kontrolnego: 28.08.2019r.
- trzeciego pomiaru kontrolnego 27.08.2020r.

Wykonał:

mgr inż. Mateusz Kapusta

GEODETA UPRAWNIONY
Upr. Nr 19383 tel.kom. +48602505390

Raport pomiarowy

Osuwisko Szczyrk (Dunacie)

Odszukanie i kontrola stanu technicznego siatki punktów pomiarowych:

W roku 2017, założono siatkę punktów kontrolnych na terenie osuwiskowym objętym monitoringiem. W wyniku kolejnej kontroli przeprowadzonej w sierpniu 2020r., stwierdzono, że zachowały się wszystkie punkty z 2019r. , stanowiska i punkty pomiarowe. Pomierzono repéry na budynkach. Odnaleziono bolce stalowe, odnowiono malowanie i pomierzono ich położenie w celu ustalenia odchylek.

Osnowa pomiarowa:

Osnowę pomiarową zlokalizowaną w miejscach najmniej narażonych na działanie osuwiska i zniszczenie przez przypadkowe ich uszkodzenie – odnaleziono w większości – nienaruszoną . Punkty bazowe osnowy zastabilizowane są w postaci znaków plastikowych z trzpieniem stalowym (opis obok). Nie odnaleziono jedynie punktu PP4 (który uległ zniszczeniu – wybudowano podjazd), co jednak nie uniemożliwiło weryfikacji przemieszczeń i ponownego pomiaru, ponieważ pozostałe punkty osnowy wystarczyły by takie pomiary wykonać.

Wykonanie pomiarów

Pomiar osnowy:

Pomiar punktów wykonano metodą GNSS RTK odbiornikiem TOPCON GR-3 na tyczce zastabilizowanej na bipodzie (statywie).

Pomiar wykonano na 50 epok pomiarowych na każdym punkcie osnowy.(podobnie jak w latach poprzednich).

Opis stabilizacji zakładanych punktów:

...

Punkty pomiarowe na powierzchni gruntu – zostały zastabilizowane w postaci prętów stalowych o długości 0,50m wbitych równo z powierzchnią gruntu. Obok wbito świadka – palik drewniany pomalowany na kolor pomarańczowy.

Punkty pomiarowe (repery) na budynkach – są to stalowe gwoździe z podkładką wbite do ścian w narożnikach budynków.

Punkty bazowe osnowy – stabilizacja znakami typu PLASTMARK z trzpieniem stalowym z zadziorami.

Pomiar punktów na powierzchni gruntu:

Punkty pierwotne z 2017r. na powierzchni gruntu pomierzono także za pomocą metody GNSS RTK odbiornikiem TOPCON GR-3. Pomiar był wykonywany tyczką zastabilizowaną na bipodzie. Ilość epok pomiarowych na każdym punkcie : 25.

Pomiar punktów na budynkach:

Istniejące repery zastabilizowane na budynkach, pomierzono metodą biegunową tachimetrem TOPCON GPT 7502 na lustro dalmiercze (precyzyjne) przykładane bezpośrednio do założonego reperu.

Osnowę do pomiaru tachimetrycznego stanowiły punkty osnowy pomiarowej.

Pomiarem objęto jedenaście budynków, które są najbardziej narażone na potencjalne szkodliwe działanie osuwiska. Pomierzono repery jedynie na siedmiu budynkach. Ze względu na przeprowadzone remonty i ocieplenie elewacji na czterech budynkach, założone repery uległy zniszczeniu.

Pomierzono też mur oporowy (śruby w murze), zabezpieczający dz. 4570/10 poniżej budynku na tej działce (oznaczone M1-M8). Te same punkty były pomierzone wcześniej pomiarem pierwotnym w 2017r. oraz pierwszym pomiarem kontrolnym w 2018r.

Wykluczenia i tereny nieobjęte pomiarem.

Wykonano jedynie pomiar tych samych budynków i punktów terenowych co w pomiarze pierwotnym z 2017r.

Wykonanie mapy wynikowej i opis symboliki na mapie:

W wyniku wykonanych pomiarów GNSS RTK punktów powierzchniowych, oraz pomiaru tachimetrycznego reperów na budynkach uzyskano współrzędne xyh dla każdego punktu.

Punkty pomiaru powierzchniowego pomierzone zostały z dokładnością xy: 0,01 m i h: 0,03 m .

Punkty pomiaru reperów pomierzone zostały z dokładnością xyh: 0,01 m.

Punkty bazowe osnowy do pomiaru tachimetrycznego oznaczono na mapie wynikowej na pomarańczowo (PP1-PP6).

Punkty pomiarowe oznaczono opisem w kolorze czerwonym z rzędną w kolorze czarnym.

Repery na budynkach oznaczono kolorem niebieskim z rzędnymi także na niebiesko.

Punkty, których nie można było pomierzyć oznaczono kolorem brązowym, a punkty nieistniejące przekreślono ukośną linią w kolorze czarnym.

Numery działek i użytki gruntowe oznaczono na zielono.

Pozostałe elementy mapy są w kolorze szarym tak by nie zaciemniać istotnych treści pomiarowych.

Warunki pogodowe w trakcie wykonania pomiaru:

Pomiar wykonany był w dniu **27 sierpnia 2020r.** Temperatura około 25 stopnie Celsjusza. Bez opadów. Dobra przejrzystość powietrza.

Mapa wynikowa:

Mapa została sporządzona w skali 1:500 i z symboliką opisaną powyżej. Zakres osuwiska (pomiaru) oznaczono grubą linią przerywaną. Mapa stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Tabela:

W tabeli na końcu tego raportu zawarto współrzędne punktów x,y,z z pomiaru pierwotnego i wtórnego (trzeci pomiar kontrolny). Dla każdego pomierzonego punktu podano odchyłki w m.

Analiza wyników i wnioski:

Pomiar z dnia 27 sierpnia 2020r. obejmował wszystkie punkty pomiarowe w 2017r, i te odnalezione w 2019r, jako siatka do pomiarów odkształceń i przemieszczeń.

Dotyczył on punktów na budynkach , jak i punktów terenowych. Odnaleziono punkty bazowe (pierwotne) i wykonano ich pomiar w celu określenia odchyłek i przemieszczeń x,y,z.

Przeprowadzono ponownie „wywiad” wśród mieszkańców monitorowanych budynków i nie stwierdzono żadnych zmian i objawów działania osuwiska (jak pęknięcia ścian, widoczne osunięcia terenu, zapadliska). Po przeprowadzeniu przed pomiarem wizji terenowej, nie stwierdzono żadnych nowych deformacji terenu, obsunięć czy zapadlisk.

Wykonany został pomiar i wykonane w formie tabelarycznej zestawienie przedstawiające odchyłki w położeniu punktów pomiarowych.

Zestawienie tabelaryczne jest dołączone do raportu. W raporcie załączono mapę z graficznym zobrazowaniem położenia pomierzonych punktów. Jako odchyłkę traktowano odczyt kontrolny o wartościach przemieszczenia : $xy > 0,02$ m i dla $h > 0,03$ m. Poniżej tych wartości przemieszczenie uznano za nieistotne.

Po analizie wszystkich pomiarów, można stwierdzić, że na tym terenie nie wystąpiły jak dotąd istotne przemieszczenia, które świadczyłyby o występowaniu zjawisk osuwiskowych na monitorowanym terenie. Zaleca się jednak dalsze monitorowanie terenu. Może w przyszłości należałoby uzupełnić i dogęścić brakujące punkty.

POMIAR PIERWOTNY 8-11 listopada 2017						POMIAR KONTROLNY 27 sierpnia 2020					ODCHYLENIA			
Numer budynku	Nr punktu	X	Y	H	Rodzaj stabilizacji	Nr punktu	X	Y	H	Rodzaj stabilizacji	dx	dy	dh	Dp
1	D1	5508138.99	6573942.94	628.35	Repery na budynkach – stalowe gwoździe z podkładką wbite do ścian w narożnikach budynków	D1P3	5508138.98	6573942.95	628.36	Repery na budynkach – stalowe gwoździe z podkładką wbite do ścian w narożnikach budynków	-0.01	0.01	0.01	0.01
	D2	5508143.69	6573942.23	626.26		D2	brak możliwości pomiaru				-	-	-	-
	S2BL3	5508138.03	6573936.97	628.98		S2BL3	brak możliwości pomiaru				-	-	-	-
2	A2	5508267.00	6573915.35	595.52		A2	brak możliwości pomiaru				-	-	-	-
	A3	5508268.69	6573913.24	595.79		A3P3	5508268.71	6573913.23	595.80		0.02	-0.01	0.01	0.02
	A4	5508264.15	6573918.94	595.80		A4	brak możliwości pomiaru				-	-	-	-
3	E1	5508158.59	6573931.99	621.25		E1	brak możliwości pomiaru				-	-	-	-
	E2	5508157.97	6573926.10	621.57		E2	punkt uległ zniszczeniu				-	-	-	-
	S2BL4	5508153.32	6573927.01	623.58		S2BL4	punkt uległ zniszczeniu				-	-	-	-
4	C1	5508148.24	6574016.80	628.94		C1P3	5508148.23	6574016.82	628.94		-0.01	0.02	0.00	0.03
	C2	5508137.89	6574016.74	631.31		C2P3	5508137.87	6574016.72	631.32		-0.02	-0.02	0.01	0.03
5	B1	5508187.18	6573959.14	616.36		B1	brak możliwości pomiaru				-	-	-	-
	B2	5508183.78	6573959.59	617.11		B2P3	5508183.79	6573959.61	617.12		0.01	0.02	0.01	0.02
	B3	5508184.31	6573966.25	618.38		B3	punkt uległ zniszczeniu				-	-	-	-
	B4	5508192.21	6573968.30	620.78		B4	punkt uległ zniszczeniu				-	-	-	-
	Q1	5508191.60	6573961.14	616.43		Q1	brak możliwości pomiaru				-	-	-	-
	BEZL3	5508184.47	6573968.79	618.38		BEZL3	punkt uległ zniszczeniu				-	-	-	-
6	G1	5508247.22	6573969.61	599.10		G1P3	5508247.21	6573969.61	599.11		-0.01	0.00	0.01	0.01
	G2A	5508241.36	6573967.01	600.73		G2A	punkt uległ zniszczeniu				-	-	-	-
	G3	5508239.07	6573972.50	600.78		G3	brak możliwości pomiaru				-	-	-	-
7	F3	5508184.16	6573904.09	615.55		F3	punkt uległ zniszczeniu				-	-	-	-
	F4	5508190.17	6573903.36	614.71		F4P3	5508190.16	6573903.34	614.73		-0.01	-0.02	0.02	0.02
	F5	5508189.07	6573893.95	615.11		F5	punkt uległ zniszczeniu				-	-	-	-
	S2BL2	5508182.91	6573894.60	616.42		S2BL2	punkt uległ zniszczeniu				-	-	-	-
8	N1	5508186.30	6573829.57	615.05		N1P3	5508186.31	6573829.58	615.04		0.01	0.01	-0.01	0.01
	N2	5508196.86	6573829.70	613.86		N2P3	5508196.87	6573829.70	613.87		0.01	0.00	0.01	0.01
	U2	5508193.33	6573819.85	614.32		U2P3	5508193.32	6573819.86	614.31		-0.01	0.01	-0.01	0.01
9	K1	5508223.51	6573967.80	606.64		K1P	punkt uległ zniszczeniu				-	-	-	-
	K2	5508223.24	6573979.23	605.25		K2P	punkt uległ zniszczeniu				-	-	-	-
	K3	5508219.56	6573963.32	605.52		K3P	punkt uległ zniszczeniu				-	-	-	-
10	L2	5508220.17	6573952.83	605.93		L2P	punkt uległ zniszczeniu				-	-	-	-
	L3	5508223.57	6573948.82	604.05		L3P	punkt uległ zniszczeniu				-	-	-	-
	L4	5508223.41	6573952.98	604.30		L4P	punkt uległ zniszczeniu				-	-	-	-
11	U3	5508256.34	6573700.00	587.03		U3P	punkt uległ zniszczeniu				-	-	-	-
	U4	5508255.45	6573709.05	587.52		U4P	punkt uległ zniszczeniu				-	-	-	-
	U5	5508261.50	6573709.68	584.92		U5P	punkt uległ zniszczeniu				-	-	-	-

POMIAR PIERWOTNY 8-11 listopada 2017					POMIAR KONTROLNY 27 sierpnia 2020					ODCHYLEKI			
Nr punktu	X	Y	H	Rodzaj stabilizacji	Nr punktu	X	Y	H	Rodzaj stabilizacji	dx	dy	dh	Dp
6P	5508140.16	6574057.20	628.99	pręty stalowe o dł. 0,50m ze świadkiem w postaci drewnianego palika pomalowanego na pomarańczowo	6P	punkt uległ zniszczeniu			pręty stalowe o dł. 0,50m ze świadkiem w postaci drewnianego palika pomalowanego na pomarańczowo	-	-	-	-
7P	5508148.77	6574060.81	624.50		7P3	5508148.75	6574060.82	624.48		-0.02	0.01	-0.02	0.02
8P	5508156.95	6574063.70	620.03		8P3	5508156.94	6574063.72	620.15		-0.01	0.02	0.12	0.02
10AP	5508178.03	6574054.32	611.79		10AP3	5508178.05	6574054.32	611.82		0.02	0.00	0.03	0.03
10P	5508303.54	6573770.15	572.51		10P3	5508303.52	6573770.16	572.52		-0.02	0.01	0.01	0.02
11P	5508311.17	6573804.61	575.75		11P3	5508311.18	6573804.62	575.79		0.01	0.01	0.04	0.01
14P	5508306.13	6573857.02	582.14		14P3	5508306.14	6573857.03	582.17		0.01	0.01	0.03	0.01
17P	5508287.81	6573862.58	585.61		17P3	5508287.80	6573862.57	585.66		-0.01	-0.01	0.05	0.01
20P	5508289.76	6573840.18	582.85		20P3	5508289.72	6573840.17	582.92		-0.04	-0.01	0.07	0.04
26P	5508286.89	6573810.62	579.04		26P3	5508286.89	6573810.61	579.09		0.00	-0.01	0.05	0.01
29P	5508281.36	6573784.22	577.17		29P	brak możliwości pomiaru				-	-	-	-
30P	5508268.98	6573775.98	580.32		30P3	5508268.97	6573776.00	580.35		-0.01	0.02	0.03	0.02
32P	5508297.71	6573740.34	570.85		32P3	5508297.73	6573740.35	570.81		0.02	0.01	-0.04	0.02
33P	5508272.23	6573754.55	577.72		33P3	5508272.26	6573754.55	577.78		0.03	0.00	0.06	0.03
34P	5508270.65	6573726.82	576.54		34P3	5508270.67	6573726.81	576.58		0.02	-0.01	0.04	0.02
35A	5508278.53	6573708.76	573.76		35AP3	5508278.53	6573708.75	573.83		0.00	-0.01	0.07	0.01
37P	5508294.50	6573710.98	569.49		37P3	5508294.51	6573711.00	569.46		0.01	0.02	-0.03	0.01
38AP	5508283.99	6573684.88	571.96		38AP	brak możliwości pomiaru				-	-	-	-
38P	5508293.30	6573689.08	569.40		38P	brak możliwości pomiaru				-	-	-	-
41A	5508263.98	6573715.61	580.49		41A	brak możliwości pomiaru				-	-	-	-
41P	5508271.08	6573672.44	578.42		41P	brak możliwości pomiaru				-	-	-	-
43P	5508267.81	6573691.18	579.71		43P3	5508267.82	6573691.19	579.80		0.01	0.01	0.09	0.01
68P	5508243.66	6573820.30	594.80		68P3	5508243.65	6573820.30	594.85		-0.01	0.00	0.05	0.00
70P	5508218.07	6573806.18	604.42		70P3	5508218.08	6573806.21	604.48		0.01	0.03	0.06	0.03
78P	5508179.90	6573846.08	616.06		78P3	5508179.87	6573846.09	616.05		-0.03	0.01	-0.01	0.04
79P	5508186.66	6573850.95	614.40		79P3	5508186.61	6573850.97	614.44		-0.05	0.02	0.04	0.06
80AP	5508184.51	6573833.70	614.57		80AP3	5508184.49	6573833.71	614.59		-0.02	0.01	0.02	0.03
80P	5508191.36	6573838.78	614.27		80P3	5508191.35	6573838.80	614.26		-0.01	0.02	-0.01	0.03
83P	5508210.98	6573848.34	606.31		83P3	5508210.99	6573848.34	606.37		0.01	0.00	0.06	0.01
84P	5508204.02	6573833.04	609.47		84P3	5508203.99	6573833.05	609.48		-0.03	0.01	0.01	0.03
86P	5508221.35	6573831.66	603.49		86P3	5508221.39	6573831.68	603.57		0.04	0.02	0.08	0.04

POMIAR PIERWOTNY 8-11 listopada 2017					POMIAR KONTROLNY 27 sierpnia 2020					ODCHYLEKI			
Nr punktu	X	Y	H	Rodzaj stabilizacji	Nr punktu	X	Y	H	Rodzaj stabilizacji	dx	dy	dh	Dp
88P	5508233.90	6573854.52	598.68	pręty stalowe o dł. 0,50m ze świadkiem w postaci drewnianego palika pomalowanego na pomarańczowo	88P3	5508233.92	6573854.49	598.80	pręty stalowe o dł. 0,50m ze świadkiem w postaci drewnianego palika pomalowanego na pomarańczowo	0.02	-0.03	0.12	0.01
90P	5508254.44	6573848.07	592.97		90P3	5508254.44	6573848.06	593.11		0.00	-0.01	0.14	0.04
93P	5508266.33	6573873.56	591.75		93P3	5508266.32	6573873.54	591.82		-0.01	-0.02	0.07	0.03
101P	5508298.06	6573885.92	586.84		101P3	5508298.10	6573885.91	586.91		0.04	-0.01	0.07	0.03
102P	5508281.05	6573896.09	590.31		102PP3	5508281.06	6573896.09	590.36		0.01	0.00	0.05	0.01
107P	5508270.26	6573911.20	593.51		107P	brak możliwości pomiaru				-	-	-	-
109P	5508257.33	6573922.54	596.48		109PP3	5508257.34	6573922.55	596.55		0.01	0.01	0.07	0.01
110P	5508241.93	6573897.75	598.43		110PP3	5508241.93	6573897.76	598.45		0.00	0.01	0.02	0.01
113P	5508234.17	6573874.77	599.05		113PP3	5508234.16	6573874.79	599.11		-0.01	0.02	0.06	0.04
119P	5508215.31	6573873.80	605.87		119PP3	5508215.35	6573873.80	605.92		0.04	0.00	0.05	0.04
125P	5508175.28	6573860.20	616.38		125P3	5508175.25	6573860.22	616.40		-0.03	0.02	0.02	0.05
126AP	5508163.19	6573831.88	619.76		126AP3	5508163.16	6573831.89	619.78		-0.03	0.01	0.02	0.03
126P	5508162.21	6573850.13	619.52		126P3	5508162.12	6573850.19	619.49		-0.09	0.06	-0.03	0.10
127P	5508169.35	6573841.13	618.21		127P3	5508169.34	6573841.16	618.19		-0.01	0.03	-0.02	0.03
129P	5508160.16	6573875.40	618.90		129P3	5508160.17	6573875.40	618.93		0.01	0.00	0.03	0.01
130P	5508161.76	6573896.50	618.65		130P3	5508161.75	6573896.52	618.78		-0.01	0.02	0.13	0.02
131A	5508177.45	6573887.88	615.36		131AP3	5508177.45	6573887.89	615.47		0.00	0.01	0.11	0.00
132P	5508174.86	6573901.96	615.62		132P3	5508174.85	6573901.95	615.74		-0.01	-0.01	0.12	0.01
136AP	5508216.59	6573891.55	606.14		136AP3	5508216.58	6573891.55	606.18		-0.01	0.00	0.04	0.01
136P	5508210.29	6573906.34	607.69		136P3	5508210.29	6573906.36	607.76		0.00	0.02	0.07	0.01
137P	5508202.06	6573924.04	609.93		137P3	5508202.04	6573924.05	609.96		-0.02	0.01	0.03	0.01
141P	5508263.42	6573933.09	595.89		141P3	5508263.43	6573933.08	595.95		0.01	-0.01	0.06	0.02
142P	5508274.04	6573932.62	593.75		142P3	5508274.07	6573932.60	593.83		0.03	-0.02	0.08	0.03
144P	5508262.55	6573943.06	595.32		144P3	5508262.55	6573943.03	595.40		0.00	-0.03	0.08	0.03
145P	5508257.55	6573953.11	595.23		145P	brak możliwości pomiaru				-	-	-	-
149P	5508243.42	6573932.61	599.12		149P3	5508243.45	6573932.62	599.18		0.03	0.01	0.06	0.03
151P	5508229.03	6573934.14	602.70		151P3	5508229.05	6573934.13	602.79		0.02	-0.01	0.09	0.02
152P	5508240.70	6573946.17	599.96		152P3	5508240.72	6573946.18	600.08		0.02	0.01	0.12	0.02
158P	5508241.48	6573964.54	599.96		158P3	5508241.50	6573964.56	600.02		0.02	0.02	0.06	0.04
159P	5508236.49	6573976.87	600.66		159P3	5508236.50	6573976.87	600.70		0.01	0.00	0.04	0.00
160P	5508242.27	6573988.59	597.55		160P3	5508242.31	6573988.56	597.53		0.04	-0.03	-0.02	0.05

POMIAR PIERWOTNY 8-11 listopada 2017					POMIAR KONTROLNY 27 sierpnia 2020					ODCHYLEKI			
Nr punktu	X	Y	H	Rodzaj stabilizacji	Nr punktu	X	Y	H	Rodzaj stabilizacji	dx	dy	dh	Dp
161P	5508249.51	6573971.65	597.12	pręty stalowe o dł. 0,50m ze świadkiem w postaci drewnianego palika pomalowanego na pomarańczowo	161P	brak możliwości pomiaru			pręty stalowe o dł. 0,50m ze świadkiem w postaci drewnianego palika pomalowanego na pomarańczowo	-	-	-	-
163P	5508249.22	6574001.82	597.97		163P3	5508249.27	6574001.82	598.02		0.05	0.00	0.05	0.05
174P	5508194.80	6573970.11	615.26		174P3	5508194.78	6573970.12	615.25		-0.02	0.01	-0.01	0.02
175P	5508198.73	6573968.02	612.95		175P3	5508198.70	6573968.03	612.91		-0.03	0.01	-0.04	0.03
184P	5508190.62	6574014.23	615.64		184P3	5508190.61	6574014.21	615.61		-0.01	-0.02	-0.03	0.02
190P	5508181.26	6573954.87	617.24		190P	brak możliwości pomiaru				-	-	-	-
191P	5508198.63	6573943.86	611.72		191P3	5508198.64	6573943.89	611.80		0.01	0.03	0.08	0.02
192P	5508183.31	6573922.70	614.39		192P3	5508183.32	6573922.70	614.46		0.01	0.00	0.07	0.00
193P	5508170.31	6573933.67	617.34		193P3	5508170.32	6573933.71	617.40		0.01	0.04	0.06	0.04
196A	5508149.30	6573879.65	621.59		196AP3	5508149.28	6573879.63	621.67		-0.02	-0.02	0.08	0.03
197P	5508143.43	6573854.89	622.53		197P3	5508143.50	6573854.91	622.61		0.07	0.02	0.08	0.06
198P	5508140.92	6573842.69	623.63		198P3	5508140.97	6573842.68	623.72		0.05	-0.01	0.09	0.05
199P	5508116.28	6573866.60	629.72		199P	punktu nie odnaleziono				-	-	-	-
200P	5508123.93	6573884.59	629.14		200P3	5508123.94	6573884.62	629.20		0.01	0.03	0.06	0.02
201A	5508140.00	6573891.07	624.58		201AP3	5508140.00	6573891.06	624.60		0.00	-0.01	0.02	0.01
202AP	5508134.37	6573881.32	625.63		202AP3	5508134.37	6573881.33	625.66		0.00	0.01	0.03	0.01
202P	5508141.21	6573907.12	625.02		202P3	5508141.22	6573907.12	625.06		0.01	0.00	0.04	0.01
203A	5508152.17	6573914.29	621.13		203A	punkt uległ zniszczeniu				-	-	-	-
203B	5508155.57	6573922.90	620.55		203B	punkt uległ zniszczeniu				-	-	-	-
203C	5508163.64	6573926.00	618.38		203CP3	5508163.65	6573925.99	618.44		0.01	-0.01	0.06	0.01
203D	5508160.13	6573932.62	619.33		203DP3	5508160.17	6573932.69	619.31		0.04	0.07	-0.02	0.08
203P	5508149.53	6573924.25	622.20		203P3	5508149.54	6573924.25	622.25		0.01	0.00	0.05	0.01
204AP	5508150.22	6573943.44	622.70		204AP	brak możliwości pomiaru				-	-	-	-
204BP	5508143.64	6573946.12	625.56		204BP3	5508143.66	6573946.11	625.58		0.02	-0.01	0.02	0.02
204CP	5508134.82	6573948.67	629.13		204CP3	5508134.82	6573948.65	629.19		0.00	-0.02	0.06	0.01
204P	5508154.53	6573938.28	621.07		204P	punkt uległ zniszczeniu				-	-	-	-
208P	5508119.14	6573918.83	632.90		208P3	5508119.12	6573918.87	632.93		-0.02	0.04	0.03	0.05
209P	5508114.45	6573899.10	633.06		209P3	5508114.42	6573899.08	633.06		-0.03	-0.02	0.00	0.03
211P	5508103.65	6573887.22	636.75	211P3	5508103.65	6573887.24	636.80	0.00	0.02	0.05	0.01		
213P	5508090.08	6573913.12	643.73	213P3	5508090.10	6573913.10	643.76	0.02	-0.02	0.03	0.01		
220P	5508093.92	6573935.30	644.75	220P3	5508093.92	6573935.31	644.76	0.00	0.01	0.01	0.02		

POMIAR PIERWOTNY 8-11 listopada 2017					POMIAR KONTROLNY 27 sierpnia 2020					ODCHYLEŃKI			
Nr punktu	X	Y	H	Rodzaj stabilizacji	Nr punktu	X	Y	H	Rodzaj stabilizacji	dx	dy	dh	Dp
221A	5508122.06	6573936.16	633.62	pręty stalowe o dł. 0,50m ze świadkiem w postaci drewnianego palika pomalowanego na pomarańczowo	221AP3	5508122.07	6573936.18	633.65	pręty stalowe o dł. 0,50m ze świadkiem w postaci drewnianego palika pomalowanego na pomarańczowo	0.01	0.02	0.03	0.03
221P	5508108.13	6573938.60	640.13		221P3	5508108.07	6573938.65	640.15		-0.06	0.05	0.02	0.09
223P	5508094.88	6573955.06	646.31		223P3	5508094.89	6573955.13	646.35		0.01	0.07	0.04	0.08
227P	5508064.81	6573978.79	656.58		227P	punktu nie odnaleziono				-	-	-	-
228P	5508079.40	6573982.50	651.91		228P3	5508079.40	6573982.47	651.95		0.00	-0.03	0.04	0.02
229P	5508080.19	6573965.92	650.89		229P3	5508080.20	6573965.92	650.90		0.01	0.00	0.01	0.01
230P	5508088.96	6573963.50	647.73		230P3	5508088.93	6573963.46	647.78		-0.03	-0.04	0.05	0.04
232P	5508128.62	6573960.03	632.03		232P3	5508128.63	6573959.98	632.09		0.01	-0.05	0.06	0.03
233P	5508122.17	6573974.34	635.24		233P3	5508122.16	6573974.31	635.31		-0.01	-0.03	0.07	0.03
234AP	5508138.70	6573988.36	629.47		234AP3	5508138.68	6573988.37	629.48		-0.02	0.01	0.01	0.01
235P	5508136.69	6573975.68	629.44		235P3	5508136.71	6573975.68	629.50		0.02	0.00	0.06	0.02
238P	5508154.78	6573971.63	624.41		238P3	5508154.80	6573971.64	624.45		0.02	0.01	0.04	0.02
240P	5508162.53	6573957.77	621.19		240P	punkt uległ zniszczeniu				-	-	-	-
242P	5508155.44	6573989.34	625.76		242P3	5508155.41	6573989.33	625.82		-0.03	-0.01	0.06	0.03
244P	5508150.32	6574013.28	627.22		244P3	5508150.35	6574013.26	627.30		0.03	-0.02	0.08	0.04
245P	5508137.35	6574008.30	630.61		245P3	5508137.35	6574008.29	630.65		0.00	-0.01	0.04	0.01
246P	5508125.70	6574018.78	634.31		246P3	5508125.72	6574018.80	634.35		0.02	0.02	0.04	0.03
248P	5508116.15	6573990.90	637.49		248P3	5508116.41	6573990.97	637.69		0.26	0.07	0.20	0.26
250P	5508104.36	6573984.99	643.88		250P3	5508104.32	6573985.00	643.93		-0.04	0.01	0.05	0.04
252P	5508081.76	6574004.98	651.86		252P3	5508081.76	6574005.00	651.87		0.00	0.02	0.01	0.02
253P	5508067.71	6574003.05	656.51		253P	punktu nie odnaleziono				-	-	-	-
256P	5508099.14	6574027.50	645.56		256P3	5508099.19	6574027.52	645.57		0.05	0.02	0.01	0.05
258P	5508101.24	6574008.36	644.88		258P3	5508101.23	6574008.37	644.93		-0.01	0.01	0.05	0.02
262P	5508130.19	6574050.26	631.98		262P3	5508130.15	6574050.28	632.00		-0.04	0.02	0.02	0.04
263P	5508130.98	6574040.25	632.21		263P3	5508130.99	6574040.27	632.23		0.01	0.02	0.02	0.02
266P	5508168.40	6574046.77	617.98		266P3	5508168.44	6574046.78	618.03		0.04	0.01	0.05	0.03
271P	5508113.62	6574047.86	638.08		271P3	5508113.67	6574047.79	638.19		0.05	-0.07	0.11	0.09
272P	5508117.84	6574057.51	635.61		272P	punktu nie odnaleziono				-	-	-	-
275P	5508094.20	6574069.31	641.67		275P3	5508094.22	6574069.33	641.74		0.02	0.02	0.07	0.02
276P	5508083.11	6574082.30	640.58		276P3	5508083.15	6574082.31	640.64		0.04	0.01	0.06	0.04
277P	5508111.37	6574079.19	632.90		277P3	5508111.38	6574079.18	632.98		0.01	-0.01	0.08	0.02

POMIAR PIERWOTNY 8-11 listopada 2017					POMIAR KONTROLNY 27 sierpnia 2020					ODCHYLEKI			
Nr punktu	X	Y	H	Rodzaj stabilizacji	Nr punktu	X	Y	H	Rodzaj stabilizacji	dx	dy	dh	Dp
278P	5508098.71	6574088.65	631.05	pręty stalowe o dł. 0,50m ze świadkiem w postaci drewnianego palika pomalowanego na pomarańczowo	278P3	5508098.75	6574088.68	631.16	pręty stalowe o dł. 0,50m ze świadkiem w postaci drewnianego palika pomalowanego na pomarańczowo	0.04	0.03	0.11	0.03
279P	5508079.26	6574112.71	627.17		279P3	5508079.26	6574112.74	627.22		0.00	0.03	0.05	0.03
280AP	5508092.22	6574049.69	645.40		280AP3	5508092.23	6574049.73	645.46		0.01	0.04	0.06	0.04
280P	5508065.57	6574092.71	639.09		280P3	5508065.58	6574092.73	639.16		0.01	0.02	0.07	0.03
282P	5508063.02	6574047.09	657.89		282P3	5508063.03	6574047.10	657.96		0.01	0.01	0.07	0.02
291P	5508093.02	6574105.19	626.94		291P3	5508093.04	6574105.23	627.02		0.02	0.04	0.08	0.04
295P	5508117.84	6574091.50	624.91		295P3	5508117.86	6574091.50	624.99		0.02	0.00	0.08	0.03
297P	5508127.72	6574076.51	628.70		297P3	5508127.75	6574076.49	628.77		0.03	-0.02	0.07	0.03
298P	5508132.55	6574083.69	623.31		298P3	5508132.56	6574083.68	623.37		0.01	-0.01	0.06	0.02
300P	5508148.89	6574073.68	620.40		300P3	5508148.93	6574073.68	620.47		0.04	0.00	0.07	0.04
301P	5508169.23	6574065.40	613.68		301P3	5508169.22	6574065.43	613.74		-0.01	0.03	0.06	0.02
302P	5508158.36	6574076.13	615.84		302P3	5508158.35	6574076.14	615.87		-0.01	0.01	0.03	0.02
303P	5508196.90	6574036.11	607.94		303P	brak możliwości pomiaru				-	-	-	-
304P	5508193.41	6574031.16	610.01		304P	brak możliwości pomiaru				-	-	-	-
308P	5508083.86	6574093.35	635.22		308P3	5508083.87	6574093.32	635.28		0.01	-0.03	0.06	0.03
309P	5508068.95	6574022.92	656.69		309P3	5508068.96	6574022.92	656.71		0.01	0.00	0.02	0.01
310AP	5508158.07	6574016.29	625.12		310AP3	5508158.08	6574016.28	625.19		0.01	-0.01	0.07	0.01
310P	5508084.96	6574024.74	650.69		310P3	5508084.98	6574024.76	650.75		0.02	0.02	0.06	0.02
Q2BL	5508193.14	6573966.53	615.49		Q2BL	brak możliwości pomiaru				-	-	-	-
100	5508178.09	6573810.17	615.22		100P3	5508178.12	6573810.18	615.26		0.03	0.01	0.04	0.03
101	5508147.66	6573834.30	622.87		101	punkt uległ zniszczeniu				-	-	-	-
104	5508159.32	6573853.15	619.85		104	punkt uległ zniszczeniu				-	-	-	-
105	5508181.30	6573917.26	614.68		105	punkt uległ zniszczeniu				-	-	-	-
106	5508190.46	6573903.68	612.99		106P3	5508190.46	6573903.71	613.02		0.00	0.03	0.03	0.02
107	5508193.69	6573927.81	612.21		107	punkt uległ zniszczeniu				-	-	-	-
108	5508155.90	6573945.88	621.23		108	punkt uległ zniszczeniu				-	-	-	-
109	5508153.38	6573982.06	625.69		109	punkt uległ zniszczeniu				-	-	-	-
110	5508148.29	6574015.08	627.49		110P3	5508148.32	6574015.09	627.52		0.03	0.01	0.03	0.03
111	5508148.51	6574036.84	627.72		111	punkt uległ zniszczeniu				-	-	-	-
112	5508139.70	6574058.70	628.92		112	punkt uległ zniszczeniu				-	-	-	-
113	5508073.72	6574116.76	631.32		113P3	5508073.75	6574116.78	631.37		0.03	0.02	0.05	0.03

POMIAR PIERWOTNY 8-11 listopada 2017					POMIAR KONTROLNY 27 sierpnia 2020					ODCHYLEŃKI			
Nr punktu	X	Y	H	Rodzaj stabilizacji	Nr punktu	X	Y	H	Rodzaj stabilizacji	dx	dy	dh	Dp
114	5508169.12	6574074.33	612.44	pręty stalowe o dł. 0,50m ze świadkiem w postaci drewnianego palika pomalowanego na pomarańczowo	114	punkt uległ zniszczeniu			pręty stalowe o dł. 0,50m ze świadkiem w postaci drewnianego palika pomalowanego na pomarańczowo	-	-	-	-
115	5508232.91	6573967.28	603.29		115	punkt uległ zniszczeniu				-	-	-	-
116	5508223.18	6573958.24	604.47		116	punkt uległ zniszczeniu				-	-	-	-
117	5508215.17	6573962.41	606.08		117	brak możliwości pomiaru				-	-	-	-
118	5508236.48	6573945.58	602.87		118	punkt uległ zniszczeniu				-	-	-	-
119	5508275.56	6573918.31	593.10		119	punkt uległ zniszczeniu				-	-	-	-
120	5508268.79	6573913.01	593.76		120	brak możliwości pomiaru				-	-	-	-
124	5508264.78	6573684.71	582.53		124	punkt uległ zniszczeniu				-	-	-	-
M1	5508224.83	6573987.23	604.15	śruby stalowe wkręczone w mur	M1P3	5508224.80	6573987.20	604.17	śruby stalowe wkręczone w mur	-0.03	-0.03	0.02	0.04
M2	5508225.57	6573984.52	604.13		M2P3	5508225.55	6573984.50	604.14		-0.02	-0.02	0.01	0.02
M3	5508226.01	6573981.96	604.24		M3P3	5508225.99	6573981.96	604.26		-0.02	0.00	0.02	0.02
M4	5508226.33	6573979.94	604.23		M4P3	5508226.31	6573979.97	604.20		-0.02	0.03	-0.03	0.03
M5	5508226.47	6573978.85	604.14	śruby stalowe wkręczone w mur	M5P3	5508226.47	6573978.81	604.19	śruby stalowe wkręczone w mur	0.00	-0.04	0.05	0.04
M6	5508226.73	6573975.89	604.19		M6P3	5508226.76	6573975.87	604.23		0.03	-0.02	0.04	0.02
M7	5508226.78	6573975.34	604.19		M7P3	5508226.77	6573975.31	604.16		-0.01	-0.03	-0.03	0.03
M8	5508227.20	6573970.80	604.25		M8P3	5508227.23	6573970.81	604.31		0.03	0.01	0.06	0.02
PP1	5508163.63	6573858.90	618.88	Punkty bazowe osnowy znak typu PLASTMARK z trzpieniem stalowym	PP1P3	5508163.66	6573858.92	618.91	Punkty bazowe osnowy znak typu PLASTMARK z trzpieniem stalowym	0.03	0.02	0.03	0.04
PP2	5508182.09	6573986.00	618.91		PP2P3	5508182.10	6573986.01	618.93		0.01	0.01	0.02	0.02
PP3	5508244.88	6573921.76	598.50		PP3P3	5508244.87	6573921.77	598.51		-0.01	0.01	0.01	0.02
PP4	5508231.23	6573964.65	603.73		PP4	punkt uległ zniszczeniu				-	-	-	-
PP5	5508116.59	6573949.06	636.75		PP5P3	5508116.61	6573949.07	636.77		0.02	0.01	0.02	0.02
PP6	5508134.87	6573810.10	626.12		PP6P3	5508134.86	6573810.12	626.16		-0.01	0.02	0.04	0.02

MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWA
z pomiaru kontingentnego osuwiska w Szczytku (Dunajec)

Skala 1:500

Data pomiaru: 27 sierpnia 2020r.
Układ współrzędnych prostokątnych płaskich: 2100"
Wkład wysokościowy: Kronsztadt86
Wykonat: Mateusz Knapsta
Mapa stanowi załącznik do raportu z dnia 31.08.2020r.

LEGENDA:
Niestwierdzone punkty oznaczone:
Brak możliwości pomiaru punktu oznaczono:

