

Kosztorys ofertowy uproszczony					
Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ODTWORZENIOWE DROBNE CPV 45111000-8					
1.1 KNR 201/120/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie pagórkowatym-ANALOGIA ROWY PRZYDROŻNE	km		~0,46		
1.2 KNR 201/103/2 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi·16-25·cm	szt		3		
1.3 KNR 201/105/2 Mechaniczne karczowanie pni, Fi·16-25·cm	szt		3		
1.4 KNR 201/109/2 Ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki średniej gęstości	ha		0,2		
1.5 KNR 231/1106/1 (1) Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, mineralno-asfaltowa, grysowa zamknięta	t		~14,40		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ODTWORZENIOWE DROBNE CPV 45111000-8					
2 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111000-8					
2.1 KNR 201/218/3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV	m3		1 073		
2.2 KNR 201/314/2 Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie, kategoria gruntu III-IV	m3		1 073		
2.3 KNR 401/108/3 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1·km, grunt kategorii IV	m3		1 073		
2.4 KNR 401/108/4 Wywóz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km	m3	9,00	1 073		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem ROBOTY ZIEMNE CPV 45111000-8					
3 WYKONANIE PRZEPUSTÓW CPV 28832000-3					
3.1 KNKRB 4/2202/1 Studnie z kręgów betonowych o średnicy 80 cm o głębokości 3 m	szt		~1		
3.2 KNNR 6/605/8 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 60·cm	m		~55,00		
3.3 KNNR 6/605/8 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 60·cm - ANALOGIA Fi 80 cm	m		~51,00		
3.4 KNNR 4/1009/21 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·800·mm	m		~21,00		
3.5 KNR 233/606/1 (1) Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych, przepusty rurowe	m3		~38,97		
3.6 KNR 202/290/2 (2) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm - ANALOGIA ZBROJENIE OBUDOWY WLOTÓW, WYLOTÓW	t		~3,86		
3.7 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm	m2		~25,40		
3.8 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm-ANALOGIA GRUBOŚĆ NADSYPKI 30cm	m2	2,00	~38,10		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem WYKONANIE PRZEPUSTÓW CPV 28832000-3					
4 UMOCNIE NIE SKARP I DNA ROWÓW CPV 45233000-9					
4.1 KNR 201/516/1 Umocnienie skarp i dna rowów, płytami betonowymi chodnikowymi 35x35x5·cm na podsypce piaskowej - ANALOGIA UMOCNIENIE SKARP GEOWŁÓKNINĄ	m2		~2 320,80		
4.2 KNR 231/606/1 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce piaskowej, grubość prefabrykatów 15·cm	m		~333,00		
4.3 KNNR 10/403/1 (1) Wykonanie podsypek, grubości 5·cm, żwir	m2		~2 233,65		
4.4 KNNR 10/403/2 (1) Wykonanie podsypek, dodatek za dalsze 5·cm grubości, żwir	m2		2 233,65		
4.5 KNNR 10/407/1 (1) Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", 90x60x10·cm, nakłady podstawowe	m2		~2 033,85		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
4.6 KNNR 10/407/1 (2) Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", 90x60x10·cm, transport technologiczny	m2		2 033,85		
4.7 KNR 201/510/1 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5·cm	m2		2 033,85		
4.8 KNNR 10/403/1 (2) Wykonanie podsypek, grubości 5·cm, pospółka	m2		~73,20		
4.9 KNNR 10/403/2 (2) Wykonanie podsypek, dodatek za dalsze 5·cm grubości, pospółka	m2		73,2		
4.10 KNNR 10/401/7 (1) Wyciągnięcie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut podwodny z kamienia lekkiego	m3		~29,56		
4.11 KNNR 10/513/11 (1) Wykonanie palisady, słupki Fi·12-14·cm, głębokość wbicia 1,50·m, grunt kategorii IV	m		~5,60		
4.12 KNNR 10/513/11 (2) Wykonanie palisady, słupki Fi·12-14·cm, głębokość wbicia 1,50·m, grunt kategorii IV, transport technologiczny	m		5,6		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem UMOCNIE NIE SKARP I DNA ROWÓW CPV 45233000-9					
5 WYKONANIE KONSTRUKCJI KAMIENNO-SIATKOWEJ (GABIONY) CPV 45111230-9					
5.1 KNR 201/516/1 Umocnienie skarp i dna rowów, płytami betonowymi chodnikowymi 35x35x5·cm na podsypce piaskowej - ANALOGIA UMOCNIE NIE SKARP GEOWŁÓKNINĄ	m2		~1 076,75		
5.2 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm - ŁĄCZNA GRUBOŚĆ 30 cm	m2	2,00	~848,75		
5.3 KNR 214/1101/3 Podłoża i narzuty z kamienia łamanego; Narzut z kamienia łamanego sypany od czoła samochodami	m3		~424,38		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem WYKONANIE KONSTRUKCJI KAMIENNO-SIATKOWEJ (GABIONY) CPV 45111230-9					
Podsumowanie kosztorysu					
Razem					
Wartość kosztorysu netto:					
VAT					
Wartość kosztorysu brutto:					