

P R Z E D M I A R   R O B Ó T

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 PRZEBUDOWA KABLA ZIEMNEGO			
1.001 KNR 501/1310/10 Pomiary końcowe prędem stałym, kabel o liczbie par 200 - wstępne	1		odcinek
1.002 KNP 1813/1329/1 Ustalenie przebiegu trasy kabla o długości do 500m	1	1,20	odcinek
1.003 KNR 401/103/3 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25 m2, głębokość 1,5 m, grunt kategorii IV	6		m3
1.004 TPSA 40/502/15 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypnym mechanicznie, grunt kategorii IV, kabel o średnicy 30-50 mm, układanie 1 kabla	301		m
1.005 KNNR 5/804/1 Układanie rur osłonowych z PCV Fi do 140 mm	6		m
1.006 KNR 501/215/1 Budowa obiektów podziemnych z rur stalowych pod drogami i ulicami w gruncie kategorii IV, obiekt o 1-warstwie, 1-rura w warstwie, 1-rura w cięgu - analogia	28		m
1.007 TPSA 40/708/7 Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych opancerzonych ułożonych w ziemi z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 200 parach	6		złącze
1.008 KNR 501/1310/10 Pomiary końcowe prędem stałym, kabel o liczbie par 200	1		odcinek
2 SIEĆ ABONENCKA			
2.001 KNR 5032/901/3 Prostowanie słupów przelotowych, wysokości do 7 m, pojedynczych, grunt kategorii IV	2		szt
2.002 KNR 503/242/1 Montaż odciegu z linki gotowej kategoria gruntu I-IV	2		szt
2.003 TPSA 40/506/1 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm	47		m
2.004 TPSA 40/506/1 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm - demontaż	47	0,50	m

P R Z E D M I A R   R O B Ó T

LIKWIDACJA OSUWISKA NA DRODZE POWIATOWEJ NR S4488 I ODTWORZENIE DROGI W STAREJ  
WSI W KM 2+370 KODY CPV - 32412100-5; 32429000-6; 32521000-1

Data: 17/01/05  
Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała  
Obiekt: WYLICZONE NA PODSTAWIE INFORMATORA SEKOCENBUD - ZESZYT 20/2006 - II kwartał 2006  
Budowa: Telekomunikacyjny kabel ziemny, sieć abonencka.

Sprawdzający: Inwestor:      Wykonawca:      Wykonujący:      ZAKŁAD USŁUG TELETECHNICZNYCH Zdzisław Staszek 43-303 Bielsko - Biała ul.  
Sosnowa 32

.....