

Zbiór: WIELKA PUSZCZA ETAP IV

Zbiór: WIELKA PUSZCZA ETAP IV

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
D-04.04.01 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 30·cm	m2		564,00		
5.3 KNNR 6/113/6 D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm	m2		~564,00		
5.4 KNR 231/114/8 D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości	m2	10,0	~564,00		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem POSZERZENIE DROGI DLA PRZEKROJU 2.1 BEZ WARSTWY ŚCIERALNEJ I WIAŻĄCEJ - PARKING I PĘTLA AUTOBUSOWA					
6 PRZEBUDOWA JEZDNI-WARSTWY BITUMICZNE					
6.1 KNNR 6/308/3 (2) D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6·cm, masa grykowa, samochód 5-10·t	m2		~506,50		
6.2 KNR 231/311/2 D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy	m2	2,00	~506,50		
6.3 KNNR 6/1005/7 D-04.03.01 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2		~506,50		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem PRZEBUDOWA JEZDNI-WARSTWY BITUMICZNE					
7 ROBOTY TOWARZYSZĄCE					
7.1 KNNR 6/107/1 D-04.04.02 Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłucznem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu do 10·cm	m3		~157,70		
7.2 KNNR 6/703/2 D-07.04.01 Bariery ochronne stalowe, jednostronne, masa 1 metra barier 39,0·kg	m		~40,00		
Podsumowanie elementu					Razem
Ogółem ROBOTY TOWARZYSZĄCE					
Podsumowanie kosztorysu					Razem
Razem					
Wartość kosztorysu netto:					
VAT					
Wartość kosztorysu brutto:					

Tabela elementów scalonych	
Nazwa elementu	Wartość z narzutami
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE	
2 ROBOTY ODWODNIENIOWE	
3 UMOCNIE NIE KORPUSU DROGOWEGO OD STRONY POTOKU	
4 PRZEBUDOWA JEZDNI WG PRZEKROJU 2.1 - POŁĄCZENIE PĘTLI I PARKINGU Z JEZDNIĄ	
5 POSZERZENIE DROGI DLA PRZEKROJU 2.1 BEZ WARSTWY ŚCIERALNEJ I WIAŻĄCEJ - PARKING I PĘTLA AUTOBUSOWA	
6 PRZEBUDOWA JEZDNI-WARSTWY BITUMICZNE	
7 ROBOTY TOWARZYSZĄCE	
Suma elementów kosztorysu	
Wartość kosztorysu netto:	
VAT:	
Wartość kosztorysu brutto:	