

Przedmiar robót

Roboty budowlane związane z przebudową sali konferencyjnej w budynku Staarostwa Powiatowego w Bielsku - Białej przy ul. Piastowskiej 40

Wyliczenie ilości robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty demontażowe i przygotowawcze			
1 Zabezpieczenie podłóg folią 15,0*9,80 = 147,0	~147,0		m2
2 Demontaż boazerii z listew drewnianych na ścianie, wraz z obudową grzejników i parapetów mnożnik R=0,30 , M=0 15,0*2,60*2,0 = 78,0 -1,60*2,0*2 = -6,4 -2,30*2,60 = -5,98 (0,30+0,80)*12,0 = 13,2 78,82	~78,82		m2
3 Demontaż rusztu pod boazerie na ścianie , mnożnik R=0,30 , M=0	65,62		m2
4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2.m2	4		szt
5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2.m2 1,60*2,0*2 = 6,4	~6,40		m2
6 Rozbiórka ścianek z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 15,0*2,60*0,16-1,60*2,0*2*0,16 = 5,216 (3,0*3+2,0)*0,16-0,90*2,0*0,16*4 = 0,608 5,824	~5,82		m3
7 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1.km 5,82 = 5,82 (4,0*1,60+6,40)*0,05 = 0,64 78,82*0,03 = 2,3646 8,8246	~8,82		m3
8 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1.km, krotność 5	8,82	5,00	m3
9 Analiza.Opłata za składowanie gruzu 8,82*1,80 = 15,876 15,876	~15,88		t
2 Roboty remontowo - budowlane			
10 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1.m2 (w 1 miejscu) 65,62*50% = 32,81 32,81	~32,8		m2
11 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt podwójny podwieszany 13,0*3,57 = 46,41 0,11*3,57*2 = 0,7854 0,11*12,80*2 = 2,816 50,0114	~50,0		m2
12 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszany 15,0*6,80 = 102,0 15,0*3,0 = 45,0 147,0	~147,0		m2
13 Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na rusztach, płyty grubości 12,5.mm 15,0*(2,60+3,0) = 84,0 -5,0*2,60 = -13,0 71,0	~71,0		m2
14 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na ścianach, z kształtowników metalowych pojedynczych	71,0		m2
15 Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, belki i podciągi, 1-warstwowa, 55-01 15,0*2*0,40*3 = 36,0 3,0*(0,40+0,40*2)*2 = 7,2 9,80*2*0,60 = 11,76 54,96	~55,0		m2
16 Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, słupy, 1-warstwowa, 55-01 0,40*4*2,60*4 = 16,64 (0,40+1,30)*2*2,60 = 8,84 25,48	~25,5		m2
17 Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 1-stronnie 2-warstwowo, profil U-100 5,20*3,0-1,60*2,10 = 12,24 12,24	~12,2		m2
18 Montaż podświetlanej ścianki gipsowo - kartonowej	1		kpl
19 Analiza. Obudowa meblowa parapetów wewnętrznych i grzejników /wraz z malowaniem grzejników/	1		kpl.
20 Tapetowanie tapetą gładką lub tłoczoną 71,0+12,24*2+55,0+25,50 = 175,98 (1,20+0,70)*3,0*2 = 11,4 187,38	~187,4		m2
21 Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach	147,0		m2
22 Gruntowanie podłogi, sufity, preparatem Atlas Uni Grunt	147,0		m2

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
23 Malowanie podłogi gipsowych farbą emulsyjną akrylową do wymalowań wewnętrznych trzykrotne	147,0		m2
24 Ościeżnice drewniane 1,60*2,0 = 3,2 3,2	~3,2		m2
25 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne drewniane , pełne	3,20		m2
26 Remont posadzek z deszczulek, uzupełnienie posadzki z deszczulek o grubości 19-22·mm w jednym miejscu do 5.0·m2 (15,0+3,0*3)*0,30 = 7,2 7,2	~7,20		m2
27 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie posadzek starych lub lakierowanych 15,0*9,80 = 147,0 147,0	~147,0		m2
28 Wymiana cokołów z drewna liściastego o przekroju 2x10·cm (15,0+9,80)*2 = 49,6 0,40*4*6 = 9,6 (1,20+0,40+0,70)*2 = 4,6 63,8	~63,80		m
29 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, lakierowanie trzykrotne lakierem poliuretanowym wraz z cokołami przyściennymi 157,0+63,80*0,10 = 163,38 163,38	~163,4		m2
30 Montaż naściennego logo "STAROSTWO POWIATOWE"	1		kpl

Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Roboty demontażowe i przygotowawcze					
1 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg folią	m2		~147,0		
2 KNNR 2/1108/2 Demontaż boazerii z listew drewnianych na ścianie, wraz z obudową grzejników i parapetów mnożnik R=0,30 , M=0	m2		~78,82		
3 KNNR 2/1108/1 Demontaż rusztu pod boazerie na ścianie , mnożnik R=0,30 , M=0	m2		65,62		
4 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2.m2	szt		4		
5 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2.m2	m2		~6,40		
6 KNNR 3/301/1 Rozbiórka ścianek z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		~5,82		
7 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1.km	m3		~8,82		
8 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1.km, krotność 5	m3	5,00	8,82		
9 Analiza.Opiata za składowanie gruzu	t		~15,88		
2 Roboty remontowo - budowlane					
10 KNR 401/711/1 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1.m2 (w 1 miejscu)	m2		~32,8		
11 KNR 14/2012/3 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt podwójny podwieszany	m2		~50,0		
12 KNR 14/2012/1 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszany	m2		~147,0		
13 KNR 202/2006/3 (2) Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na rusztach, płyty grubości 12,5.mm	m2		~71,0		
14 KNR 202/2007/3 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na ścianach, z kształtowników metalowych pojedynczych	m2		71,0		
15 KNR 202/2004/5 Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, belki i podciąg, 1-warstwowa, 55-01	m2		~55,0		
16 KNR 202/2004/1 Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, słupy, 1-warstwowa, 55-01	m2		~25,5		
17 KNNR 2/1702/4 (3) Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 1-stronnie 2-warstwowo, profil U-100	m2		~12,2		
18 Montaż podświetlanej ścianki gipsowo - kartonowej	kpl		1		
19 Analiza. Obudowa meblowa parapetów wewnętrznych i grzejników /wraz z malowaniem grzejników/	kpl.		1		
20 KNNR 2/1406/1 (1) Tapetowanie tapetą gładką lub tłoczona	m2		~187,4		
21 KNNR 2/802/6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach	m2		147,0		
22 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłogi, sufity, preparatem Atlas Uni Grunt	m2		147,0		
23 KNNR 2/1402/4 Malowanie podłogi gipsowych farbą emulsyjną akrylową do wymalowań wewnętrznych trzykrotne	m2		147,0		
24 KNNR 2/1104/2 Ościeżnice drewniane	m2		~3,2		
25 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne drewniane , pełne	m2		3,20		
26 KNNR 3/806/2 Remont posadzek z deszczulek, uzupełnienie posadzki z deszczulek o grubości 19-22.mm w jednym miejscu do 5.0.m2	m2		~7,20		
27 KNNR 3/807/2 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie posadzek starych lub lakierowanych	m2		~147,0		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
28 KNR 401/815/7 Wymiana cokołów z drewna liściastego o przekroju 2x10·cm	m		~63,80		
29 KNNR 3/807/6 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, lakierowanie trzykrotne lakierem poliuretanowym	m2		~163,4		
30 Montaż naściennego logo "STAROSTWO POWIATOWE"	kpl		1		